

KOSZTORYS OFERTOWY

*Przebudowa drogi gminnej nr 103410E Wrzqsawa –
Dobrułów na odcinku od km 0+000 do km 0+935*

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,935		
2 d.1	D-01.02.01	Karczowanie krzaków o średniej gęstości.	ha	0,018		
3 d.1	D-01.02.01	Wywóz karpiny na odległość do 1 km.	mp	3,580		
4 d.1	D-01.02.01	Wywóz gałęzi na odległość do 1 km.	mp	4,250		
5 d.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie powierzchni pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni..	m2	4 862,000		
6 d.1	D-02.01.01	Wykop w gruncie kat. III z przewozem na odległość do 1 km	m3	74,704		
2		PODBUDOWA				
7 d.2	D-04.04.02b	Warstwa gr. 8cm na poszerzeniach z mieszanki tłucznia kamiennego 0/31,5mm.	m2	933,800		
8 d.2	D-04.04.02b	Warstwa wzmacniająca gr. 13 cm z mieszanki tłucznia kamiennego 0/31,5mm.	m2	3 468,400		
9 d.2	D-04.04.02b	Warstwa wzmacniająca gr. 20cm z mieszanki tłucznia kamiennego 0/63mm.	m2	1 393,600		
10 d.2	D-04.03.01a	Skropienie krawędzi podbudowy emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,7kg/m2.	m2	1 402,500		
3		NAWIERZCHNIA				
11 d.3	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-1) - warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2	4 675,000		
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
12 d.4	D-02.01.01	Ukop w gruncie kat. II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3	195,256		
13 d.4	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. II	m3	195,256		
14 d.4	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. III.	m3	74,704		
15 d.4	D-02.03.01	Plantowanie poboczy - nasypów.	m2	1 402,500		
16 d.4	D-06.04.01	Odmulenie rowów do głębokości 30 cm z plantowaniem skarp.	m	1 240,000		
17 d.4	D-03.01.03a	Rura PEHD o sztywności obwodowej >8kN i śr. 30 cm	m	6,000		
18 d.4	D-03.01.03a	Ścianki czołowe prefabrykowane z betonu C -25/30 dla rur o śr. 30 cm	ściank.	2,000		

19 d.4	D-07.02.01.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 50 mm	szt.	1,000		
20 d.4	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych.	szt.	1,000		
21 d.4	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych.	szt.	1,000		
					Razem	
					VAT	
					Ogółem	