




ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 0+667



1. Warstwa ścierna grubości 5 cm z betonu asfaltowego 0÷11 mm KR-1 AC 11S
2. Warstwa wzmacniająca grubości 13 cm z mieszanki tłucznia kamiennego 0÷32 mm
3. Istniejąca nawierzchnia tłuczniowo-żuźlowa grubości 8÷10 cm
4. Poszerzenie-grubości warstwy 8 cm z mieszanki tłucznia kamiennego 0÷32 mm
5. Warstwa wzmacniająca grubości 20 cm z mieszanki tłucznia kamiennego 0÷63 mm
6. Istniejąca nawierzchnia z żużla paleniskowego grubości 5÷8 cm
7. Istniejące pobocze ziemne uzupełnione gruntem dowiezionym
8. Istniejący rów przydrożny do odmulenia głębokości do 30 cm

**przebudowy drogi gminnej nr 103410E Wrzāsawa - Dobruchów
na odcinku od km 0+000 do km 0+935**

WYSZCZEGÓLNIENIE	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	RYS. NR 2
PROJEKTOWAŁ	Zygmunt Sowała nr upr.proj. 767/88		SKALA 1:50 DATA 03.04.2019
OPRACOWAŁ	Stanisław Żuber nr upr. bud. 519/85	