

KOSZTORYS OFERTOWY

*Przebudowa drogi gminnej nr 108205E
Granica Gminy Lutomiersk – Wandzin –
Kwiatkowie Las na odcinku od km 0+000
do km 1+096.*

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym	km	1,096		
2 d.1	D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.	27,000		
3 d.1	D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.	24,000		
4 d.1	D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.	4,000		
5 d.1	D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 110 cm)	szt.	1,000		
6 d.1	D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 130 cm)	szt.	1,000		
7 d.1	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.	27,000		
8 d.1	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.	24,000		
9 d.1	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.	4,000		
10 d.1	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 110 cm)	szt.	1,000		
11 d.1	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 130cm)	szt.	1,000		
12 d.1	D-01.02.01	Wywożenie dłużyć na odległość 10 km	m3	73,100		
13 d.1	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość 5 km	mp	55,230		
14 d.1	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość 5 km	mp	63,580		
15 d.1	D-01.01.01a	Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej.	szt	3,000		
16 d.1	D-02.01.01	Wykop w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 11 km	m3	124,552		
17 d.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie powierzchni pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni..	m2	5 708,200		
2		PODBUDOWA				
18 d.2	D-04.04.02b	Warstwa gr. 8cm z mieszanki tłuczni kamiennego 0/31,5mm.	m2	1 534,400		
19 d.2	D-04.04.02b	Warstwa wzmacniająca gr. 12cm z mieszanki tłuczni kamiennego 0/31,5mm.	m2	5 708,200		
20 d.2	D-04.03.01a	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,7kg/m2.	m2	1 653,000		
3		NAWIERZCHNIA				

21 d.3	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-1) - warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2	5 487,500		
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
22 d.4	D-02.01.01	Ukop w gruncie kat. II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3	113,828		
23 d.4	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. II	m3	113,828		
24 d.4	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. III.	m3	124,552		
25 d.4	D-02.03.01	Plantowanie poboczy-nasypów.	m2	1 666,500		
26 d.4	D-07.02.01.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 50 mm	szt.	3,000		
27 d.4	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych.	szt.	5,000		
28 d.4	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych.	szt.	1,000		
29 d.4	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych nakazu.	szt.	3,000		
					Razem	
					VAT	
					Ogółem	