

# PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp.   | Nr spec.techn. | Opis i wyliczenia                                                                                                                                | j.m. | Ilość     |
|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1     |                | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>                                                                                                                     |      |           |
| 1 d.1 | D-01.01.01a    | Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym<br>0,8                                                                | km   | 0,800     |
| 2 d.1 | D-04.03.01     | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)<br>800*4,0                                                                       | m2   | 3 200,000 |
| 2     |                | <b>PODBUDOWA</b>                                                                                                                                 |      |           |
| 3 d.2 | D-05.03.05b    | Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/11 (AC 11W - KR-1) w ilości 60kg/m2 z wbudowaniem mechanicznym<br>3200*0,06 | t    | 192,000   |
| 4 d.2 | D-04.03.01a    | Skropienie emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,5kg/m2. jak w poz.2                                                                                | m2   | 3 200,000 |
| 3     |                | <b>NAWIERZCHNIA</b>                                                                                                                              |      |           |
| 5 d.3 | D-05.03.05a    | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-1) - warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 5 cm jak w poz.2                       | m2   | 3 200,000 |
| 4     |                | <b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>                                                                                                                      |      |           |
| 6 d.4 | D-02.01.01     | Ukop w gruncie kat. II z transportem samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km<br>800*2*(0,07+0,03)*0,5*0,75                               | m3   | 60,000    |
| 7 d.4 | D-02.03.01     | Formowanie i zagęszczanie nasypów.<br>60                                                                                                         | m3   | 60,000    |
| 8 d.4 | D-06.03.01     | Plantowanie nasypów - poboczy<br>800*2*0,75                                                                                                      | m2   | 1 200,000 |