

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1 d.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym 0,655	km	0,655
2 d.1	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 655*4,1+15,48	m2	2 700,980
2		PODBUDOWA		
3 d.2	D-05.03.05b	Remont istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym AC 11W (KR-1) grubości średnio 3cm. 90	m2	90,000
4 d.2	D-05.03.05b	Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/11 (AC 11W - KR-1) w ilości 60kg/m2 z wbudowaniem mechanicznym 2700,98*0,06	t	162,059
5 d.2	D-04.03.01a	Skropienie emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,5kg/m2. 655*4,0+15,48	m2	2 635,480
3		NAWIERZCHNIA		
6 d.3	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-1) - warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 5 cm poz.5	m2	2 635,480
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
7 d.4	D-02.01.01	Ukop w gruncie kat. II z transportem samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km 655*2*(0,07+0,03)*0,5*0,75	m3	49,125
8 d.4	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów. poz.7	m3	49,125
9 d.4	D-06.03.01	Plantowanie nasypów - poboczy 655*2*0,75	m2	982,500
10 d.4	D-07.02.01.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 50 mm 3	szt.	3,000
11 d.4	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych. 2	szt.	2,000
12 d.4	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych. 1	szt.	1,000
13 d.4	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych nakazu. 1	szt.	1,000