

2021-11-12

Inwestor:
GMINA WODZIERADY
WODZIERADY 24

Wykonawca:
JOLANTA WÓJCIK
99-200 PODDĘBICE
ul. Młynarska 28b

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa budowy: Przystosowanie budynku na Klub Seniora w Kwiatkowicach

Podstawa opracowania: AW, KNNR 2, KNNR 4, KNRG, KNR 2-02, KNR 00-35, KNNR 4
ERRATA, KNNR 7 ERRATA, KNR 2-02W, KNR 00-18

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu: III kwartał 2021

Sporządził:



Sprawdził:

1. Klub seniora

Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|

1. Przedsiwonek,szatnia, sala zabaw

Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|-----|--------|
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21402-030-050 | Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłogi gipsowych krotność= 1,00 Nr Spec.: ST 2.17 | m2 | 169,10 |
| 2 | wg ceny jednostkowej AW-020 | Wyciszenie ściany panelami dźwiękochłonnymi 26 m2 - palele akustyczne 5 cm grube krotność= 1,00 | szt | 26,00 |

2. Kuchnia

Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|-----|-------|
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21402-030-050 | Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłogi gipsowych krotność= 1,00 Nr Spec.: ST 2.17 | m2 | 57,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40229-050-020 | Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy krotność= 1,00 Nr Spec.: ST 3.01 | szt | 1,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40137-020-020 | Bateria zlewozmywakowa stojąca Dn15 krotność= 1,00 Nr Spec.: ST 3.01 | szt | 1,00 |
| 6 | wg ceny jednostkowej AW-1-090 | Instalacja elektryczna dla płyty indukcyjnej - doprowadzenie kabla elektrycznego od rozdzielni elektrycznej do płyty, wymiana lamp oświetleniowych kontaktów i włączników krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |

3. Toalety

Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|----|---|---|-----|-------|
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21402-030-050 | Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłogi gipsowych krotność= 1,00 Nr Spec.: ST 2.17 | m2 | 38,64 |
| 8 | wg ceny jednostkowej AW | Przerobienie instalacji wod-kan w toaletach dla osób dorosłych - krotność= 1,00 | | 1,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40230-020-090 | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem krotność= 1,00 Nr Spec.: ST 3.01 | kpl | 2,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-350114-02-020 | Montowanie baterii umywalkowych o śred.nomin.15 mm, na obrzeżu umywalki krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych analiza własna-090 | Elementy montażowe przy ścianie do miski ustępowej - stelaż do miski ustępowej do zabudowy krotność= 1,00 Nr Spec.: ST 3.01 | kpl | 2,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0233-03-090 | Miski ustępowe porcelanowe zawieszane krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNRG105-02-020 | Przyciski do spłuczek, podtynkowych publicznych chrom matowy krotność= 1,00 Nr Spec.: ST 3.01 | szt | 2,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40230-020-090 | Umywalka dla osoby niepełnosprawnej krotność= 1,00 Nr Spec.: ST 3.01 | kpl | 1,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-350114-02-020 | Montowanie baterii umywalkowych o śred.nomin.15 mm, na obrzeżu umywalki - dla osoby niepełnosprawnej krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150115-02-020 | Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm dla osoby niepełnosprawnej krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych analiza własna-090 | Elementy montażowe przy ścianie do miski ustępowej - stelaż do miski ustępowej do zabudowy krotność= 1,00 Nr Spec.: ST 3.01 | kpl | 1,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0233-03-090 | Miski ustępowe porcelanowe zawieszane dla osoby niepełnosprawnej krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNRG105-02-020 | Przyciski do spłuczek, podtynkowych publicznych chrom matowy krotność= 1,00 Nr Spec.: ST 3.01 | szt | 1,00 |

| | | | | |
|----|--|---|-----|-------|
| 20 | wg ceny jednostkowej AW-020 | Ścianki działowe toalet z drzwiami - systemowe krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-350123-03 analogi-090 | Drzwi kabinowe sanitarne dla osoby niepełnosprawnej krotność= 1,00 Nr Spec.: ST 3.01 | kpl | 1,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNNR 4 ERRATA0216-01010-020 | Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50 mm dla osoby niepełnosprawnej krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40137-080-020 | Bateria natryskowa z natryskiem przesuwным Dn15 dla osoby niepełnosprawnej krotność= 1,00 Nr Spec.: ST 3.01 | szt | 1,00 |
| 24 | wg ceny jednostkowej AW-090 | Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych przy umywalce, toalecie , prysznicu krotność= 1,00 | kpl | 3,00 |
| 25 | wg ceny jednostkowej AW-090 | Montaż siedziska dla osób niepełnosprawnych w kabinie sanitarnej krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 26 | wg ceny jednostkowej AW-090 | Przerobienie instalacji c.o wraz z przesunięciem grzejnika krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2023-04-050 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 50 mm, jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym - obudowa stelażu miski usępowej krotność= 1,00 | m2 | 20,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020829-06-050 | Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą - uzupełnienie płytek krotność= 1,00 Nr Spec.: ST 2.16 | m2 | 20,00 |
| 29 | wg ceny jednostkowej AW-090 | Remont istniejącej instalacji elektrycznej - wymiana kontaktów, wyłączników i lamp sufitowych krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |

4. Prace remontowe na zewnątrz budynku

Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|---|----|------|
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNNR 7 ERRATA0503-080-050 | Wymiana drzwi zewnętrznych do budynku krotność= 1,00 | m2 | 2,94 |

| | | | | |
|----|--|--|------------|------|
| 31 | wg ceny jednostkowej <i>Analiza własna-020</i> | <i>Dostawa i montaż aluminiowych żaluzji zewnętrznych o wymiarach 1,4 m x 2,0 m wraz w wykonaniem instalacji elektrycznej zasilającej</i> <i>krotność= 1,00</i> | <i>szt</i> | 5,00 |
|----|--|--|------------|------|

5. Wymiana pokrycia dachowego, podbitka, wymiana rynien

Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|--|---------------|--------|
| 32 | wg nakładów rzeczowych <i>KNR 2-02W0508-04 analogi-050</i> | <i>Wymiana pokrycie dachów blachą powlekaną na rąbek wraz z montażem lat, kontrlat i membrany dachowej</i> <i>krotność= 2,00</i> <i>Nr Spec.: ST 2.2</i> | <i>m2</i> | 280,00 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych <i>KNR 2-020508-04 analogi-040</i> | <i>Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm</i> <i>krotność= 1,00</i> <i>Nr Spec.: ST 2.2</i> | <i>m</i> | 40,00 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych <i>0202-0510-04 analogi-040</i> | <i>Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm</i> <i>krotność= 1,00</i> <i>Nr Spec.: ST 2.2</i> | <i>m</i> | 12,00 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych <i>KNR 00-182614-01-050</i> | <i>Podbitka - montaż elementów wykończeniowych typu "Siding", układanie podsufitki przybijanej gwoździami stalowymi</i> <i>krotność= 1,00</i> | <i>m2</i> | 30,00 |
| 36 | wg ceny jednostkowej <i>Analiza własna-020</i> | <i>Naprawa tynku na kominach wraz i ich pomalowaniem</i> <i>krotność= 1,00</i> | <i>szt</i> | 4,00 |
| 37 | wg ceny jednostkowej <i>Analiza własna-090</i> | <i>Demontaż i montaż instalacji piorunochronnej</i> <i>krotność= 1,00</i> | <i>kpl</i> | 1,00 |
| 38 | wg ceny jednostkowej <i>KNR 4-031205-01-108</i> | <i>Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy</i> <i>krotność= 1,00</i> | <i>pomiar</i> | 1,00 |