

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu
45261000-4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262300-4	Betonowanie
45324000-4	Roboty w zakresie okładziny tynkowej

NAZWA INWESTYCJI : „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do obowiązujących przepisów dotyczących dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”
ADRES INWESTYCJI : Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady, działka nr ewid. 184/7, obręb 24 Wodzierady
INWESTOR : Gmina Wodzierady
ADRES INWESTORA : Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Gajzler
DATA OPRACOWANIA : 13 lipiec 2023

OPRACOWAŁ :



TWÓJ DOM
BIURO PROJEKTOWE

Data opracowania
13 lipiec 2023

Łukasz Gajzler
98-100 Łask ul. Warszawska 28
tel. kom. 513 178 607 l.gajzler@gmail.com
NIP 831-155-60-86 REGON 101102225

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

TWO LOWT
MOT DOM
BUT PROPERLY
THESE ARE
THESE ARE
THESE ARE
THESE ARE
THESE ARE

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
1 d.1	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji 6,6	m m	 6,600	
				RAZEM	6,600
2 d.1	KNR-W 4-01 0212-04	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - rozbiórka spocznika schodów 1,62*0,2	m ³ m ³	 0,324	
				RAZEM	0,324
3 d.1	KNR-W 4-01 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - stopnie żelbetowe 6,1*0,1	m ³ m ³	 0,610	
				RAZEM	0,610
4 d.1	KNR-W 4-01 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - belka nośna 2,7*0,3*0,3	m ³ m ³	 0,243	
				RAZEM	0,243
5 d.1	KNR-W 4-01 0212-04	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - podmurówka 5,1*0,3*0,3	m ³ m ³	 0,459	
				RAZEM	0,459
6 d.1	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu 15,0*0,28*0,6	m ³ m ³	 2,520	
				RAZEM	2,520
7 d.1	KNR-W 4-01 0109-19 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 5 km poz.2 poz.3 poz.4 poz.5 poz.6	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,324 0,610 0,243 0,459 2,520	
				RAZEM	4,156
8 d.1	kalk. własna	Opłata za wysypisko poz.7	m ³ m ³	 4,156	
				RAZEM	4,156
2		Roboty ziemne			
9 d.2	KNR-W 2-01 0203-01 0210-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km - korytowanie 21,6*0,7	m ³ m ³	 15,120	
				RAZEM	15,120
10 d.2	KNR-W 4-01 0101-08	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. I-II 21,6	m ² m ²	 21,600	
				RAZEM	21,600

L p.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	d.2	Oplata za wysypisko	m ³		
	kalk. własna	poz.9	m ³	15,120	
				RAZEM	15,120
3		Roboty konstrukcyjne żelbetowe			
12	KNR-W	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³		
d.3	2-02	50,61*0,1	m ³	5,061	
	1101-01			RAZEM	5,061
13	KNR-W	Płyty denna żelbetowa o grubości 10 cm wraz z wykonaniem zbrojenia	m ³		
d.3	2-20	48,61*0,1	m ³	4,861	
	0102-01			RAZEM	4,861
14	KNR-W	Płyty ścienna żelbetowa o grubości 10 cm wraz z wykonaniem zbrojenia	m ³		
d.3	2-20	12,0*0,1	m ³	1,200	
	0102-01			RAZEM	1,200
	analogia				
15	KNR-W	Płyty ścienna żelbetowa o grubości 15 cm wraz z wykonaniem zbrojenia	m ³		
d.3	2-20	38,1*0,15	m ³	5,715	
	0102-01			RAZEM	5,715
	analogia				
16	KNR-W	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m ³		
d.3	2-02	23,8	m ³	23,800	
	1103-01			RAZEM	23,800
17	KNR 2-	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98	m ³		
d.3	01	23,8	m ³	23,800	
	0236-03			RAZEM	23,800
	z.sz. 2.				
	5.2.				
	9907				
18	KNR-W	Płyta wierzchnia żelbetowa o grubości 10 cm wraz z wykonaniem zbrojenia	m ³		
d.3	2-20	42,75*0,1	m ³	4,275	
	0102-01			RAZEM	4,275
19	KNR 0-	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą - policzki pochylni i schodów	m ²		
d.3	23	50	m ²	50,000	
	2611-02			RAZEM	50,000
20	KNR 0-	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - w kolorze dopasowanym do istniejącej kolorystyki elewacji budynku	m ²		
d.3	23	50	m ²	50,000	
	0932-04			RAZEM	50,000
4		Nawierzchnia pochylni z kostki betonowej			

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21 d.4	KNR 0-11 0321-01 z.sz. 5.3	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spo- in piaskiem - kilka spadków 33,80+6,85+5,23	m ² m ²	 45,880	
				RAZEM	45,880
22 d.4	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 16,6*0,2*0,3	m ³ m ³	 0,996	
				RAZEM	0,996
23 d.4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 16,6	m m	 16,600	
				RAZEM	16,600
24 d.4	KNR 2-31 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 10,6	m m	 10,600	
				RAZEM	10,600
5		Balustrady			
25 d.5	KNR 2-02 1209-01	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym - balustrady ze stali nierdzewnej 10,4	m m	 10,400	
				RAZEM	10,400
26 d.5	KNR 2-02 1209-01	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym - balustrady ze stali nierdzewnej dla osób niepełnosprawnych 61	m m	 61,000	
				RAZEM	61,000
6		Remont pokrycia zadaszenia wejścia głównego			
27 d.6	KNR-W 4-01 0518-06 z.sz.2.3. 9909-01/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 4,8	m ² m ²	 4,800	
				RAZEM	4,800
28 d.6	KNR-W 4-01 0518-07 z.sz.2.3. 9909-01/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 4,8	m ² m ²	 4,800	
				RAZEM	4,800
29 d.6	KNR-W 4-01 0519-02 z.sz.2.3. 9909-01/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwu-warstwowe pokrycie z papy podkładowej oraz papy wierzchniego krycia grubości 4,7 mm - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 4,8	m ² m ²	 4,800	
				RAZEM	4,800
30 d.6	kalk. własna	Koszty utylizacji papy 4,8 * 2,400 <kg/m2>*2/1000	t t	 0,023	

L p.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,023
31 d.6	KNR-W 4-01 0540-02 analogia	Wymiana obróbek z blachy ocynkowanej powlekanej	m ²		
		8,9*0,4	m ²	3,560	
				RAZEM	3,560
7		Oznakowanie			
32 d.7	KNR 0-25 0402-01	Oczyszczenie nawierzchni z kostki pod malowanie	m ²		
		3,6*5,0	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
33 d.7	KNR 2-31 0706-07	Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą do znakowania jezdni - oznaczenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych	m ²		
		3,6*5,0	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
34 d.7	KNR 2-02 1219-03 analogia	Nakładki stalowe na poręcz z napisem w języku Braile'a (treść do uzgodnienia z Inwestorem)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

L p.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty rozbiórkowe i demontażowe	1	8
2	Roboty ziemne	9	11
3	Roboty konstrukcyjne żelbetowe	12	20
4	Nawierzchnia pochylni z kostki betonowej	21	24
5	Balustrady	25	26
6	Remont pokrycia zadaszenia wejścia głównego	27	31
7	Oznakowanie	32	34

