

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. WOJCIECHA W MAŁOLICACH, MAŁOLICE 60, 95-015 MAŁOLICE					
1		Prace konserwacyjno-impregnacyjne			
1.1		Dach budynku			
1 d.1.1	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie powierzchni cokołu, schodów i opaski folią R=0,3	m2		
		opaska obwodowa (8,07 + 4,60 + 7,40 + 6,54 + 5,70 + 5,30 + 2,76 + 0,55 + 2,43 + 2,02 + 2,43 + 5,27 + 1,25 + 1,35 + 6,40 + 5,86 + 3,72 + 3,55 + 2,73 + 1,0) * 1,0	m2	78,930	
		cokół (8,07 + 4,60 + 7,40 + 6,54 + 5,70 + 5,30 + 2,76 + 0,55 + 2,43 + 2,02 + 2,43 + 5,27 + 1,25 + 1,35 + 6,40 + 5,86 + 3,72 + 3,55 + 2,73 + 1,0) * 0,40	m2	31,572	
		schody 2,0 * 2,0	m2	4,000	
		2,50 * 2,0	m2	5,000	
				RAZEM	119,502
2 d.1.1	KNP 02 0315- 01.01	Wykonanie drewnianych podpór z łąt do prac na dachu - montaż łąt do wykonywania robót na dachu	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
3 d.1.1	KNR 4-01 0610-03	Odrzyskanie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - wstępne oczyszczenie gontów z zabrudzeń, glonów, porostów	m2		
		nawa i prezbiterium 2 * 1,85 * 7,30 + 1,80 * 7,30	m2	40,150	
		2 * 17,0 * 8,0 + 2 * 0,5 * 0,90 * 2,80 - 2 * 0,5 * 1,25 * 0,80 - 3,20 * 5,80 - 3,60 * 5,20 + 8,90 * 2,50 - 1,55 * 2,50	m2	254,615	
		kaplica boczna - południowa 2 * (6,20 * 5,80 - 0,50 * 1,30 * 5,80 + 0,5 * 3,20 * 5,80) + 3,20 * 5,0	m2	98,940	
		kaplica boczna - północna 2 * (7,20 * 5,60 - 0,5 * 1,20 * 5,60 + 0,5 * 2,90 * 5,60) + 3,60 * 4,50	m2	106,360	
		zakrystia 5,30 * 4,20	m2	22,260	
				RAZEM	522,325
4 d.1.1	KNR 4-01 0610-03	Odrzyskanie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - wstępne oczyszczenie desek wiatrownicowych z zabrudzeń, glonów, porostów, utrudniony dostęp i prace wykonywane z drabin	m2		
		nawa 2 * 5,20 * (0,15 + 0,15)	m2	3,120	
		zakrystia 2 * 4,20 * (0,15 + 0,15)	m2	2,520	
				RAZEM	5,640
5 d.1.1	KNR 4-01 0610-03	Odrzyskanie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - usunięcie pozostałości starego impregnatu z gontu drewnianego prace wykonywane z drabin R=2 Przyjęto 20% powierzchni dachu	m2		
		nawa i prezbiterium 2 * 1,85 * 7,30 + 1,80 * 7,30		40,150	
		2 * 17,0 * 8,0 + 2 * 0,5 * 0,90 * 2,80 - 2 * 0,5 * 1,25 * 0,80 - 3,20 * 5,80 - 3,60 * 5,20 + 8,90 * 2,50 - 1,55 * 2,50		254,615	
		kaplica boczna - południowa 2 * (6,20 * 5,80 - 0,50 * 1,30 * 5,80 + 0,5 * 3,20 * 5,80) + 3,20 * 5,0		98,940	
		kaplica boczna - północna 2 * (7,20 * 5,60 - 0,5 * 1,20 * 5,60 + 0,5 * 2,90 * 5,60) + 3,60 * 4,50		106,360	
		zakrystia 5,30 * 4,20		22,260	
		A (Obliczenie pomocnicze) 522,325 * 20%	m2	<u>522,325</u> 104,465	
				RAZEM	104,465

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
6 d.1.1	KNR 4-01 0610-03	Odrzyskanie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - usunięcie pozostałości starego impregnatu z desek wiatrownicowych utrudniony dostęp i prace wykonywane z drabin R=2	m2		
		nawa 2 * 5,20 * (0,15 + 0,15)	m2	3,120	
		zakrystia 2 * 4,20 * (0,15 + 0,15)	m2	2,520	
				RAZEM	5,640
7 d.1.1	KNR 4-01 0614-01	Odrzyskanie gontów z porostów, grzybów i pleśni metodą smarowania preparatem biobójczym, prace wykonywane z drabin	m2		
		nawa i prezbiterium 2 * 1,85 * 7,30 + 1,80 * 7,30	m2	40,150	
		2 * 17,0 * 8,0 + 2 * 0,5 * 0,90 * 2,80 - 2 * 0,5 * 1,25 * 0,80 - 3,20 * 5,80 - 3,60 * 5,20 + 8,90 * 2,50 - 1,55 * 2,50	m2	254,615	
		kaplica boczna - południowa 2 * (6,20 * 5,80 - 0,50 * 1,30 * 5,80 + 0,5 * 3,20 * 5,80) + 3,20 * 5,0	m2	98,940	
		kaplica boczna - północna 2 * (7,20 * 5,60 - 0,5 * 1,20 * 5,60 + 0,5 * 2,90 * 5,60) + 3,60 * 4,50	m2	106,360	
		zakrystia 5,30 * 4,20	m2	22,260	
				RAZEM	522,325
8 d.1.1	KNR 4-01 0614-01	Odrzyskanie desek wiatrownicowych z porostów, grzybów i pleśni metodą smarowania preparatem biobójczym - deski wiatrownicowe, utrudniony dostęp i prace wykonywane z drabin	m2		
		nawa 2 * 5,20 * (0,15 + 0,15)	m2	3,120	
		zakrystia 2 * 4,20 * (0,15 + 0,15)	m2	2,520	
				RAZEM	5,640
9 d.1.1	KNR 4-01 0610-03	Odrzyskanie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - fragment ściany szczytowej nawy głównej R, S=1,2 utrudniony dostęp	m2		
		2,90 * 4,30	m2	12,470	
				RAZEM	12,470
10 d.1.1	KNR 4-01 0614-01	Odrzyskanie desek z porostów, grzybów i pleśni metodą smarowania preparatem biobójczym - fragment ściany szczytowej nawy głównej R,M,S=1,2 utrudniony dostęp	m2		
		2,90 * 4,30	m2	12,470	
				RAZEM	12,470
11 d.1.1	KNR 4-01 0628-03	Dwukrotna impregnacja zabezpieczająca biochronnym i wodochronnym impregnatem - fragment ściany szczytowej nawy głównej R,M,S=1,2 utrudniony dostęp	m2		
		2,90 * 4,30	m2	12,470	
				RAZEM	12,470
12 d.1.1	TZKNBK VI - 127	Naprawa pokrycia dachowego przez wymianę starych gontów nadbiciem i podsunieniem nowych przy powierzchni w jednym miejscu do 0.10 m2, prace wykonywane z drabin, łat mocowanych do pokrycia dachowego, z podnośnika koszowego	msc.		
		40	msc.	40,000	
				RAZEM	40,000
13 d.1.1	TZKNBK XV 0548-01	Oczyszczenie z rdzy pokrycia dachowego z blachy nad kruchtą wejściową	m2		
		kruchta wejściowa 2,90 * 3,90	m2	11,310	
				RAZEM	11,310
14 d.1.1	TZKNBK XV 0546-01	Malowanie wysokojakościowe farbami olejnymi elementów metalowych. Pomalowanie minią pokrycia dachowego z blachy nad kruchtą wejściową	m2		
		kruchta wejściowa 2,90 * 3,90	m2	11,310	
				RAZEM	11,310
15 d.1.1	TZKNBK XV 0550-01	Malowanie wysokojakościowe farbami olejnymi elementów metalowych. Pomalowanie farbą olejną pokrycia dachowego z blachy nad kruchtą wejściową - pierwszy raz	m2		
		kruchta wejściowa			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,90 * 3,90	m2	11,310	
				RAZEM	11,310
16 d.1.1	TZKNBK XV 0550-02	Malowanie wysokojakościowe farbami olejnymi elementów metalowych. Pomalowanie farbą olejną pokrycia dachowego z blachy nad kruchtą wejściową - drugi raz	m2		
		kruchta wejściowa 2,90 * 3,90	m2	11,310	
				RAZEM	11,310
17 d.1.1	TZKNBK VI - 126	Impregnacja gontów przez trzykrotne powlekanie drewna preparatem zabezpieczającym, prace wykonywane z drabin, łat mocowanych do pokrycia dachowego	m2		
		nawa i prezbiterium 2 * 1,85 * 7,30 + 1,80 * 7,30	m2	40,150	
		2 * 17,0 * 8,0 + 2 * 0,5 * 0,90 * 2,80 - 2 * 0,5 * 1,25 * 0,80 - 3,20 * 5,80 - 3,60 * 5,20 + 8,90 * 2,50 - 1,55 * 2,50	m2	254,615	
		kaplica boczna - południowa 2 * (6,20 * 5,80 - 0,50 * 1,30 * 5,80 + 0,5 * 3,20 * 5,80) + 3,20 * 5,0	m2	98,940	
		kaplica boczna - północna 2 * (7,20 * 5,60 - 0,5 * 1,20 * 5,60 + 0,5 * 2,90 * 5,60) + 3,60 * 4,50	m2	106,360	
		zakrystia 5,30 * 4,20	m2	22,260	
				RAZEM	522,325
1.2		Ściany budynku			
18 d.1.2	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią R=0,65	m2		
		drzwi 1,30 * 2,05	m2	2,665	
		1,0 * (2,0 + 0,30)	m2	2,300	
		1,80 * (2,40 + 0,30)	m2	4,860	
		okna 8 * 0,95 * 1,55	m2	11,780	
		2 * 0,65 * 0,65	m2	0,845	
				RAZEM	22,450
19 d.1.2	KNR 4-01 0610-01	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych. Analogia: oczyszczenie desek, przyjęto 50% powierzchni ścian	m2		
		nawa i prezbiterium (1,0 + 8,07 + 4,60) * 4,50 + (0,55 + 2,43 + 2,02 + 2,43 + 5,27 + 1,25 + 1,35) * 4,80		134,955	
		kaplica boczna - południowa (6,40 + 5,86 + 3,72) * 4,50		71,910	
		kaplica boczna - północna (7,40 + 6,54 + 5,70) * 4,50		88,380	
		zakrystia (5,30 + 2,76) * 2,50 + 0,5 * 2,76 * 2,0		22,910	
		kruchta wejściowa (2,73 + 3,55) * 3,80 + 0,5 * 3,55 * 0,70		25,107	
		A (Obliczenie pomocnicze) 343,262 * 50%	m2	171,631	
				RAZEM	171,631
20 d.1.2	KNR 4-01 0610-01	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych. Analogia: oczyszczenie desek okap cokołowy, podbicie okapu dachu R, S=1,5 utrudniony dostęp	m2		
		deska okapu cokołowego 2 * ((8,07 + 4,60 + 7,40 + 6,54 + 5,70 + 5,30 + 2,76 + 0,55 + 2,43 + 2,02 + 2,43 + 5,27 + 1,25 + 1,35 + 6,40 + 5,86 + 3,72 + 3,55 + 2,73 + 1,0) - (1,30 + 1,0 + 1,80)) * 0,12	m2	17,959	
		podbicie okapu dachu (0,40 + 8,07 + 0,40 + 4,60 + 1,0 + 3,55) * 0,40 + 2 * (7,40 + 0,20) * 0,30 + 6,54 * 0,20 + 2 * (3,72 + 2,73 + 0,20) * 0,30 + 5,86 * 0,20 + 1,35 * 0,30 + (5,27 + 2,43 + 2,02 + 2,43 + 0,55 + 5,30) * 1,50 + 5,30 * 0,40	m2	47,763	
				RAZEM	65,722
21 d.1.2	KNR 4-01 0617-01	Oczyszczenie końców belek stropowych osadzonych w ścianach - końcówki belek pod okapem dachu prezbiterium	szt.		
		12	szt.	12,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12,000
22 d.1.2	TZKNBK V - 052	Miejscowe naprawy, wymiany szalowania ścian z desek profilowanych wraz z listwowaniem styków pionowych, przyjęto 5% powierzchni ścian	m2		
		nawa i prezbiterium $(1,0 + 8,07 + 4,60) * 4,50 + (0,55 + 2,43 + 2,02 + 2,43 + 5,27 + 1,25 + 1,35) * 4,80$		134,955	
		kaplica boczna - południowa $(6,40 + 5,86 + 3,72) * 4,50$		71,910	
		kaplica boczna - północna $(7,40 + 6,54 + 5,70) * 4,50$		88,380	
		zakrystia $(5,30 + 2,76) * 2,50 + 0,5 * 2,76 * 2,0$		22,910	
		kruchta wejściowa $(2,73 + 3,55) * 3,80 + 0,5 * 3,55 * 0,70$		25,107	
		A (Obliczenie pomocnicze) $343,262 * 5\%$	m2	<u>343,262</u> 17,163	
				RAZEM	17,163
23 d.1.2	KNR 4-01 0614-01	Odgrzybianie desek z porostów, grzybów i pleśni metodą smarowania śr. biobójczym	m2		
		nawa i prezbiterium $(1,0 + 8,07 + 4,60) * 4,50 + (0,55 + 2,43 + 2,02 + 2,43 + 5,27 + 1,25 + 1,35) * 4,80$	m2	134,955	
		kaplica boczna - południowa $(6,40 + 5,86 + 3,72) * 4,50$	m2	71,910	
		kaplica boczna - północna $(7,40 + 6,54 + 5,70) * 4,50$	m2	88,380	
		zakrystia $(5,30 + 2,76) * 2,50 + 0,5 * 2,76 * 2,0$	m2	22,910	
		kruchta wejściowa $(2,73 + 3,55) * 3,80 + 0,5 * 3,55 * 0,70$	m2	25,107	
				RAZEM	343,262
24 d.1.2	KNR 4-01 0614-01	Odgrzybianie desek z porostów, grzybów i pleśni metodą smarowania preparatem biobójczym - okap cokołowy, podbicie okapu dachu R,M,S=1,2 utrudniony dostęp	m2		
		deska okapu cokołowego $2 * ((8,07 + 4,60 + 7,40 + 6,54 + 5,70 + 5,30 + 2,76 + 0,55 + 2,43 + 2,02 + 2,43 + 5,27 + 1,25 + 1,35 + 6,40 + 5,86 + 3,72 + 3,55 + 2,73 + 1,0) - (1,30 + 1,0 + 1,80)) * 0,12$	m2	17,959	
		podbicie okapu dachu $(0,40 + 8,07 + 0,40 + 4,60 + 1,0 + 3,55) * 0,40 + 2 * (7,40 + 0,20) * 0,30 + 6,54 * 0,20 + 2 * (3,72 + 2,73 + 0,20) * 0,30 + 5,86 * 0,20 + 1,35 * 0,30 + (5,27 + 2,43 + 2,02 + 2,43 + 0,55 + 5,30) * 1,50 + 5,30 * 0,40$	m2	47,763	
				RAZEM	65,722
25 d.1.2	KNR 4-01 0614-01	Odgrzybianie desek z porostów, grzybów i pleśni metodą smarowania preparatem biobójczym - belki profilowane pod okapem dachu prezbiterium R,M,S=2 utrudniony dostęp, elementy profilowane	m2		
		belki profilowane pod okapem dachu prezbiterium $12 * 1,50 * (0,20 + 0,15 + 0,20) + 12 * 1,0 * 2 * (0,20 + 0,15)$	m2	18,300	
				RAZEM	18,300
26 d.1.2	KNR 4-01 0628-03	Dwukrotna impregnacja zabezpieczająca biochronnym i wodochronnym impregnatem - desek elewacji	m2		
		nawa i prezbiterium $(1,0 + 8,07 + 4,60) * 4,50 + (0,55 + 2,43 + 2,02 + 2,43 + 5,27 + 1,25 + 1,35) * 4,80$	m2	134,955	
		kaplica boczna - południowa $(6,40 + 5,86 + 3,72) * 4,50$	m2	71,910	
		kaplica boczna - północna $(7,40 + 6,54 + 5,70) * 4,50$	m2	88,380	
		zakrystia $(5,30 + 2,76) * 2,50 + 0,5 * 2,76 * 2,0$	m2	22,910	
		kruchta wejściowa $(2,73 + 3,55) * 3,80 + 0,5 * 3,55 * 0,70$	m2	25,107	
				RAZEM	343,262

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.1.2	KNR 4-01 0628-03	Dwukrotna impregnacja zabezpieczająca biochronnym i wodochronnym impregnatem - okap cokołowy, podbicie okapu dachu R,M,S=1,5 utrudniony dostęp	m2		
		deska okapu cokołowego $2 * ((8,07 + 4,60 + 7,40 + 6,54 + 5,70 + 5,30 + 2,76 + 0,55 + 2,43 + 2,02 + 2,43 + 5,27 + 1,25 + 1,35 + 6,40 + 5,86 + 3,72 + 3,55 + 2,73 + 1,0) - (1,30 + 1,0 + 1,80)) * 0,12$	m2	17,959	
		podbicie okapu dachu $(0,40 + 8,07 + 0,40 + 4,60 + 1,0 + 3,55) * 0,40 + 2 * (7,40 + 0,20) * 0,30 + 6,54 * 0,20 + 2 * (3,72 + 2,73 + 0,20) * 0,30 + 5,86 * 0,20 + 1,35 * 0,30 + (5,27 + 2,43 + 2,02 + 2,43 + 0,55 + 5,30) * 1,50 + 5,30 * 0,40$	m2	47,763	
				RAZEM	65,722
28 d.1.2	KNR 4-01 0628-03	Dwukrotna impregnacja zabezpieczająca biochronnym i wodochronnym impregnatem - belki profilowane pod okapem dachu prezbiterium R,M,S=2 utrudniony dostęp, elementy profilowane	m2		
		$12 * 1,50 * (0,20 + 0,15 + 0,20) + 12 * 1,0 * 2 * (0,20 + 0,15)$	m2	18,300	
				RAZEM	18,300
2		Renowacja i rekonstrukcja stolarki			
2.1		Stolarka okienna			
29 d.2.1	KNR 0-19 0928-04	Demontaż okien istniejących, drewnianych o pow. ponad 1.0 m2 (roz. 0,95 x 1,55 m - okno O1)	m2		
		$8 * 0,95 * 1,55$	m2	11,780	
				RAZEM	11,780
30 d.2.1	KNR 0-19 0928-01	Demontaż okien istniejących, drewnianych o pow. do 0.4 m2 (roz. 0,65 x 0,65 m - okno O2)	m2		
		$2 * 0,65 * 0,65$	m2	0,845	
				RAZEM	0,845
31 d.2.1	KNR 4-01 0406-02	Wymiana części lub całego stojaka otworu w ścianach drewnianych z krawędziaków - przyjęto 50% stojaków okiennych do wymiany	m		
		$8 * 2 * (0,95 + 1,55)$		40,000	
		$2 * 2 * (0,65 + 0,65)$		5,200	
		A (Obliczenie pomocnicze)		45,200	
		$45,20 * 50\%$	m	22,600	
				RAZEM	22,600
32 d.2.1	KNR 2-02 1001-0120	Rekonstrukcja stolarki okiennej (drewniane ze szprosami, dwuskrzydłowe, z podziałem), roz. 0,95 x 1,55 - okno O1	m2		
		$8 * 0,95 * 1,55$	m2	11,780	
				RAZEM	11,780
33 d.2.1	KNR 2-02 1001-0120	Rekonstrukcja stolarki okiennej (drewniane ze szprosami, jednoskrzydłowe, z podziałem), roz. 0,65 x 0,65 - okno O2	m2		
		$2 * 0,65 * 0,65$	m2	0,845	
				RAZEM	0,845
34 d.2.1	KNR 4-01 0921-05 kalk. własna	Dorabianie i montaż daszków nad oknami dł.125 cm	m		
		$8 * 1,25$	m	10,000	
				RAZEM	10,000
35 d.2.1	KNR 4-01 0921-05 kalk. własna	Dorabianie i montaż daszków nad oknami dł.95 cm	m		
		$2 * 0,95$	m	1,900	
				RAZEM	1,900
36 d.2.1	KNR 4-01 0921-05 kalk. własna	Dorabianie i montaż opasek zewnętrznych do istniejących skrzydeł okiennych 119x179 cm	m		
		$8 * 2 * (0,12 + 0,95 + 0,12 + 1,55)$	m	43,840	
				RAZEM	43,840
37 d.2.1	KNR 4-01 0921-05 kalk. własna	Dorabianie i montaż opasek zewnętrznych do istniejących skrzydeł okiennych 89x89 cm	m		
		$2 * 2 * (0,12 + 0,65 + 0,12 + 0,65)$	m	6,160	
				RAZEM	6,160
38 d.2.1	KNR-W 2-02 0135-01 kalk. własna	Obsadzenie podokienników drewnianych, malowanych	szt.		
		$8 * 0,95 + 2 * 0,65$	szt.	8,900	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,900
39 d.2.1	KNR 2-02 1603-04	Rusztowania zewnętrzne drewniane stojakowe dwurzędowe z dłużyc o wysokości do 8 m - do robót przy stolarce okiennej Krotność = 10	m2		
		2,50 * 3,0	m2	7,500	
				RAZEM	7,500
2.2		Stolarka drzwiowa			
40 d.2.2	KNR 4-01 0921-05 kalk. własna	Ostrożny demontaż istniejących ozdobnych zwieńczeń nad drzwiami z zabezpieczeniem	m		
		1,0 + 1,80	m	2,800	
				RAZEM	2,800
41 d.2.2	KNR 0-19 0928-12 z.sz. 2.2.	Ostrożny demontaż istniejących drzwi drewnianych z zabezpieczeniem	m2		
		1,30 * 2,05	m2	2,665	
		1,0 * 2,0	m2	2,000	
		1,80 * 2,40	m2	4,320	
				RAZEM	8,985
42 d.2.2	KNR 2-02 2007-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt pilśniowych - zabezpieczenie otworów na czas renowacji drzwi	m2		
		1,30 * 2,05	m2	2,665	
		1,0 * 2,0	m2	2,000	
		1,80 * 2,40	m2	4,320	
				RAZEM	8,985
43 d.2.2	KNR 2-02 0925-02	Oslony otworów drzwiowych płytami pilśniowymi na czas renowacji drzwi	m2		
		1,30 * 2,05	m2	2,665	
		1,0 * 2,0	m2	2,000	
		1,80 * 2,40	m2	4,320	
				RAZEM	8,985
44 d.2.2	Wycena indywidualna	Renowacja drzwi - transport zabezpieczonych drzwi do pracowni, naprawa, wymiana zniszczonych fragmentów, konserwacja, wykonanie powłok malarskich, ponowny transport do miejsca montażu	m2		
		1,30 * 2,05	m2	2,665	
		1,0 * 2,0	m2	2,000	
		1,80 * 2,40	m2	4,320	
				RAZEM	8,985
45 d.2.2	Wycena indywidualna	Renowacja ozdobnych zwieńczeń nad drzwiami - transport zabezpieczonych zwieńczeń nad drzwiami do pracowni, naprawa, wymiana zniszczonych fragmentów, konserwacja, wykonanie powłok malarskich, ponowny transport do miejsca montażu	m		
		1,0 + 1,80	m	2,800	
				RAZEM	2,800
46 d.2.2	Wycena indywidualna	Renowacja ościeżnic drzwiowych - oczyszczenie elementów drewnianych i metalowych, usunięcie starych powłok malarskich, drobne naprawy, impregnacja i malowanie	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
47 d.2.2	KNR 2-02 1001-09	Montaż drzwi drewnianych po wykonaniu konserwacji	m2		
		1,30 * 2,05	m2	2,665	
		1,0 * 2,0	m2	2,000	
		1,80 * 2,40	m2	4,320	
				RAZEM	8,985
48 d.2.2	KNR 4-01 0921-05 kalk. własna	Montaż ozdobnych zwieńczeń nad drzwiami po wykonaniu konserwacji	m		
		1,0 + 1,80	m	2,800	
				RAZEM	2,800

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: WYMIANA PODŁOGI W BUDYNKU KOŚCIOŁA - PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. WOJCIECHA W MAŁOLICACH, MAŁOLICE 60, 95-015 MAŁOLICE					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 19-01 0933-05 analogia	Rozebranie podłogi z desek gr. 32 mm z oderwaniem listew	m2		
		preziterium 6,96 * 4,37 - 2 * 0,5 * 1,30 * 1,80	m2	28,075	
		nawa główna 6,67 * 11,30	m2	75,371	
		kruchta wejściowa 2,50 * 3,30	m2	8,250	
		zakrystia 2,55 * 4,45 + 0,60 * 1,50	m2	12,248	
		kaplica boczna południowa 5,40 * 6,18	m2	33,372	
		kaplica boczna północna 6,10 * 7,12	m2	43,432	
				RAZEM	200,748
2 d.1	KNR 4-01 0820-01 analogia	Rozebranie okładziny stopni z desek gr. 32 mm z oderwaniem listew	m2		
		preziterium (0,28 + 0,15) * 4,37	m2	1,879	
		kaplica boczna południowa (0,28 + 2 * 0,15) * 4,10	m2	2,378	
		kaplica boczna północna (0,28 + 2 * 0,15) * 4,10	m2	2,378	
				RAZEM	6,635
3 d.1	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		preziterium 6,96 * 4,37 - 2 * 0,5 * 1,30 * 1,80		28,075	
		nawa główna 6,67 * 11,30		75,371	
		kruchta wejściowa 2,50 * 3,30		8,250	
		zakrystia 2,55 * 4,45 + 0,60 * 1,50		12,248	
		kaplica boczna południowa 5,40 * 6,18		33,372	
		kaplica boczna północna 6,10 * 7,12		43,432	
		A (Obliczenie pomocnicze)		<u>200,748</u>	
		200,748 * 1,50	m	301,122	
				RAZEM	301,122
4 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozbórka podbudowy podpodłogowej z betonu i gruzu ceglanego	m3		
		preziterium 6,96 * 4,37 - 2 * 0,5 * 1,30 * 1,80		28,075	
		nawa główna 6,67 * 11,30		75,371	
		kruchta wejściowa 2,50 * 3,30		8,250	
		zakrystia 2,55 * 4,45 + 0,60 * 1,50		12,248	
		kaplica boczna południowa 5,40 * 6,18		33,372	
		kaplica boczna północna 6,10 * 7,12		43,432	
		A (Obliczenie pomocnicze)		<u>200,748</u>	
		200,748 * 0,20	m3	40,150	
				RAZEM	40,150
5 d.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku ziemi, guzu itp. gr. 20 cm	m3		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		preżiterium 6,96 * 4,37 - 2 * 0,5 * 1,30 * 1,80 nawa główna 6,67 * 11,30 kruchta wejściowa 2,50 * 3,30 zakrystia 2,55 * 4,45 + 0,60 * 1,50 kaplica boczna południowa 5,40 * 6,18 kaplica boczna północna 6,10 * 7,12 A (Obliczenie pomocnicze) 200,748 * 0,20	m3	28,075 75,371 8,250 12,248 33,372 43,432 200,748 40,150	
				RAZEM	40,150
6 d.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi, gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - wywóz i utylizacja gruzu rozbiórkowego z podbudowy podpodłogowej	m3		
		preżiterium 6,96 * 4,37 - 2 * 0,5 * 1,30 * 1,80 nawa główna 6,67 * 11,30 kruchta wejściowa 2,50 * 3,30 zakrystia 2,55 * 4,45 + 0,60 * 1,50 kaplica boczna południowa 5,40 * 6,18 kaplica boczna północna 6,10 * 7,12 A (Obliczenie pomocnicze) 200,748 * 0,20	m3	28,075 75,371 8,250 12,248 33,372 43,432 200,748 40,150	
				RAZEM	40,150
7 d.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km - wywóz i utylizacja gruzu rozbiórkowego z podbudowy podpodłogowej Krotność = 21	m3		
		40,15	m3	40,150	
				RAZEM	40,150
2		Roboty remontowe			
8 d.2	KNR 4-01 0625-03 analogia	Dezynfekcja podsypki pod posadzkę preparatem opartym na tributylowym naftanianie cyny i IV- rzędowych solach amoniowych w roztworze wodnym 0,2%	m3		
		200,748 * 0,10	m3	20,075	
				RAZEM	20,075
9 d.2	KNR 2-02 1916-01	Betonowanie płyt niezbrojonych i podbetonu o grubości 10 cm - warstwa chudego betonu pod ławami fundamentowymi gr. 10 cm x szer. 35 cm	m3		
		prezbiterium			
		0,10 * 0,35 * 6,69 * 3	m3	0,702	
		0,10 * 0,35 * 5,49 * 2	m3	0,384	
		0,10 * 0,35 * 4,37 * 1	m3	0,153	
		nawa główna			
		0,10 * 0,35 * 11,32 * 7	m3	2,773	
		kruchta wejściowa			
		0,10 * 0,35 * 3,33 * 3	m3	0,350	
		zakrystia			
		0,10 * 0,35 * 5,08 * 2	m3	0,356	
		0,10 * 0,35 * 4,46 * 1	m3	0,156	
		kaplica boczna południowa			
		0,10 * 0,35 * 6,20 * 6	m3	1,302	
		0,10 * 0,35 * 4,10 * 1	m3	0,144	
		kaplica boczna północna			
		0,10 * 0,35 * 7,12 * 7	m3	1,744	
		0,10 * 0,35 * 4,10 * 1	m3	0,144	
				RAZEM	8,208

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.2	KNR-W 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości 25 cm wys. do 20 cm - ręczne układanie betonu	m3		
		prezbiterium 0,25 * 0,20 * 6,69 * 3 0,25 * 0,20 * 5,49 * 2 0,25 * 0,20 * 4,37 * 1 0,25 * 0,20 * 1,35 * 2 nawa główna 0,25 * 0,20 * 11,32 * 7 kruchta wejściowa 0,25 * 0,20 * 3,33 * 3 zakrystia 0,25 * 0,20 * 5,08 * 2 0,25 * 0,20 * 4,46 * 1 kaplica boczna południowa 0,25 * 0,20 * 6,20 * 6 0,25 * 0,20 * 4,10 * 1 kaplica boczna północna 0,25 * 0,20 * 7,12 * 7 0,25 * 0,20 * 4,10 * 1	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	1,004 0,549 0,219 0,135 3,962 0,500 0,508 0,223 1,860 0,205 2,492 0,205	
				RAZEM	11,862
11 d.2	NNRNKB 202 0291-04	(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebranymi - Przyjęto zbrojenie podłużne 6 #6 + strzemiona fi 6 co 25cm	t		
		prezbiterium 6,69 * 3 * 4 * 0,222 / 1000 5,49 * 2 * 4 * 0,222 / 1000 4,37 * 1 * 4 * 0,222 / 1000 1,35 * 2 * 4 * 0,222 / 1000 (6,69 * 3 + 5,49 * 2 + 4,37 * 1 + 1,35 * 2) / 0,25 * 1,0 * 0,222 / 1000 nawa główna 11,32 * 7 * 4 * 0,222 / 1000 (11,32 * 7) / 0,25 * 1,0 * 0,222 / 1000 kruchta wejściowa 3,33 * 3 * 4 * 0,222 / 1000 (3,33 * 3) / 0,25 * 1,0 * 0,222 / 1000 zakrystia 5,08 * 2 * 4 * 0,222 / 1000 4,46 * 1 * 4 * 0,222 / 1000 (5,08 * 2 + 4,46 * 1) / 0,25 * 1,0 * 0,222 / 1000 kaplica boczna południowa 6,20 * 6 * 4 * 0,222 / 1000 4,10 * 1 * 4 * 0,222 / 1000 (6,20 * 6 + 4,10 * 1) / 0,25 * 1,0 * 0,222 / 1000 kaplica boczna północna 7,12 * 7 * 4 * 0,222 / 1000 4,10 * 1 * 4 * 0,222 / 1000 (7,12 * 7 + 4,10 * 1) / 0,25 * 1,0 * 0,222 / 1000	t t t t t t t t t t t t t t t t t t	0,018 0,010 0,004 0,002 0,034 0,070 0,070 0,009 0,009 0,009 0,004 0,013 0,033 0,004 0,037 0,044 0,004 0,048	
				RAZEM	0,422
12 d.2	KNR 19-01 0910-02 wsp. do R= 2,0	Podłoga z desek struganych o gr. 28 mm, legary 60x100 mm co 45 cm	m2		
		preziterium 6,96 * 4,37 - 2 * 0,5 * 1,30 * 1,80 nawa główna 6,67 * 11,30 kruchta wejściowa 2,50 * 3,30 zakrystia 2,55 * 4,45 + 0,60 * 1,50 kaplica boczna południowa 5,40 * 6,18 kaplica boczna północna 6,10 * 7,12	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	28,075 75,371 8,250 12,248 33,372 43,432	
				RAZEM	200,748

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR 19-01 0910-02	Okładzina stopni z desek struganych o gr. 28 mm, konstrukcja wsporcza legary 60x100 mm	m2		
		preziterium (0,28 + 0,15) * 4,37	m2	1,879	
		kaplica boczna południowa (0,28 + 2 * 0,15) * 4,10	m2	2,378	
		kaplica boczna północna (0,28 + 2 * 0,15) * 4,10	m2	2,378	
				RAZEM	6,635
14 d.2	KNR 19-01 0933-01	Ocyklinowanie posadzek z desek nowych o wzorze średniopodobnym	m2		
		Podłoga preziterium 6,96 * 4,37 - 2 * 0,5 * 1,30 * 1,80	m2	28,075	
		nawa główna 6,67 * 11,30	m2	75,371	
		kruchta wejściowa 2,50 * 3,30	m2	8,250	
		zakrystia 2,55 * 4,45 + 0,60 * 1,50	m2	12,248	
		kaplica boczna południowa 5,40 * 6,18	m2	33,372	
		kaplica boczna północna 6,10 * 7,12	m2	43,432	
		Okładzina stopni preziterium (0,28 + 0,15) * 4,37	m2	1,879	
		kaplica boczna południowa (0,28 + 2 * 0,15) * 4,10	m2	2,378	
		kaplica boczna północna (0,28 + 2 * 0,15) * 4,10	m2	2,378	
				RAZEM	207,383
15 d.2	KNR 19-01 1309-12	Dwukrotne malowanie podłóg drewnianych olejowoskiem	m2		
		Podłoga preziterium 6,96 * 4,37 - 2 * 0,5 * 1,30 * 1,80	m2	28,075	
		nawa główna 6,67 * 11,30	m2	75,371	
		kruchta wejściowa 2,50 * 3,30	m2	8,250	
		zakrystia 2,55 * 4,45 + 0,60 * 1,50	m2	12,248	
		kaplica boczna południowa 5,40 * 6,18	m2	33,372	
		kaplica boczna północna 6,10 * 7,12	m2	43,432	
		Okładzina stopni preziterium (0,28 + 0,15) * 4,37	m2	1,879	
		kaplica boczna południowa (0,28 + 2 * 0,15) * 4,10	m2	2,378	
		kaplica boczna północna (0,28 + 2 * 0,15) * 4,10	m2	2,378	
				RAZEM	207,383
16 d.2	KNR 4-01 0602-03	Jednowarstwowe izolacje poziome murów z papy asfaltowej na sucho	m2		
		(8 * 3 + 26 * 7 + 15 * 6 + 17 * 7 + 12 * 3 + 13 * 5 + 3 * 3) * 0,15 * 0,25	m2	19,688	
		(2 * 4,10 + 4,37) * 0,25	m2	3,143	
				RAZEM	22,831

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Roboty zabezpieczające			
17 d.3	Wycena indywidualna wycena indywidualna	Przemieszczenie mebli, ławek, konfesjonatów, ostrożny demontaż i przesunięcie ołtarzy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.3	KNR 2-02 0607-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg oraz elementów wyposażenia kościoła folią polietylenową szeroką	m2		
		200,748	m2	200,748	
				RAZEM	200,748