

ZESTAWIENIE ROWÓW DO KONSERWACJI w roku 2012 na terenie miasta Kobyłka

Lp.	RÓW	DŁUGOŚĆ mb	ZAKRES PRAC	Planowany termin konserwacji
1.	Rów „A” od ul. Chopina do rzeki Czarnej /konserwacja wiosenna/ /4150 mb/	3880 mb	-ręczne wykoszenie skarp rowu i poboczy wraz z wygrabieniem 3880 mb x 2,7 x 2 - odmulenie dna rowu przy zamuleniu 20-30 cm i szer. 0.6m - oczyszczenie przepustów skrzynkowych – 60 mb -wywóz zanieczyszczeń komunalnych oraz wykoszonych porostów	V- VI 2012
2.	Rów A1 i A2 /ul.Orszagha- ul.Norwida – ul.Radzywińska – rów A /1780+ 530=2310/	2200 mb	-ręczne wykoszenie skarp rowu i poboczy wraz z wygrabieniem 2200 mb x 2,0 x 2 - odmulenie dna rowu przy zamuleniu 20-30 cm i szer. 0.6m -ręczne oczyszczenie przepustów rurowych Ø 600 przy zamuleniu 1/2 - 50 mb -ręczne oczyszczenie przepustów rurowych Ø 800 przy zamuleniu 1/3 - 7 mb -wywóz zanieczyszczeń komunalnych oraz wykoszonych porostów	VI-VII 2012
3.	Rów A 5 od ul. Jezuickiej do rowu A /620 mb/	540 mb	-ręczne wykoszenie skarp rowu i poboczy wraz z wygrabieniem 540 mb x 1,5m x 2 -ręczne wykoszenie dna rowu o szer.0,5m na dł. ~300 mb - odmulenie dna rowu przy zamuleniu 20 cm i szer. 0.6 m -ręczne oczyszczenie przepustów rurowych Ø 600 przy zamuleniu 1/3 - 39mb -wywóz zanieczyszczeń komunalnych oraz wykoszonych porostów	VII 2012
4.	Rów M2 /od ul. Mareckiej do rowu M/ /2300 mb/	1500 mb	-ręczne wykoszenie skarp rowu i poboczy wraz z wygrabieniem 1500 mb x 2,5m x 2 -ręczne wykoszenie dna rowu o szer.0,6m na dł. - odmulenie dna rowu przy zamuleniu 20 cm i szer. 0.6 m -ręczne oczyszczenie przepustów rurowych Ø 600 przy zamuleniu 1/3 - 36 mb - ręczna wycinka krzaków ze skarp i dna rowu -wywóz zanieczyszczeń komunalnych oraz wykoszonych porostów	VIII 2012
5.	Rów M2/1 /450mb/	440 mb	-ręczne wykoszenie skarp rowu i poboczy wraz z wygrabieniem 440 mb x 1,5m x 2 -ręczne wykoszenie dna rowu o szer.0,6m - odmulenie dna rowu przy zamuleniu 20 cm i szer. 0.6 m -ręczne oczyszczenie przepustów rurowych Ø 600 przy zamuleniu 1/3 - 10mb -wywóz zanieczyszczeń komunalnych oraz wykoszonych porostów	VIII 2012

6.	Rów A7 przy ul. Francuskiej /445mb/	400 mb	-ręczne wykoszenie skarp rowu i poboczy wraz z wygrabieniem 400 mb x 2,5m x 2 - odmulenie dna rowu przy zamuleniu 20 cm i szer. 0.6 m -ręczne oczyszczenie przepustów rurowych Ø 1000 przy zamuleniu 1/3 - 25mb -wywóz zanieczyszczeń komunalnych oraz wykoszonych porostów	VIII 2012
7.	Rów przy ul. Niskiej, Granicznej i pod torami PKP do wyrobisk /310 mb/	280 mb	-ręczne wykoszenie skarp rowu i poboczy wraz z wygrabieniem 280 mb x 2,0 m x 2 - odmulenie dna rowu przy zamuleniu 20 cm i szer. 0.6 m -ręczne oczyszczenie pod torami 2mx2m przy zamuleniu 1/4 - 10mb -wywóz zanieczyszczeń komunalnych,namułu oraz wykoczonych porostów	VIII 2012
8.	Rów A3 ul. Krzywa ul.Mickiewicza / wzdłuż ulicy/ /1100 mb/	943 mb	-ręczne wykoszenie skarp rowu i poboczy wraz z wygrabieniem 943 mb x 1,5m x 2 - odmulenie dna rowu przy zamuleniu 20 cm i szer. 0.6 m -ręczne oczyszczenie przepustów rurowych Ø 400 przy zamuleniu 1/3 - 148 mb -wywóz zanieczyszczeń komunalnych oraz wykoszonych porostów	VIII -IX2012
9.	row D-1 ul. Narutowicza /wzdłuż ulicy/ do wylotu do rowu D /1300 mb/	900 mb	-ręczne wykoszenie skarp rowu i poboczy wraz z wygrabieniem 900 mb x 2,0m x 2 - odmulenie dna rowu przy zamuleniu 20 cm i szer. 0.6 m -ręczne oczyszczenie przepustów rurowych Ø 600 przy zamuleniu 1/3 - 45 mb -wywóz zanieczyszczeń komunalnych oraz wykoszonych porostów	VIII –IX 2012
10.	Rów „A” od ul. Chopina do rzeki Czarnej /konserwacja jesienna/ /4150 mb/	3880 mb	-ręczne wykoszenie skarp rowu i poboczy wraz z wygrabieniem 3880 mb x 2,7 x 2 - odmulenie dna rowu przy zamuleniu 20 cm i szer. 0.6m -wywóz zanieczyszczeń komunalnych oraz wykoszonych porostów	IX-X 2012
11.	Rów M-1 Gospodarcza - gr. Gminy Radzymin + przepust Przyjacielska /550 mb/	550 mb	-ręczne wykoszenie skarp rowu i poboczy wraz z wygrabieniem 526 mb x 2,0m x 2 - odmulenie dna rowu przy zamuleniu 20 cm i szer. 0.6 m -ręczne oczyszczenie przepustów rurowych Ø 600 przy zamuleniu 1/3 - 24 mb -wywóz zanieczyszczeń komunalnych oraz wykoszonych porostów	VIII 2012

12.	Rów M-2/2 przydrożny ul. Przyjacielska /850 mb/	650 mb	-ręczne wykoszenie skarp rowu i poboczy wraz z wygrabieniem 610 mb x 1,0m x 2 - odmulenie dna rowu przy zamuleniu 20 cm i szer. 0.6 m -ręczne oczyszczenie przepustów rurowych Ø300- 600 przy zamuleniu 1/3 - 40 mb -wywóz zanieczyszczeń komunalnych oraz wykoszonych porostów	VII 2012
13.	przydrożny ul. Rozwadowskiego / 360 mb/	360 mb	-ręczne wykoszenie skarp rowu i poboczy wraz z wygrabieniem 352 mb x 1,0m x 2 - odmulenie dna rowu przy zamuleniu 20 cm i szer. 0.4 m -ręczne oczyszczenie przepustów rurowych Ø 300 przy zamuleniu 1/3 - 8 mb -wywóz zanieczyszczeń komunalnych oraz wykoszonych porostów	VII 2012
14.	przydrożny D-4 ul. Zielona /170 mb/	160 mb	-ręczne wykoszenie skarp rowu i poboczy wraz z wygrabieniem 100 mb x 1,5m x 2 - odmulenie dna rowu przy zamuleniu 20 cm i szer. 0.6 m -ręczne oczyszczenie przepustów rurowych Ø 600 przy zamuleniu 1/3 - 60 mb -wywóz zanieczyszczeń komunalnych oraz wykoszonych porostów	VIII 2012
15.	Rów przydrożny ul. Jeżynowa / 200 mb/	200 mb	-ręczne wykoszenie skarp rowu i poboczy wraz z wygrabieniem 200 mb x 1,5m x 2 - odmulenie dna rowu przy zamuleniu 20 cm i szer. 0.6 m -wywóz zanieczyszczeń komunalnych oraz wykoszonych porostów	VIII 2012
16.	Rów przykolejowy PKP Ossów-glinianki Zielonka /1000 mb/	1000mb	-ręczne wykoszenie skarp rowu i poboczy wraz z wygrabieniem 1000 mb x 2,0m x 2 - odmulenie dna rowu przy zamuleniu 20 cm i szer. 0.6 m	VII 2012
17.	Rów A6 pomiędzy Jesionową a Serwitucą /530/	80 mb	-ręczne wykoszenie skarp rowu i poboczy wraz z wygrabieniem 80mb x 1,5m x 2 - odmulenie dna rowu przy zamuleniu 20 cm i szer. 0.6 m -ręczne oczyszczenie przepustów rurowych Ø 600 przy zamuleniu 1/3 - 10 mb -wywóz zanieczyszczeń komunalnych oraz wykoszonych porostów	VI-VII 2012

18.	Rów D-3/2 od ul. Wołomińskiej w stronę torów PKP / 65 mb/	60 mb	-ręczne wykoszenie skarp rowu i poboczy wraz z wygrabieniem 60 mb x 1,5m x 2 - odmulenie dna rowu przy zamuleniu 20 cm i szer. 0.6 m -ręczne oczyszczenie przepustów rurowych Ø 400 przy zamuleniu 1/3 - 8mb -wywóz zanieczyszczeń komunalnych oraz wykoszonych porostów	VI-VII 2012
19.	Rów M / 3500 mb/	3500mb	-ręczne wykoszenie skarp rowu i poboczy wraz z wygrabieniem 3458 mb x 1,5m x 2 - odmulenie dna rowu przy zamuleniu 20 cm i szer. 0.6 m -ręczne oczyszczenie przepustów rurowych Ø 600 przy zamuleniu 1/3 - 42 mb -wywóz zanieczyszczeń komunalnych oraz wykoszonych porostów	VII 2012

Zestawienie:

1. Łączna długość rowów - 25 105 mb
2. Długość rowów do konserwacji - 21 339 mb
3. Ręczne wykoszenie skarp i poboczy rowów - 90 415 m².
4. Odmulenie dna rowu przy zamuleniu 20-30 cm i szer. dna 0,60 m - 21 339 mb
5. Ręczne wykoszenie dna rowu o szer. 0,6m - 800 mb
6. Oczyszczenie przepustów skrzynkowych 1m x 1m przy zamuleniu 1/4 - 60 mb
7. Ręczne oczyszczenie przepustów Ø 400 przy zamuleniu 1/3 wys. - 204 mb
8. Ręczne oczyszczenie przepustów Ø 600 przy zamuleniu 1/3 wys. - 356 mb
9. Ręczne oczyszczenie przepustów Ø 800 przy zamuleniu 1/3 wys. - 7 mb
10. Ręczne oczyszczenie przepustu 2mx2m przy zamuleniu 0,1 wys. - 10 mb
11. Ręczne oczyszczenie przepustów Ø 1000 przy zamuleniu 1/4 wys. - 25 mb
12. Wywóz wydobytych zanieczyszczeń na odl. 1 km - 262,24 m³
13. Wywóz wydobytych zanieczyszczeń na odl. 10 km - 262,24 m³