
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja rowów na terenie Gminy Kobyłka.
ADRES INWESTYCJI : GMINA KOBYŁKA
INWESTOR : GMINA KOBYŁKA
ADRES INWESTORA : 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1
DATA OPRACOWANIA : marzec 2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2013

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Rów "A" od ul. Chopina do rzeki Czarnej (KONSERWACJA WIOSENNA)					
1	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp	m ²		
d.1	0114-03	3880*2.7*2	m ²	20952.00	
				RAZEM	20952.00
2	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m ²		
d.1	0115-01	20952	m ²	20952.00	
				RAZEM	20952.00
3	KNR 2-11	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m	m		
d.1	0927b-02	3880	m	3880.00	
				RAZEM	3880.00
4	KNR 15-01	Oczyszczenie z namułu przepustów skrzynkowych przy stosunku głębok.za- mulenia do średnicy 1/3	m		
d.1	0108-07	60	m	60.00	
				RAZEM	60.00
5	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m ³		
d.1	0101-04	20952*0.003	m ³	62.86	
				RAZEM	62.86
6	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km	m ³		
d.1	0101-05	Krotność = 18 62.86	m ³	62.86	
				RAZEM	62.86
2 Rów "A" od ul. Chopina do rzeki Czarnej (KONSERWACJA JESIENNA)					
7	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp	m ²		
d.2	0114-03	3880*2.7*2	m ²	20952.00	
				RAZEM	20952.00
8	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m ²		
d.2	0115-01	20952	m ²	20952.00	
				RAZEM	20952.00
9	KNR 2-11	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m	m		
d.2	0927b-02	3880	m	3880.00	
				RAZEM	3880.00
10	KNR 15-01	Oczyszczenie z namułu przepustów skrzynkowych przy stosunku głębok.za- mulenia do średnicy 1/3	m		
d.2	0108-07	60	m	60.00	
				RAZEM	60.00
11	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m ³		
d.2	0101-04	62.86	m ³	62.86	
				RAZEM	62.86
12	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km	m ³		
d.2	0101-05	Krotność = 18 62.86	m ³	62.86	
				RAZEM	62.86
3 Rów "A1" i "A2" ul. Orszagha - ul. Norwida - ul. Radzywińska - rów "A"					
13	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp	m ²		
d.3	0114-03	2200*2.0*2	m ²	8800.00	
				RAZEM	8800.00
14	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m ²		
d.3	0115-01	8800	m ²	8800.00	
				RAZEM	8800.00
15	KNR 2-11	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.4 m	m		
d.3	0927b-01	2200	m	2200.00	
				RAZEM	2200.00
16	KNR 15-01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m		
d.3	0108-02	50	m	50.00	
				RAZEM	50.00
17	KNR 15-01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.8 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m		
d.3	0108-03	7	m	7.00	
				RAZEM	7.00
18	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m ³		
d.3	0101-04	8800*0.003	m ³	26.40	
				RAZEM	26.40
19	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km	m ³		
d.3	0101-05	Krotność = 18 26.4	m ³	26.40	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	26.40
4 Rów "A5" od ul. Jezuickiej do rowu "A"					
20	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp	m ²		
d.4	0114-03	540*1.5*2	m ²	1620.00	
				RAZEM	1620.00
21	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m ²		
d.4	0115-01	1620	m ²	1620.00	
				RAZEM	1620.00
22	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich z dna cieków	m ²		
d.4	0114-07	540*0.4	m ²	216.00	
				RAZEM	216.00
23	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m	m ²		
d.4	0115-03	216	m ²	216.00	
				RAZEM	216.00
24	KNR 2-11	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.4 m	m		
d.4	0927b-01	540	m	540.00	
				RAZEM	540.00
25	KNR 15-01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m		
d.4	0108-02	39	m	39.00	
				RAZEM	39.00
26	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z reszek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m ³		
d.4	0101-04	1620*0.003	m ³	4.86	
		216*0.01	m ³	2.16	
				RAZEM	7.02
27	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z reszek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km	m ³		
d.4	0101-05	Krotność = 18 7.02	m ³	7.02	
				RAZEM	7.02
5 Rów "M2" od ul. Mareckiej do rowu "M"					
28	KNR 2-11	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.4 m	m		
d.5	0927b-01	1500	m	1500.00	
				RAZEM	1500.00
29	KNR 15-01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m		
d.5	0108-02	36	m	36.00	
				RAZEM	36.00
6 Rów "M2/1"					
30	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp	m ²		
d.6	0114-03	440*1.5*2	m ²	1320.00	
				RAZEM	1320.00
31	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m ²		
d.6	0115-01	1320	m ²	1320.00	
				RAZEM	1320.00
32	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków	m ²		
d.6	0114-08	440*0.4	m ²	176.00	
				RAZEM	176.00
33	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m	m ²		
d.6	0115-03	176	m ²	176.00	
				RAZEM	176.00
34	KNR 2-11	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.4 m	m		
d.6	0927b-01	440	m	440.00	
				RAZEM	440.00
35	KNR 15-01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m		
d.6	0108-02	10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
36	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z reszek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m ³		
d.6	0101-04	1320*0.003	m ³	3.96	
		176*0.01	m ³	1.76	
				RAZEM	5.72
37	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z reszek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km	m ³		
d.6	0101-05	Krotność = 18 5.72	m ³	5.72	
				RAZEM	5.72
7 Rów "A7" przy ul. Francuskiej					

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
38 d.7	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miekkich ze skarp 400*2.5*2	m ² m ²	 2000.00	
				RAZEM	2000.00
39 d.7	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m 2000	m ² m ²	 2000.00	
				RAZEM	2000.00
40 d.7	KNR 2-11 0927b-01	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.4 m 400	m m	 400.00	
				RAZEM	400.00
41 d.7	KNR 15-01 0108-04	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.0 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 25	m m	 25.00	
				RAZEM	25.00
42 d.7	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km 2000*0.003	m ³ m ³	 6.00	
				RAZEM	6.00
43 d.7	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km Krotność = 18 6	m ³ m ³	 6.00	
				RAZEM	6.00
8 Rów przy ul. Niskiej, Granicznej i pod torami PKP do wyrobisk					
44 d.8	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miekkich ze skarp 280*1.5*2	m ² m ²	 840.00	
				RAZEM	840.00
45 d.8	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m 840	m ² m ²	 840.00	
				RAZEM	840.00
46 d.8	KNR 2-11 0927b-01	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.4 m 280	m m	 280.00	
				RAZEM	280.00
47 d.8	KNR 15-01 0108-07	Oczyszczenie z namułu przepustów ramowych 2.0x2.0 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 10	m m	 10.00	
				RAZEM	10.00
48 d.8	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km 840*0.003	m ³ m ³	 2.52	
				RAZEM	2.52
49 d.8	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km Krotność = 18 2.52	m ³ m ³	 2.52	
				RAZEM	2.52
9 Rów "A3" ul. Krzywa i ul. Mickiewicza (wzdłuż ulicy)					
50 d.9	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miekkich ze skarp 943*1.5*2	m ² m ²	 2829.00	
				RAZEM	2829.00
51 d.9	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m 2829	m ² m ²	 2829.00	
				RAZEM	2829.00
52 d.9	KNR 2-11 0927b-02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m 943	m m	 943.00	
				RAZEM	943.00
53 d.9	KNR 15-01 0108-01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.4 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 148	m m	 148.00	
				RAZEM	148.00
54 d.9	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km 2829*0.003	m ³ m ³	 8.49	
				RAZEM	8.49
55 d.9	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km Krotność = 18 8.49	m ³ m ³	 8.49	
				RAZEM	8.49
10 Rów "D1" ul. G. Narutowicza (wzdłuż ulicy) do wylotu do rowu "D"					
56 d.10	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miekkich ze skarp 900*2.0*2	m ² m ²	 3600.00	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3600.00
57 d.10	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m ²		
		3600	m ²	3600.00	
				RAZEM	3600.00
58 d.10	KNR 2-11 0927b-01	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.4 m	m		
		900	m	900.00	
				RAZEM	900.00
59 d.10	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m		
		45	m	45.00	
				RAZEM	45.00
60 d.10	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m ³		
		3600*0.003	m ³	10.80	
				RAZEM	10.80
61 d.10	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km	m ³		
		Krotność = 18	m ³	10.80	
		10.8		RAZEM	10.80
11 Rów "M1" ul. Gospodarcza - granica Gminy Radzymin + przepust ul. Przyjacielska					
62 d.11	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miekkich ze skarp	m ²		
		[550-24]*2.0*2	m ²	2104.00	
				RAZEM	2104.00
63 d.11	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m ²		
		2104	m ²	2104.00	
				RAZEM	2104.00
64 d.11	KNR 2-11 0927b-02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m	m		
		550-24	m	526.00	
				RAZEM	526.00
65 d.11	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m		
		24	m	24.00	
				RAZEM	24.00
66 d.11	KNR 15-01 0108-01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.4 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m		
		1	m	1.00	
				RAZEM	1.00
67 d.11	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m ³		
		2104*0.003	m ³	6.31	
				RAZEM	6.31
68 d.11	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km	m ³		
		Krotność = 18	m ³	6.31	
		6.31		RAZEM	6.31
12 Rów "M2/2" przydrożny ul. Przyjacielska					
69 d.12	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miekkich ze skarp	m ²		
		[650-20-20]*1.0*2	m ²	1220.00	
				RAZEM	1220.00
70 d.12	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m ²		
		1220	m ²	1220.00	
				RAZEM	1220.00
71 d.12	KNR 2-11 0927b-02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m	m		
		650-20-20	m	610.00	
				RAZEM	610.00
72 d.12	KNR 15-01 0108-01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.3-0.4 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m		
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
73 d.12	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m		
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
74 d.12	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m ³		
		1220*0.003	m ³	3.66	
				RAZEM	3.66
75 d.12	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km	m ³		
		Krotność = 18	m ³	3.66	
		3.66		RAZEM	3.66

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.66
13 Rów przydrożny ul. Rozwadowskiego					
76 d.13	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miekkich ze skarp [360-8]*1.0*2	m ² m ²	 704.00	
				RAZEM	704.00
77 d.13	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m 704	m ² m ²	 704.00	
				RAZEM	704.00
78 d.13	KNR 2-11 0927b-01	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.4 m 360-8	m m	 352.00	
				RAZEM	352.00
79 d.13	KNR 15-01 0108-01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.4 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 8	m m	 8.00	
				RAZEM	8.00
80 d.13	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczzeń samochodami na odl.do 1.0 km 704*0.003	m ³ m ³	 2.11	
				RAZEM	2.11
81 d.13	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczzeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km Krotność = 18 2.11	m ³ m ³	 2.11	
				RAZEM	2.11
14 Rów "D4" przydrożny ul. Zielona					
82 d.14	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miekkich ze skarp [160-60]*1.5*2	m ² m ²	 300.00	
				RAZEM	300.00
83 d.14	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m 300	m ² m ²	 300.00	
				RAZEM	300.00
84 d.14	KNR 2-11 0927b-02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m 160-60	m m	 100.00	
				RAZEM	100.00
85 d.14	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 60	m m	 60.00	
				RAZEM	60.00
86 d.14	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczzeń samochodami na odl.do 1.0 km 300*0.003	m ³ m ³	 0.90	
				RAZEM	0.90
87 d.14	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczzeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km Krotność = 18 0.9	m ³ m ³	 0.90	
				RAZEM	0.90
15 Row przydrożny ul. Jeżynowa					
88 d.15	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miekkich ze skarp 200*1.5*2	m ² m ²	 600.00	
				RAZEM	600.00
89 d.15	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m 600	m ² m ²	 600.00	
				RAZEM	600.00
90 d.15	KNR 2-11 0927b-02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m 200	m m	 200.00	
				RAZEM	200.00
91 d.15	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczzeń samochodami na odl.do 1.0 km 600*0.003	m ³ m ³	 1.80	
				RAZEM	1.80
92 d.15	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczzeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km Krotność = 18 1.8	m ³ m ³	 1.80	
				RAZEM	1.80
16 Rów przykolejowy PKP Ossów - glinianki Zielonka					
93 d.16	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miekkich ze skarp 1000*2.5*2	m ² m ²	 5000.00	
				RAZEM	5000.00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
94 d.16	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m 5000	m ² m ²	 5000.00	
				RAZEM	5000.00
95 d.16	KNR 2-11 0927b-02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m 1000	m m	 1000.00	
				RAZEM	1000.00
17 Rów "A6" pomiędzy ul. Jesionową a ul. Serwitucką (KONSERWACJA WIOSENNA)					
96 d.17	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp [80-10]*1.5*2	m ² m ²	 210.00	
				RAZEM	210.00
97 d.17	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m 210	m ² m ²	 210.00	
				RAZEM	210.00
98 d.17	KNR 2-11 0927b-02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m 80-10	m m	 70.00	
				RAZEM	70.00
99 d.17	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 10	m m	 10.00	
				RAZEM	10.00
100 d.17	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km 210*0.003	m ³ m ³	 0.63	
				RAZEM	0.63
101 d.17	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km Krotność = 18 0.63	m ³ m ³	 0.63	
				RAZEM	0.63
18 Rów "A6" pomiędzy ul. Jesionową a ul. Serwitucką (KONSERWACJA JESIENNA)					
102 d.18	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp [80-10]*1.5*2	m ² m ²	 210.00	
				RAZEM	210.00
103 d.18	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m 210	m ² m ²	 210.00	
				RAZEM	210.00
104 d.18	KNR 2-11 0927b-02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m 80-10	m m	 70.00	
				RAZEM	70.00
105 d.18	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 10	m m	 10.00	
				RAZEM	10.00
106 d.18	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km 210*0.003	m ³ m ³	 0.63	
				RAZEM	0.63
107 d.18	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km Krotność = 18 0.63	m ³ m ³	 0.63	
				RAZEM	0.63
19 Rów "D3/2" od ul. Wołomińskiej w stronę torów PKP					
108 d.19	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp 60*1.5*2	m ² m ²	 180.00	
				RAZEM	180.00
109 d.19	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m 180	m ² m ²	 180.00	
				RAZEM	180.00
110 d.19	KNR 2-11 0927b-02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m 60	m m	 60.00	
				RAZEM	60.00
111 d.19	KNR 15-01 0108-01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.4 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 8	m m	 8.00	
				RAZEM	8.00
112 d.19	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km 180*0.003	m ³ m ³	 0.54	
				RAZEM	0.54

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
113 d.19	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km Krotność = 18 0.54	m ³ m ³	 0.54	
				RAZEM	0.54
20 Rów "M"					
114 d.20	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miekkich ze skarp 500*1.5*2	m ² m ²	 1500.00	
				RAZEM	1500.00
115 d.20	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2,0 m 1500	m ² m ²	 1500.00	
				RAZEM	1500.00
116 d.20	KNR 2-11 0927b-02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m 3500-42	m m	 3458.00	
				RAZEM	3458.00
117 d.20	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 42	m m	 42.00	
				RAZEM	42.00
118 d.20	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km 1500*0.003	m ³ m ³	 4.50	
				RAZEM	4.50
119 d.20	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km Krotność = 18 4.5	m ³ m ³	 4.50	
				RAZEM	4.50

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1 Rów "A" od ul. Chopina do rzeki Czarnej (KONSERWACJA WIOSENNA)						
1 d.1	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp	m ²	20952	0.00	0.00
2 d.1	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m ²	20952	0.00	0.00
3 d.1	KNR 2-11 0927b-02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m	m	3880	0.00	0.00
4 d.1	KNR 15-01 0108-07	Oczyszczenie z namułu przepustów skrzynkowych przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m	60	0.00	0.00
5 d.1	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m ³	62.86	0.00	0.00
6 d.1	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dal-sze 0.5 km Krotność = 18	m ³	62.86	0.00	0.00
Razem dział Rów "A" od ul. Chopina do rzeki Czarnej (KONSERWACJA WIOSENNA)						0.00
2 Rów "A" od ul. Chopina do rzeki Czarnej (KONSERWACJA JESIENNA)						
7 d.2	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp	m ²	20952	0.00	0.00
8 d.2	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m ²	20952	0.00	0.00
9 d.2	KNR 2-11 0927b-02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m	m	3880	0.00	0.00
10 d.2	KNR 15-01 0108-07	Oczyszczenie z namułu przepustów skrzynkowych przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m	60	0.00	0.00
11 d.2	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m ³	62.86	0.00	0.00
12 d.2	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dal-sze 0.5 km Krotność = 18	m ³	62.86	0.00	0.00
Razem dział Rów "A" od ul. Chopina do rzeki Czarnej (KONSERWACJA JESIENNA)						0.00
3 Rów "A1" i "A2" ul. Orszagha - ul. Norwida - ul. Radzyńska - rów "A"						
13 d.3	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp	m ²	8800	0.00	0.00
14 d.3	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m ²	8800	0.00	0.00
15 d.3	KNR 2-11 0927b-01	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.4 m	m	2200	0.00	0.00
16 d.3	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m	50	0.00	0.00
17 d.3	KNR 15-01 0108-03	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.8 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m	7	0.00	0.00
18 d.3	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m ³	26.4	0.00	0.00
19 d.3	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dal-sze 0.5 km Krotność = 18	m ³	26.4	0.00	0.00
Razem dział Rów "A1" i "A2" ul. Orszagha - ul. Norwida - ul. Radzyńska - rów "A"						0.00
4 Rów "A5" od ul. Jezuickiej do rowu "A"						
20 d.4	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp	m ²	1620	0.00	0.00
21 d.4	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m ²	1620	0.00	0.00
22 d.4	KNR 15-01 0114-07	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich z dna cieków	m ²	216	0.00	0.00
23 d.4	KNR 15-01 0115-03	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m	m ²	216	0.00	0.00
24 d.4	KNR 2-11 0927b-01	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.4 m	m	540	0.00	0.00
25 d.4	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m	39	0.00	0.00
26 d.4	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m ³	7.02	0.00	0.00
27 d.4	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dal-sze 0.5 km Krotność = 18	m ³	7.02	0.00	0.00
Razem dział Rów "A5" od ul. Jezuickiej do rowu "A"						0.00
5 Rów "M2" od ul. Mareckiej do rowu "M"						
28 d.5	KNR 2-11 0927b-01	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.4 m	m	1500	0.00	0.00
29 d.5	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m	36	0.00	0.00

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział Rów "M2" od ul. Mareckiej do rowu "M"						0.00
6 Rów "M2/1"						
30 d.6	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp	m ²	1320	0.00	0.00
31 d.6	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m ²	1320	0.00	0.00
32 d.6	KNR 15-01 0114-08	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków	m ²	176	0.00	0.00
33 d.6	KNR 15-01 0115-03	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m	m ²	176	0.00	0.00
34 d.6	KNR 2-11 0927b-01	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.4 m	m	440	0.00	0.00
35 d.6	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m	10	0.00	0.00
36 d.6	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m ³	5.72	0.00	0.00
37 d.6	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km Krotność = 18	m ³	5.72	0.00	0.00
Razem dział Rów "M2/1"						0.00
7 Rów "A7" przy ul. Francuskiej						
38 d.7	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp	m ²	2000	0.00	0.00
39 d.7	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m ²	2000	0.00	0.00
40 d.7	KNR 2-11 0927b-01	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.4 m	m	400	0.00	0.00
41 d.7	KNR 15-01 0108-04	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.0 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m	25	0.00	0.00
42 d.7	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m ³	6	0.00	0.00
43 d.7	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km Krotność = 18	m ³	6	0.00	0.00
Razem dział Rów "A7" przy ul. Francuskiej						0.00
8 Rów przy ul. Niskiej, Granicznej i pod torami PKP do wyrobisk						
44 d.8	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp	m ²	840	0.00	0.00
45 d.8	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m ²	840	0.00	0.00
46 d.8	KNR 2-11 0927b-01	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.4 m	m	280	0.00	0.00
47 d.8	KNR 15-01 0108-07	Oczyszczenie z namułu przepustów ramowych 2.0x2.0 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m	10	0.00	0.00
48 d.8	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m ³	2.52	0.00	0.00
49 d.8	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km Krotność = 18	m ³	2.52	0.00	0.00
Razem dział Rów przy ul. Niskiej, Granicznej i pod torami PKP do wyrobisk						0.00
9 Rów "A3" ul. Krzywa i ul. Mickiewicza (wzdłuż ulicy)						
50 d.9	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp	m ²	2829	0.00	0.00
51 d.9	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m ²	2829	0.00	0.00
52 d.9	KNR 2-11 0927b-02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m	m	943	0.00	0.00
53 d.9	KNR 15-01 0108-01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.4 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m	148	0.00	0.00
54 d.9	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m ³	8.49	0.00	0.00
55 d.9	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km Krotność = 18	m ³	8.49	0.00	0.00
Razem dział Rów "A3" ul. Krzywa i ul. Mickiewicza (wzdłuż ulicy)						0.00
10 Rów "D1" ul. G. Narutowicza (wzdłuż ulicy) do wylotu do rowu "D"						
56 d.10	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp	m ²	3600	0.00	0.00
57 d.10	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m ²	3600	0.00	0.00

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
58 d.10	KNR 2-11 0927b-01	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.4 m	m	900	0.00	0.00
59 d.10	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m	45	0.00	0.00
60 d.10	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m³	10.8	0.00	0.00
61 d.10	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dal-sze 0.5 km Krotność = 18	m³	10.8	0.00	0.00
Razem dział Rów "D1" ul. G. Narutowicza (wzdłuż ulicy) do wylotu do rowu "D"						0.00
11 Rów "M1" ul. Gospodarcza - granica Gminy Radzymin + przepust ul. Przyjacielska						
62 d.11	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp	m²	2104	0.00	0.00
63 d.11	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m²	2104	0.00	0.00
64 d.11	KNR 2-11 0927b-02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m	m	526	0.00	0.00
65 d.11	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m	24	0.00	0.00
66 d.11	KNR 15-01 0108-01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.4 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m	1	0.00	0.00
67 d.11	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m³	6.31	0.00	0.00
68 d.11	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dal-sze 0.5 km Krotność = 18	m³	6.31	0.00	0.00
Razem dział Rów "M1" ul. Gospodarcza - granica Gminy Radzymin + przepust ul. Przyjacielska						0.00
12 Rów "M2/2" przydrożny ul. Przyjacielska						
69 d.12	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp	m²	1220	0.00	0.00
70 d.12	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m²	1220	0.00	0.00
71 d.12	KNR 2-11 0927b-02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m	m	610	0.00	0.00
72 d.12	KNR 15-01 0108-01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.3-0.4 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m	20	0.00	0.00
73 d.12	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m	20	0.00	0.00
74 d.12	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m³	3.66	0.00	0.00
75 d.12	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dal-sze 0.5 km Krotność = 18	m³	3.66	0.00	0.00
Razem dział Rów "M2/2" przydrożny ul. Przyjacielska						0.00
13 Rów przydrożny ul. Rozwadowskiego						
76 d.13	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp	m²	704	0.00	0.00
77 d.13	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m²	704	0.00	0.00
78 d.13	KNR 2-11 0927b-01	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.4 m	m	352	0.00	0.00
79 d.13	KNR 15-01 0108-01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.4 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m	8	0.00	0.00
80 d.13	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m³	2.11	0.00	0.00
81 d.13	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dal-sze 0.5 km Krotność = 18	m³	2.11	0.00	0.00
Razem dział Rów przydrożny ul. Rozwadowskiego						0.00
14 Rów "D4" przydrożny ul. Zielona						
82 d.14	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp	m²	300	0.00	0.00
83 d.14	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m²	300	0.00	0.00
84 d.14	KNR 2-11 0927b-02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m	m	100	0.00	0.00
85 d.14	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m	60	0.00	0.00
86 d.14	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m³	0.9	0.00	0.00

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
87 d.14	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dal- sze 0.5 km Krotność = 18	m ³	0.9	0.00	0.00
Razem dział Rów "D4"przydrożny ul. Zielona						0.00
15 Row przydrożny ul. Jeżynowa						
88 d.15	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp	m ²	600	0.00	0.00
89 d.15	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m ²	600	0.00	0.00
90 d.15	KNR 2-11 0927b-02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m	m	200	0.00	0.00
91 d.15	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m ³	1.8	0.00	0.00
92 d.15	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dal- sze 0.5 km Krotność = 18	m ³	1.8	0.00	0.00
Razem dział Row przydrożny ul. Jeżynowa						0.00
16 Rów przykolejowy PKP Ossów - glinianki Zielonka						
93 d.16	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp	m ²	5000	0.00	0.00
94 d.16	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m ²	5000	0.00	0.00
95 d.16	KNR 2-11 0927b-02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m	m	1000	0.00	0.00
Razem dział Rów przykolejowy PKP Ossów - glinianki Zielonka						0.00
17 Rów "A6" pomiędzy ul. Jesionową a ul. Serwitucką (KONSERWACJA WIOSENNA)						
96 d.17	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp	m ²	210	0.00	0.00
97 d.17	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m ²	210	0.00	0.00
98 d.17	KNR 2-11 0927b-02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m	m	70	0.00	0.00
99 d.17	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m	10	0.00	0.00
100 d.17	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m ³	0.63	0.00	0.00
101 d.17	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dal- sze 0.5 km Krotność = 18	m ³	0.63	0.00	0.00
Razem dział Rów "A6" pomiędzy ul. Jesionową a ul. Serwitucką (KONSERWACJA WIOSENNA)						0.00
18 Rów "A6" pomiędzy ul. Jesionową a ul. Serwitucką (KONSERWACJA JESIENNA)						
102 d.18	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp	m ²	210	0.00	0.00
103 d.18	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m ²	210	0.00	0.00
104 d.18	KNR 2-11 0927b-02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m	m	70	0.00	0.00
105 d.18	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m	10	0.00	0.00
106 d.18	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m ³	0.63	0.00	0.00
107 d.18	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dal- sze 0.5 km Krotność = 18	m ³	0.63	0.00	0.00
Razem dział Rów "A6" pomiędzy ul. Jesionową a ul. Serwitucką (KONSERWACJA JESIENNA)						0.00
19 Rów "D3/2"od ul. Wołomińskiej w stronę torów PKP						
108 d.19	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp	m ²	180	0.00	0.00
109 d.19	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m ²	180	0.00	0.00
110 d.19	KNR 2-11 0927b-02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m	m	60	0.00	0.00
111 d.19	KNR 15-01 0108-01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.4 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m	8	0.00	0.00
112 d.19	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m ³	0.54	0.00	0.00
113 d.19	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dal- sze 0.5 km Krotność = 18	m ³	0.54	0.00	0.00
Razem dział Rów "D3/2"od ul. Wołomińskiej w stronę torów PKP						0.00

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
20	Rów "M"					
114 d.20	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp	m ²	1500	0.00	0.00
115 d.20	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2,0 m	m ²	1500	0.00	0.00
116 d.20	KNR 2-11 0927b-02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m	m	3458	0.00	0.00
117 d.20	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m	42	0.00	0.00
118 d.20	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m ³	4.5	0.00	0.00
119 d.20	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km Krotność = 18	m ³	4.5	0.00	0.00
Razem dział Rów "M"						0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł