

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Instalacje elektryczne			
1.1		Rozdzielnice			
1	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki kotwiące M10 w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących	aparat		
d.1.	0401-12				
1		4	aparat	4.00	
				RAZEM	4.00
2	KNR 5-08	Montaż i rozdzielnic -tablica TG1	szt.		
d.1.	0404-07				
1		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR 5-08	Montaż i rozdzielnic -tablica T2	szt.		
d.1.	0404-07				
1		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR 5-08	Montaż i rozdzielnic -tablica T3	szt.		
d.1.	0404-07				
1		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR 5-08	Montaż i rozdzielnic -tablica T4	szt.		
d.1.	0404-07				
1		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.2		Trasy kablowe			
6	KNR 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47 mm w cegle	m		
d.1.	1001-13				
2		194	m	194.00	
				RAZEM	194.00
7	KNR 4-03	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr.rury do 40 mm	otw.		
d.1.	1004-07				
2		48	otw.	48.00	
				RAZEM	48.00
8	KNR 5-08	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	m		
d.1.	0101-04				
2		421	m	421.00	
				RAZEM	421.00
9	KNR 5-08	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr.do 23mm podłoże betonowe)	m		
d.1.	0109-02				
2		421	m	421.00	
				RAZEM	421.00
10	KNR 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
d.1.	1012-02				
2		421	m	421.00	
				RAZEM	421.00
1.3		Instalacja siły i gniazd wtykowych			
11	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły	szt.		
d.1.	0301-02				
3		185	szt.	185.00	
				RAZEM	185.00
12	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2	szt.		
d.1.	0302-02				
3		185	szt.	185.00	
				RAZEM	185.00
13	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły	szt.		
d.1.	0301-02				
3		9+65+16+16+14	szt.	120.00	
				RAZEM	120.00
14	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
d.1.	0309-03				
3		9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 5-08 d.1. 0309-03 3	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem -gniazda podwójne	szt.		
		65	szt.	65.00	
				RAZEM	65.00
16	KNR 5-08 d.1. 0309-03 3	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem gniazda 400V 16A	szt.		
		16	szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
17	KNR 5-08 d.1. 0309-06 3	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem gniazda podwójne	szt.		
		16	szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
18	KNR 5-08 d.1. 0309-03 3	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem typ DATA	szt.		
		14	szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
19	KNR 4-03 d.1. 1001-05 3	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynekowych w cegle	m		
		1664	m	1664.00	
				RAZEM	1664.00
20	KNR 5-08 d.1. 0209-05 3	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku YDYp 3x2	m		
		2080	m	2080.00	
				RAZEM	2080.00
21	KNR 5-08 d.1. 0209-06 3	Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm2 (podłoże nie-betonowe) układa- ny w tynku YDYp 5x2	m		
		165.0	m	165.00	
				RAZEM	165.00
22	KNR 4-03 d.1. 1012-01 3	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		2205	m	2205.00	
				RAZEM	2205.00
1.4		Oświetlenie i osprzęt			
23	KNR 5-08 d.1. 0301-02 4	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do koł- ków plast.w podłożu z cegły	szt.		
		81	szt.	81.00	
				RAZEM	81.00
24	KNR 5-08 d.1. 0302-02 4	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2	szt.		
		81	szt.	81.00	
				RAZEM	81.00
25	KNR 5-08 d.1. 0307-03 4	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecni- kowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		16	szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
26	KNR 5-08 d.1. 0502-10 4	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo- cowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)	kpl.		
		149+50+43+32	kpl.	274.00	
				RAZEM	274.00
27	KNR-W 5-08 d.1. 0511-14 4	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych 2x36 W -przykręcanych	kpl.		
		99	kpl.	99.00	
				RAZEM	99.00
28	KNR-W 5-08 d.1. 0511-14 4	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych 2x36 W - z modułem awaryjnym	kpl.		
		50	kpl.	50.00	
				RAZEM	50.00
29	KNR-W 5-08 d.1. 0511-14 4	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych typ downlight 2x26 W	kpl.		
		43	kpl.	43.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	43.00
30	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłókwowych z rastrem 4x36W - przykręcanych	kpl.		
d.1.	0511-19				
4		32	kpl.	32.00	
				RAZEM	32.00
31	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłókwowych -oprawa kierunkowa 8W/2h	kpl.		
d.1.	0511-01				
4		10	kpl.	10.00	
				RAZEM	10.00
32	KNR 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.1.	1001-05				
4		2205	m	2205.00	
				RAZEM	2205.00
33	KNR 5-08	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku YDyp 3x1	m		
d.1.	0209-05				
4		3360	m	3360.00	
				RAZEM	3360.00
34	KNR 5-08	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku YDyp 4x1	m		
d.1.	0209-05				
4		1050	m	1050.00	
				RAZEM	1050.00
35	KNR 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
d.1.	1012-01				
4		2205	m	2205.00	
				RAZEM	2205.00
36	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły	szt.		
d.1.	0301-02				
4		81	szt.	81.00	
				RAZEM	81.00
37	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem -pojedynczy	szt.		
d.1.	0307-03				
4		56	szt.	56.00	
				RAZEM	56.00
38	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem -podwójny	szt.		
d.1.	0307-03				
4		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
39	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
d.1.	0307-04				
4		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
40	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodowych dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
d.1.	0307-04				
4		18	szt.	18.00	
				RAZEM	18.00
1.5		Demontaże			
41	KNR 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.		
d.1.	1122-01				
5		80	szt.	80.00	
				RAZEM	80.00
42	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		
d.1.	1124-01				
5		70	szt.	70.00	
				RAZEM	70.00
43	KNR 4-03	Demontaż opraw	szt.		
d.1.	1134-01				
5		270	szt.	270.00	
				RAZEM	270.00
1.6		Instalacje SAP oddymiania sieć komputerowa, domofony			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44	KNR AL-01 d.1. 0101-02 6	Montaż centrali sygnalizacji pożaru	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
45	KNR AL-01 d.1. 0109-01 6	Montaż akumulatora bezobsługowego	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
46	KNR AL-01 d.1. 0101-02 6	Montaż centrali oddymiania	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
47	KNR AL-01 d.1. 0109-01 6	Montaż akumulatora bezobsługowego	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
48	KNR AL-01 d.1. 0113-09 6	Montaż modułu przekaźnikowego	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
49	KNR AL-01 d.1. 0108-05 6	Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego z zasilaniem awaryjnym	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
50	KNR AL-01 d.1. 0402-01 6	Montaż przycisku alarmowego z sygnalizatorem akustycznym	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
51	KNR AL-01 d.1. 0401-01 6	Montaż czujek pożarowych - optyczna dymu z gniazdem	szt.		
		42	szt.	42.00	
				RAZEM	42.00
52	KNR AL-01 d.1. 0401-03 6	Montaż czujek pożarowych - nadmiarowo-różnicowa temperatury	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
53	KNR AL-01 d.1. 0404-12 6	Montaż wskaźnika zadziałania	szt.		
		25	szt.	25.00	
				RAZEM	25.00
54	KNR AL-01 d.1. 0402-01 6	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
55	KNR AL-01 d.1. 0108-01 6	Montaż sygnalizatora akustyczno - optycznego	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
56	E 0508 d.1. 0800-04 6	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły	m		
		80	m	80.00	
				RAZEM	80.00
57	KNR-W 5-08 d.1. 0212-01 6	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania kablem HTKSHekw. 3x2x0,8	m		
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
58	KNR-W 5-08 d.1. 0212-01 6	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania kablem YnTKSY 1x2x0,8	m		
		541	m	541.00	
				RAZEM	541.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
59 d.1. 6	KNR-W 5-08 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY 3x1,5	m		
		89	m	89.00	
				RAZEM	89.00
60 d.1. 6	KNR-W 5-08 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania kabel HTKSHekw. 2x2x0,8	m		
		76	m	76.00	
				RAZEM	76.00
61 d.1. 6	KNR-W 5-08 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania HDG 3x1,5	m		
		24	m	24.00	
				RAZEM	24.00
62 d.1. 6	KNR-W 5-08 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania HDG 2x1	m		
		24	m	24.00	
				RAZEM	24.00
63 d.1. 6	kalkul	Zabezpieczenie instalacji centrali	szt		
		3	szt	3.00	
				RAZEM	3.00
64 d.1. 6	KNR AL-01 0402-01	Montaż - przycisk przewietrzania	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
65 d.1. 6	Kalkul	Montaż trzymacza drzwiowego [w komplecie z wyłącznikiem]	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
66 d.1. 6	KNR 5-08 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły	szt.		
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
67 d.1. 6	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
68 d.1. 6	KNR-W 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd typ LAN	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
69 d.1. 6	KNR-W 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd typ telefoniczne	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
70 d.1. 6	E 0508 0800-04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły	m		
		180	m	180.00	
				RAZEM	180.00
71 d.1. 6	KNR-W 5-08 0212-01	Przewody komputerowe 5 UTP	m		
		300	m	300.00	
				RAZEM	300.00
72 d.1. 6	Kalkul	Montaż szafy komputerowej kompletnej z wyposażeniem	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
73 d.1. 6	KNR 5-08 0401-08	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących	aparat		
		11	aparat	11.00	
				RAZEM	11.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
74 d.1. 6	KNR 5-08 0402-02	Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów- UNIFON	szt.		
		11	szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
75 d.1. 6	E 0508 0800-04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły	m		
		120	m	120.00	
				RAZEM	120.00
76 d.1. 6	KNR-W 5-08 0212-01	Przewody komputerowe 5 UTP	m		
		150	m	150.00	
				RAZEM	150.00
1.7		Instalacja odgromowa			
77 d.1. 7	Kalkul	Wykonanie [adaptacja] instalacji uziemiającej,odgromowej i połączeń wyrównawczych zgodnie z PT z uwzględnieniem możliwości wykorzystania istniejącej instalacji do dalszego użytkowania] KOSZT OKREŚLA OFERENT	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
1.8		Badania i pomiary			
78 d.1. 8	kalkul	Badania i pomiary instalacji elektrycznej w tym: odporności izolacji, rezystencji petli zwarcia, zabezpieczenia różnicowo prądowego, natężenia oświetlenia, petli zwarcia KOSZT OKREŚLA WYKONAWCA	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
79 d.1. 8	Kalk.	Rozruch, próby instalacji oddymiania i SAP	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
80 d.1. 8	Kalkul	Pomiary instalacji komputerowej	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
81 d.1. 8	Kalkul	Uruchomienie instalacji domofonowej + pomiary	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Instalacje sanitarne			
82 d.2 0111-02	KNR 4-02 0111-02	Wstawienie trojnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 32 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
83 d.2 0105-03	KNR 2-15 0105-03	Rurociągi o śr.nomin. 32 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., w samoczynnych sieciach przeciwpożarow. 3.0	m		
			m	3.00	
				RAZEM	3.00
84 d.2 0105-02	KNR 2-15 0105-02	Rurociągi o śr.nomin. 25 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., w samoczynnych sieciach przeciwpożarow. 4.50+5.0+1.0+4.0+1.50	m		
			m	16.00	
				RAZEM	16.00
85 d.2 0107-03	KNR 2-15 0107-03	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do hydrantów o śr.nominalnej 25 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
86 d.2 0120-01	KNR 2-15 0120-01	Hydranty wewnętrzne naciennie na wąż półsztywny śr 25 mm dł 30 m	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
87 d.2 0333-21	KNR 4-01 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
88 d.2 0333-10	KNR 4-01 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
89 d.2 0333-08	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
90	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0316-01	Przejścia szczelne dla rur instalacji wodociągowej przez stropy	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
91	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0316-01	Przejścia szczelne dla rur instalacji wodociągowej przez ściany	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
92	KNR-W 2-15 d.2 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) 3.0+16.0	m		
			m	19.00	
				RAZEM	19.00
93	kkalkul d.2	Próba ciśnieniowa instalacji hydrantowej	m ³		
		4	m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
94	KNR-W 2-15 d.2 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 3.0+16.0	m		
			m	19.00	
				RAZEM	19.00
95	KNR 4-02 d.2 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt' - demontaż i montaż	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
96	KNR 4-02 d.2 0212-05	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm	msc.		
		1	msc.	1.00	
				RAZEM	1.00
97	KNR 4-02 d.2 0220-05	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfon z tworzywa [z odejściem do zmywarki]	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
98	KNR 4-02 d.2 0127-01	Wstawienie zaworu przelotowego o sr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
99	KNR-W 2-15 d.2 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		3	m	3.00	
				RAZEM	3.00
100	KNR-W 2-15 d.2 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zmywarki	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3		Roboty budowlane -klatki schodowe + korytarze			
3.1		Posadzki			
101	KNR 4-01 d.3. 0816-06 1	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
		klatka I 1.24*0.45*19+1.24*1.24*2	m ²	13.68	
		klatka II 1.25*0.45*22+1.25*1.25*2	m ²	15.50	
		A (suma częściowa)	m ²	29.18	
		Hall I 15.83	m ²	15.83	
		hall II 16.13	m ²	16.13	
		Hall III 11.65	m ²	11.65	
		Hall IV 7.80	m ²	7.80	
		Hall V 19.58	m ²	19.58	
		B (suma częściowa)	m ²	70.99	
				RAZEM	100.17
102	KNR 4-01 d.3. 0816-02 ana- 1 logia	Oczyszczenie przez przeszlifowanie podłoża z resztek lepiku po zerwaniu klepki	m ²		
		100.17	m ²	100.17	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	100.17
103 d.3. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
		100.17	m ²	100.17	
				RAZEM	100.17
104 d.3. 1	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm	m ²		
		100.17	m ²	100.17	
				RAZEM	100.17
105 d.3. 1	NNRNKB 202 1132-02 wsp 3	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - potrącenie za zmianę grubości o 3 cm -klatki schodowe	m ²		
		-29.18	m ²	-29.18	
				RAZEM	-29.18
106 d.3. 1	NNRNKB 202 1132-02 wsp 3	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - potrącenie za zmianę grubości o 2,5 cm -korytarze	m ²		
		-70.99	m ²	-70.99	
				RAZEM	-70.99
107 d.3. 1	NNRNKB 202 1132-01 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm -jastrych cementowy śr gr 5 - likwidacja różnicy poziomów po demontażu ściany	m ²		
		6.0	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
108 d.3. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		29.18	m ²	29.18	
				RAZEM	29.18
109 d.3. 1	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
		29.18	m ²	29.18	
				RAZEM	29.18
110 d.3. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		21.15*0.15	m ²	3.17	
				RAZEM	3.17
111 d.3. 1	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES	m		
		klatka I 3,0+4,65+2,0	m	9.65	
		klatka II 3,0+4,0+4,50	m	11.50	
				RAZEM	21.15
112 d.3. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		29.18	m ²	29.18	
				RAZEM	29.18
113 d.3. 1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe wykładzina Tarket trudnościeralna gr 2 mm z wywieńnięciem cokołu na ściany wys 10 cm [układana we wzory]	m ²		
		70.99*1.16	m ²	82.35	
				RAZEM	82.35
114 d.3. 1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		70.99*1.16	m ²	82.35	
				RAZEM	82.35
115 d.3. 1	KNR-W 2-02 1217-01	Listwy w progach drzwiowych i na połączeniu gresu z wykładziną	m		
		0.90*14+1.25*2	m	15.10	
				RAZEM	15.10
116 d.3. 1	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów	m ²		
		16	m ²	16.00	
				RAZEM	16.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.2		Wymiana stolarki +przegrody p.poż			
117 d.3. 2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 drzwi	szt.		
		parter			
		9	szt.	9.00	
		piętro			
		15	szt.	15.00	
				RAZEM	24.00
118 d.3. 2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 okna	szt.		
		parter			
		1	szt.	1.00	
		piętro			
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	2.00
119 d.3. 2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 drzwi	m ²		
		parter			
		1.60*2.45	m ²	3.92	
		1.40*2.05	m ²	2.87	
		piętro			
		1.40*2.05	m ²	2.87	
		1.20*2.05	m ²	2.46	
		1.20*2.05	m ²	2.46	
				RAZEM	14.58
120 d.3. 2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 okna wew.	m ²		
		1,0*5.13	m ²	5.13	
				RAZEM	5.13
121 d.3. 2	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej -na nadproża	m		
		parter			
		14*1.20	m	16.80	
		piętro			
		20*1.20	m	24.00	
				RAZEM	40.80
122 d.3. 2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. typ L	m		
		40.80	m	40.80	
				RAZEM	40.80
123 d.3. 2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		parter -łazienki			
		1,0*2,20*2	m ²	4.40	
				RAZEM	4.40
124 d.3. 2	KNR 4-01 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej -poszerzenie otwoów w ścianach	m		
		parter			
		2.20*4	m	8.80	
		piętro			
		2.20*7	m	15.40	
				RAZEM	24.20
125 d.3. 2	KNR 4-01 0339-06	Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		parter			
		2.20*4	m	8.80	
		piętro			
		2.20*2	m	4.40	
				RAZEM	13.20
126 d.3. 2	KNR 4-01 0339-06	Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej w ścianach grubości powyżej 1 cegły wsp do R 1,5	m		
		parter			
		2.20*3	m	6.60	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		piętro 2.20*3	m	6.60	
				RAZEM	13.20
127	KNR 4-01 d.3. 0303-02 2	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		parter 1.30*2.10	m ²	2.73	
		piętro 1.0*5.13	m ²	5.13	
				RAZEM	7.86
128	KNR 4-01 d.3. 0304-01 2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
		parter 0.70*0.34*2.10+1.88*2.10*0.41	m ³	2.12	
		piętro [0.75+0.41]*2.10*0.25+0.25*0.41*2.10+0.26*0.38*2.10	m ³	1.03	
				RAZEM	3.15
129	KNR-W 2-02 d.3. 1204-03 2	Drzwi o odporności ogniowej EI30 i EI60 -montaż	m ²		
		parter 8*1.0*2.10	m ²	16.80	
		piętro 4*1.0*2.10	m ²	8.40	
				RAZEM	25.20
130	wycena d.3. własna 2	Drzwi o odporności ogniowej EI 30 wewnętrzne 1 skrzydłowe pełne bezprzylgowe ościeżnice stalowe, skrzydło 90x200 w okleinie [w komplecie klamka i zamek]	kpl		
		11	kpl	11.00	
				RAZEM	11.00
131	wycena d.3. własna 2	Drzwi o odporności ogniowej EI 60 wewnętrzne 1 skrzydłowe pełne bezprzylgowe ościeżnice stalowe, skrzydło 90x200 w okleinie [w komplecie klamka i zamek]	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
132	KNR 2-02 d.3. 1015-01 2	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe - montaż	m		
		parter 6*5.0	m	30.00	
		piętro 13*5.0	m	65.00	
				RAZEM	95.00
133	KNR 2-02 d.3. 1017-02 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne w okleinie -montaż	m ²		
		19*0.90*2.0	m ²	34.20	
				RAZEM	34.20
134	wycena d.3. własna 2	Drzwi wewnętrzne 1 skrzydłowe pełne ościeżnice drewniane skrzydło 90x200 w okleinie [w komplecie klamka zamek]	kpl		
		19	kpl	19.00	
				RAZEM	19.00
135	KNR 4-01 d.3. 0920-23 2	Montaż samozamykaczy	szt.		
		31	szt.	31.00	
				RAZEM	31.00
136	KNR-W 2-02 d.3. 1017-03 2	Klapy dymowe o pow. ponad 1.5 m2 okna oddymiające	m ²		
		1.17*1.65*2	m ²	3.86	
				RAZEM	3.86
137	KNR 4-01 d.3. 0708-03 2	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach	m		
		5.20*30+3.0*2	m	162.00	
				RAZEM	162.00
138	KNR 4-01 d.3. 0711-04 2	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)	m ²		
		[0.75+0.41]*2.10*2+0.25*2.10*2+0.26*2.10*2	m ²	7.01	
				RAZEM	7.01

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
139	KNR 4-01 d.3. 0711-03 2	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) 20 [0.70*2.10+1.88*2.10]*2	m ² m ² m ²	 20.00 10.84	
				RAZEM	30.84
140	KNR-W 4-01 d.3. 0821-03 2	Uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 15x15 układanych na kleju o pow. do 1.0 m2 w jednym miejscu 6	m ² m ²	 6.00	
				RAZEM	6.00
141	KNR 2-02 d.3. 2003-04 2	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.dwuwarstw.100-02 ścianka REI60 6.83*3.0	m ² m ²	 20.49	
				RAZEM	20.49
142	KNR 2-02 d.3. 0613-05 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe -wełna skalna gr 100 gęst min 35kg/m3 20.49	m ² m ²	 20.49	
				RAZEM	20.49
143	KNR 4-01 d.3. 0415-03 2	Wymiana kłapy na strych [EI30] 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
3.3		Roboty malarskie i okładziny ścian			
144	KNR-W 4-01 d.3. 1208-02 3	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian -analogia przygotowanie ścian pod wykładzinę ścienną parter [3.77+3.41+1.24+3.11+1.50+3.11+3.11+1.52+1.0+5.0+3.0]*1.50 [4.87+4.87+1.51+3.24+1.80+3.0+3.0+2.92+1.50+1.0+3.0]*1.50 piętro [4.79+5.17+3.26+1.50+4.37+4.37+8.27+1.95+8.27+1.95+2.99+3.75+1.73+1.73+11.90+5.30]*1.50	m ² m ² m ² m ²	 44.66 46.07 106.95	
				RAZEM	197.68
145	KNR 4-01 d.3. 1202-09 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby sufity parter 24.49+4.22+32.40+4.18+20.76 piętro 4.25+15.83+7.80+16.13+11.65+4.87+19.58	m ² m ² m ²	 86.05 80.11	
				RAZEM	166.16
146	KNR 4-01 d.3. 1202-09 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby -ściany parter [3.77+3.41+1.24+3.11+1.50+3.11+3.11+1.52+1.0+5.0+3.0]*1.50 [4.87+4.87+1.51+3.24+1.80+3.0+3.0+2.92+1.50+1.0+3.0]*1.50 [1.50+1.50+13.50+13.50+1.34+1.34]*1.50 Piętro [4.79+5.17+3.26+1.50+4.37+4.37+8.27+1.95+8.27+1.95+2.99+3.75+1.73+1.73+11.90+5.30]*1.50	m ² m ² m ² m ² m ²	 44.66 46.07 49.02 106.95	
				RAZEM	246.70
147	KNR 4-01 d.3. 0706-03 3	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach 30	szt. szt.	 30.00	
				RAZEM	30.00
148	KNR 4-01 d.3. 0706-01 3	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach 20	szt. szt.	 20.00	
				RAZEM	20.00
149	KNR 4-01 d.3. 0709-05 3	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach 10	szt. szt.	 10.00	
				RAZEM	10.00
150	NNRNKB d.3. 202 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 166.16 20.49*2	m ² m ² m ²	 166.16 40.98	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	207.14
151 d.3. 202 1134-02 3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		197.68+246.70	m ²	444.38	
				RAZEM	444.38
152 d.3. 0815-04 3	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		246.70	m ²	246.70	
				RAZEM	246.70
153 d.3. 0815-06 3	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		166.16	m ²	166.16	
				RAZEM	166.16
154 d.3. 1204-01 3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		166.16	m ²	166.16	
				RAZEM	166.16
155 d.3. 1204-02 3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian -kolory	m ²		
		246.70	m ²	246.70	
				RAZEM	246.70
156 d.3. 1206-04 3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		parter [1.50+1.50+13.50+13.50+1.34+1.34]*1.50	m ²	49.02	
				RAZEM	49.02
157 d.3. 1212-55 3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną kratk,drzwiczek wentylacyjnych itp.elem.o pow.do 0.1 m2	szt.		
		20	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
158 d.3. 1505-05 3	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		6.71*1.50*2	m ²	20.13	
				RAZEM	20.13
159 d.3. 1123-02 3	KNR-W 2-02	Okładziny ścian z wykładzin z tworzyw sztucznychj rulonowe gr 1,20 mm [układana we wzory]	m ²		
		197.68	m ²	197.68	
		6.71*1.50*2	m ²	20.13	
				RAZEM	217.81
160 d.3. 1123-04 3	KNR-W 2-02	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		217.81	m ²	217.81	
				RAZEM	217.81
4		Wywózki + roboty organizacyjne			
161 d.4 0108-14	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów rozbiórkowych [typ osprzęt elektryczny, gruz, stolarka itp]	m ³		
		20	m ³	20.00	
				RAZEM	20.00
162 d.4 0108-16	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km -odległość określa oferent	m ³		
		20	m ³	20.00	
				RAZEM	20.00
163 d.4		Koszt utylizacji odpadów	m ³		
		20	m ³	20.00	
				RAZEM	20.00
164 d.4		Zabezpieczenie, przestawianie wyposażenia sal na czas robót remontowych	rg		
		40	rg	40.00	
				RAZEM	40.00
165 d.4 1216-01	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		824.34	m ²	824.34	
				RAZEM	824.34

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5		Malowanie pomieszczeń [sale+zaplecza]			
166	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby sufity	m ²		
d.5	1202-09				
		parter			
		sala zabaw			
		62.50	m ²	62.50	
		sala rytmiki			
		85.87	m ²	85.87	
		sala zabaw			
		30.74	m ²	30.74	
		szatnia			
		29.89	m ²	29.89	
		gabinet			
		14.75+4.18	m ²	18.93	
		WC			
		2.96	m ²	2.96	
		Intendent			
		9.21	m ²	9.21	
		Szatnia			
		12.31	m ²	12.31	
		Archiwum			
		4.45	m ²	4.45	
		Szatnia			
		4.66	m ²	4.66	
		Magazyn			
		12.10	m ²	12.10	
		Magazyn			
		2.33	m ²	2.33	
		Magazyn			
		11.39	m ²	11.39	
		Obiartak			
		18.21	m ²	18.21	
		Kuchnia			
		28.85	m ²	28.85	
		Wydawanie posiłków			
		14.48	m ²	14.48	
		Zmywalnia			
		13.28	m ²	13.28	
		Kotłownia			
		36.20	m ²	36.20	
		Łazienka			
		4.41	m ²	4.41	
		Magazyn			
		7.02	m ²	7.02	
		A (suma częściowa)	m ²	409.79	
		Piętro			
		sala zabaw			
		65.86	m ²	65.86	
		sala zabaw			
		67.65	m ²	67.65	
		Łazienka			
		8.29	m ²	8.29	
		sala zabaw			
		57.93	m ²	57.93	
		łazienka			
		5.33	m ²	5.33	
		WC			
		2.13	m ²	2.13	
		łazienka			
		10.46	m ²	10.46	
		Gabinet			
		12.12	m ²	12.12	
		sala zabaw			
		63.31	m ²	63.31	
		łazienka			
		8.59	m ²	8.59	
		Gabinet			
		8.30	m ²	8.30	
		sala zabaw			
		58.95	m ²	58.95	
		łazienka			
		10.42	m ²	10.42	
		sala zabaw			
		31.91	m ²	31.91	
		łazienka			
		3.30	m ²	3.30	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		B (suma częściowa)	m ²	414.55	
				RAZEM	824.34
167 d.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby -ściany	m ²		
		parter			
		sala zabaw			
		[6.65+9.21+1.15]*2*1.50	m ²	51.03	
		sala rytmiki			
		[8.27+10.40+0.40*4]*2*1.50	m ²	60.81	
		sala zabaw			
		[6.61+4.65]*2*1.50	m ²	33.78	
		szatnia			
		[4.10+7.29]*2*1.50	m ²	34.17	
		gabinet			
		[3.12+4.06]*2*3.0	m ²	43.08	
		[2.18+1.27]*2*3.0	m ²	20.70	
		WC			
		[1.39+2.18]*2*1.50	m ²	10.71	
		Intendent			
		[2.38+3.97]*2*3.0	m ²	38.10	
		Szatnia			
		[3.10+3.97]*2*1.50	m ²	21.21	
		Archiwum			
		[1.90+2.39]*2*1.50	m ²	12.87	
		Szatnia			
		[2.0+2.39]*2*1.50	m ²	13.17	
		Magazyn			
		[3.97+3.02]*2*1.50	m ²	20.97	
		Magazyn			
		[1.16+2.0]*2*1.50	m ²	9.48	
		Magazyn			
		[5.95+2.42]*2*1.50	m ²	25.11	
		Obiortak			
		[3.06+5.95]*2*1.50	m ²	27.03	
		Kuchnia			
		[5.68+5.08]*2*1.50	m ²	32.28	
		Wydawanie posiłków			
		[2.55+5.68]*2*1.50	m ²	24.69	
		Zmywalnia			
		[2.34+5.68]*2*1.50	m ²	24.06	
		Kotłownia			
		[5.68+5.11+1.93+3.08]*2*1.80	m ²	56.88	
		Łazienka			
		[1.30+1.02+1.42+1.28+1.20]*2*1.50	m ²	18.66	
		Magazyn			
		[3.0+3.0+3.0+0.80+1.12+1.52]*1.50	m ²	18.66	
		A (suma częściowa)	m ²	597.45	
		Piętro			
		sala zabaw			
		[6.87+9.41+1.15]*2*1.50	m ²	52.29	
		sala zabaw			
		[8.11+8.27]*2*1.50	m ²	49.14	
		Łazienka			
		[2.84+2.92]*2*1.50	m ²	17.28	
		sala zabaw			
		[3.56+4.69+4.49+4.20+2.98+4.16+4.16+5.72]*1.50	m ²	50.94	
		łazienka			
		[2.85+1.84]*2*1.50	m ²	14.07	
		WC			
		[1.14+1.84]*2*1.50	m ²	8.94	
		łazienka			
		[2.79+3.75]*2*1.50	m ²	19.62	
		Gabinet			
		[4.35+2.79]*2*3.0	m ²	42.84	
		sala zabaw			
		[11.58+5.64]*2*1.50	m ²	51.66	
		łazienka			
		[3.58+2.40]*2*1.50	m ²	17.94	
		Gabinet			
		[2.18+3.58]*2*3.0	m ²	34.56	
		sala zabaw			
		[10.29+5.73]*2*1.50	m ²	48.06	
		łazienka			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		[2.50+4.16]*2*1.50 sala zabaw	m ²	19.98	
		[11.60*2+3.16*2+2.42*2+0.71*2]*1.50	m ²	53.67	
		łazienka	m ²	11.52	
		[1.44+2.40]*2*1.50	m ²		
		B (suma częściowa)	m ²	492.51	
				RAZEM	1089.96
168	KNR 4-01 d.5 0706-03	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
		240	szt.	240.00	
				RAZEM	240.00
169	KNR 4-01 d.5 0706-01	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
		100	szt.	100.00	
				RAZEM	100.00
170	KNR 2-02 d.5 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		824.34	m ²	824.34	
				RAZEM	824.34
171	KNR 2-02 d.5 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		1070.61	m ²	1070.61	
				RAZEM	1070.61
172	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome	m ²		
		824.34	m ²	824.34	
				RAZEM	824.34
173	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe	m ²		
		1070.61	m ²	1070.61	
				RAZEM	1070.61
174	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		824.34	m ²	824.34	
				RAZEM	824.34
175	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian -kolory	m ²		
		1070.61	m ²	1070.61	
				RAZEM	1070.61
176	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe	m ²		
		600.66	m ²	600.66	
				RAZEM	600.66
177	KNR 4-01 d.5 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		parter			
		51.03+60.81+33.79+21.21+24.17+12.87+13.17+20.97+56.88	m ²	294.90	
		piętro			
		52.29+49.14+50.94+51.66+48.06+53.67	m ²	305.76	
				RAZEM	600.66
178	KNR 4-01 d.5 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną kratek,drzwiczek wentylacyjnych itp.elem.o pow.do 0.1 m2	szt.		
		20	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00