
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nawierzchni utwardzonej w ul. Jagodowej w Kobyłce
INWESTOR : Gmina Kobyłka
ADRES INWESTORA : ul. Wołomińska 1 05-230 Kobyłka
WYKONAWCA ROBÓT : wyłoniony w przetargu nieograniczonym
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Sojecki
DATA OPRACOWANIA : 09.2013 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.2013 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i ziemne			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.4	km km	 0.400	
				RAZEM	0.400
2 d.1	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 2 400*6	m ² m ²	 2400.000	
				RAZEM	2400.000
3 d.1	KNNR 1 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. poz.2*0.2	m ³ m ³	 480.000	
				RAZEM	480.000
4 d.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odległość przyjmuję Oferent Krotność = 9 poz.3	m ³ m ³	 480.000	
				RAZEM	480.000
2		Nawierzchnia			
5 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 400*6	m ² m ²	 2400.000	
				RAZEM	2400.000
6 d.2	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm Krotność = 1.5 poz.5	m ² m ²	 2400.000	
				RAZEM	2400.000
7 d.2	KNNR 6 0113-05 analogia	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - gruz betonowy poz.5	m ² m ²	 2400.000	
				RAZEM	2400.000
8 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - tłuczeń łamany 0/31,5 mm poz.5	m ² m ²	 2400.000	
				RAZEM	2400.000
3		Remont przepustów			
9 d.3	KNR 2-31 0816-01	Rozebanie przepustów rurowych - rury betonowe wraz ze ściankami 16	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
10 d.3	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 10 km 6.32	m ³ m ³	 6.320	
				RAZEM	6.320
11 d.3	KNNR 6 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
12 d.3	KNNR 6 0605-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe 16*0.8*0.25	m ³ m ³	 3.200	
				RAZEM	3.200
13 d.3	KNNR 6 0605-08 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury żelbetonowe o średnicy 60 cm - WIPRO 16	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
14 d.3	kalk. własna	Wyczyszczenie rowu po wykonaniu przepustów - 15 mb. obustronnie 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
4		Inne			
15 d.4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
16 d.4	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 14	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	d.4 kalk. własna	Czasowa organizacja ruchu na czas przebudowy	szt.		
d.4		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000