
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja rowów na terenie miasta Kobyłka w roku 2014.
ADRES INWESTYCJI : MIASTO KOBYŁKA
INWESTOR : MIASTO KOBYŁKA
ADRES INWESTORA : 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2014

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Rów "A" od ul. Chopina do rzeki Czarnej (KONSERWACJA WIOSENNA)					
1	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp	m ²		
d.1	0114-03	(3880-60)*2.7*2	m ²	20628.00	
				RAZEM	20628.00
2	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m	m ²		
d.1	0115-02	20628	m ²	20628.00	
				RAZEM	20628.00
3	KNR 2-11	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m	m		
d.1	0927b-02	3880-60	m	3820.00	
				RAZEM	3820.00
4	KNR 15-01	Oczyszczenie z namułu przepustów skrzynkowych przy stosunku głębok.za- mulenia do średnicy 1/3	m		
d.1	0108-07	60	m	60.00	
				RAZEM	60.00
5	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m ³		
d.1	0101-04	20628*0.002	m ³	41.26	
				RAZEM	41.26
6	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km	m ³		
d.1	0101-05	Krotność = 18 41.26	m ³	41.26	
				RAZEM	41.26
2 Rów "A6" pomiędzy ul. Jesionową a ul. Serwitucką (KONSERWACJA WIOSENNA)					
7	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp	m ²		
d.2	0114-03	(80-10)*1.5*2	m ²	210.00	
				RAZEM	210.00
8	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m ²		
d.2	0115-01	210	m ²	210.00	
				RAZEM	210.00
9	KNR 2-11	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m	m		
d.2	0927b-02	80-10	m	70.00	
				RAZEM	70.00
10	KNR 15-01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głę- bok.zamulenia do średnicy 1/3	m		
d.2	0108-02	10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
11	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m ³		
d.2	0101-04	210*0.002	m ³	0.42	
				RAZEM	0.42
12	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km	m ³		
d.2	0101-05	Krotność = 18 0.42	m ³	0.42	
				RAZEM	0.42
3 Rów "A1" i "A2" ul. Orszagha - ul. Norwida - ul. Radzywińska - rów "A"					
13	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp	m ²		
d.3	0114-03	(2200-50-7)*2.0*2	m ²	8572.00	
				RAZEM	8572.00
14	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m ²		
d.3	0115-01	8572	m ²	8572.00	
				RAZEM	8572.00
15	KNR 2-11	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m	m		
d.3	0927b-02	2200-50-7	m	2143.00	
				RAZEM	2143.00
16	KNR 15-01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głę- bok.zamulenia do średnicy 1/2	m		
d.3	0108-02	50	m	50.00	
				RAZEM	50.00
17	KNR 15-01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.8 m przy stosunku głę- bok.zamulenia do średnicy 1/3	m		
d.3	0108-03	7	m	7.00	
				RAZEM	7.00
18	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m ³		
d.3	0101-04	8572*0.002	m ³	17.14	
				RAZEM	17.14
19	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km	m ³		
d.3	0101-05	Krotność = 18 17.14	m ³	17.14	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	17.14
4 Rów "A5" od ul. Jezuickiej do rowu "A"					
20	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp	m ²		
d.4	0114-03	(540-39)*1.5*2	m ²	1503.00	
				RAZEM	1503.00
21	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m ²		
d.4	0115-01	1503	m ²	1503.00	
				RAZEM	1503.00
22	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich z dna cieków	m ²		
d.4	0114-07	300*0.5	m ²	150.00	
				RAZEM	150.00
23	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m	m ²		
d.4	0115-03	150	m ²	150.00	
				RAZEM	150.00
24	KNR 2-11	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m	m		
d.4	0927b-02	540-39	m	501.00	
				RAZEM	501.00
25	KNR 15-01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m		
d.4	0108-02	39	m	39.00	
				RAZEM	39.00
26	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m ³		
d.4	0101-04	1503*0.002	m ³	3.01	
		150*0.002	m ³	0.30	
				RAZEM	3.31
27	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km	m ³		
d.4	0101-05	Krotność = 18	m ³	3.31	
		3.31			
				RAZEM	3.31
5 Rów "M2" od ul. Mareckiej do rowu "M"					
28	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp	m ²		
d.5	0114-03	(1500-36)*2.5*2	m ²	7320.00	
				RAZEM	7320.00
29	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m	m ²		
d.5	0115-02	7320	m ²	7320.00	
				RAZEM	7320.00
30	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich z dna cieków	m ²		
d.5	0114-07	(1500-36)*0.6	m ²	878.40	
				RAZEM	878.40
31	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m	m ²		
d.5	0115-03	878.40	m ²	878.40	
				RAZEM	878.40
32	KNR 2-11	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m	m		
d.5	0927b-02	1500-36	m	1464.00	
				RAZEM	1464.00
33	KNR 15-01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m		
d.5	0108-02	36	m	36.00	
				RAZEM	36.00
34	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m ³		
d.5	0101-04	7320*0.002	m ³	14.64	
		878.40*0.002	m ³	1.76	
				RAZEM	16.40
35	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km	m ³		
d.5	0101-05	Krotność = 18	m ³	16.40	
		16.40			
				RAZEM	16.40
6 Rów "M2/1"					
36	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp	m ²		
d.6	0114-03	(440-10)*1.5*2	m ²	1290.00	
				RAZEM	1290.00
37	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m ²		
d.6	0115-01	1290	m ²	1290.00	
				RAZEM	1290.00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
38	KNR 15-01 d.6 0114-07	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich z dna cieków (440-10)*0.6	m ² m ²	 258.00	
				RAZEM	258.00
39	KNR 15-01 d.6 0115-03	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m 258	m ² m ²	 258.00	
				RAZEM	258.00
40	KNR 2-11 d.6 0927b-02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m 440-10	m m	 430.00	
				RAZEM	430.00
41	KNR 15-01 d.6 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 10	m m	 10.00	
				RAZEM	10.00
42	KNR 2-21 d.6 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km 1290*0.002 258*0.002	m ³ m ³ m ³	 2.58 0.52	
				RAZEM	3.10
43	KNR 2-21 d.6 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km Krotność = 18 3.10	m ³ m ³	 3.10	
				RAZEM	3.10
7 Rów "A7" przy ul. Francuskiej					
44	KNR 15-01 d.7 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miekkich ze skarp (400-25)*2.5*2	m ² m ²	 1875.00	
				RAZEM	1875.00
45	KNR 15-01 d.7 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m 1875	m ² m ²	 1875.00	
				RAZEM	1875.00
46	KNR 2-11 d.7 0927b-02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m 400-25	m m	 375.00	
				RAZEM	375.00
47	KNR 15-01 d.7 0108-04	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.0 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 25	m m	 25.00	
				RAZEM	25.00
48	KNR 2-21 d.7 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km 1875*0.002	m ³ m ³	 3.75	
				RAZEM	3.75
49	KNR 2-21 d.7 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km Krotność = 18 3.75	m ³ m ³	 3.75	
				RAZEM	3.75
8 Rów przy ul. Niskiej, Granicznej i pod torami PKP do wyrobisk					
50	KNR 15-01 d.8 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miekkich ze skarp (280-10)*2.0*2	m ² m ²	 1080.00	
				RAZEM	1080.00
51	KNR 15-01 d.8 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m 1080	m ² m ²	 1080.00	
				RAZEM	1080.00
52	KNR 2-11 d.8 0927b-02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m 280-10	m m	 270.00	
				RAZEM	270.00
53	KNR 15-01 d.8 0108-07	Oczyszczenie z namułu przepustów ramowych 2.0x2.0 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 10	m m	 10.00	
				RAZEM	10.00
54	KNR 2-21 d.8 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km 1080*0.002	m ³ m ³	 2.16	
				RAZEM	2.16
55	KNR 2-21 d.8 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km Krotność = 18 2.16	m ³ m ³	 2.16	
				RAZEM	2.16
9 Rów "A3" ul. Krzywa i ul. Mickiewicza (wzdłuż ulicy)					
56	KNR 15-01 d.9 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miekkich ze skarp	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(943-148)*1.5*2	m ²	2385.00	
				RAZEM	2385.00
57 d.9	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m ²		
		2385	m ²	2385.00	
				RAZEM	2385.00
58 d.9	KNR 2-11 0927b-02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m	m		
		943-148	m	795.00	
				RAZEM	795.00
59 d.9	KNR 15-01 0108-01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.4 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m		
		148	m	148.00	
				RAZEM	148.00
60 d.9	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m ³		
		2385*0.002	m ³	4.77	
				RAZEM	4.77
61 d.9	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km	m ³		
		Krotność = 18	m ³	4.77	
		4.77		RAZEM	4.77
10 Rów "D-1" ul. Wyspiańskiego do wylotu do rowu "D" , rów D-1/1					
62 d.10	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miekkich ze skarp	m ²		
		(290-10)*2.0*2 <D-1>	m ²	1120.00	
		40*2.0*2 <D-1/1>	m ²	160.00	
				RAZEM	1280.00
63 d.10	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m ²		
		1280	m ²	1280.00	
				RAZEM	1280.00
64 d.10	KNR 2-11 0927b-02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m	m		
		290-10 <D-1>	m	280.00	
		40 <D-1/1>	m	40.00	
				RAZEM	320.00
65 d.10	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
66 d.10	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m ³		
		1280*0.002	m ³	2.56	
				RAZEM	2.56
67 d.10	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km	m ³		
		Krotność = 18	m ³	2.56	
		2.56		RAZEM	2.56
11 Rów "A" od ul. Chopina do rzeki Czarnej (KONSERWACJA JESIENNA)					
68 d.11	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miekkich ze skarp	m ²		
		(3880-60)*2.7*2	m ²	20628.00	
				RAZEM	20628.00
69 d.11	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m	m ²		
		20628	m ²	20628.00	
				RAZEM	20628.00
70 d.11	KNR 2-11 0927b-02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m	m		
		3880-60	m	3820.00	
				RAZEM	3820.00
71 d.11	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m		
		60	m	60.00	
				RAZEM	60.00
72 d.11	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m ³		
		20628*0.002	m ³	41.26	
				RAZEM	41.26
73 d.11	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km	m ³		
		Krotność = 18	m ³	41.26	
		41.26		RAZEM	41.26
12 Rów "M-1" ul. Gospodarcza - granica Gminy Radzymin + przepust ul. Przyjacielska					
74 d.12	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miekkich ze skarp	m ²		
		[550-24]*2.0*2	m ²	2104.00	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2104.00
75 d.12	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m ²		
		2104	m ²	2104.00	
				RAZEM	2104.00
76 d.12	KNR 2-11 0927b-02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m	m		
		550-24	m	526.00	
				RAZEM	526.00
77 d.12	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m		
		24	m	24.00	
				RAZEM	24.00
78 d.12	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m ³		
		2104*0.002	m ³	4.21	
				RAZEM	4.21
79 d.12	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km	m ³		
		Krotność = 18	m ³	4.21	
		4.21		RAZEM	4.21
13 Rów "M-2/2" przydrożny ul. Przyjacielska					
80 d.13	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miekkich ze skarp	m ²		
		[650-20-20]*1.0*2	m ²	1220.00	
				RAZEM	1220.00
81 d.13	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m ²		
		1220	m ²	1220.00	
				RAZEM	1220.00
82 d.13	KNR 2-11 0927b-02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m	m		
		650-20-20	m	610.00	
				RAZEM	610.00
83 d.13	KNR 15-01 0108-01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.3-0.4 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m		
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
84 d.13	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m		
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
85 d.13	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m ³		
		1220*0.002	m ³	2.44	
				RAZEM	2.44
86 d.13	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km	m ³		
		Krotność = 18	m ³	2.44	
		2.44		RAZEM	2.44
14 Rów przydrożny ul. Rozwadowskiego					
87 d.14	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miekkich ze skarp	m ²		
		[360-8]*1.0*2	m ²	704.00	
				RAZEM	704.00
88 d.14	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m ²		
		704	m ²	704.00	
				RAZEM	704.00
89 d.14	KNR 2-11 0927b-01	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.4 m	m		
		360-8	m	352.00	
				RAZEM	352.00
90 d.14	KNR 15-01 0108-01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.4 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m		
		8	m	8.00	
				RAZEM	8.00
91 d.14	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m ³		
		704*0.002	m ³	1.41	
				RAZEM	1.41
92 d.14	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km	m ³		
		Krotność = 18	m ³	1.41	
		1.41		RAZEM	1.41
15 Rów "D-4" przydrożny ul. Zielona					
93 d.15	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miekkich ze skarp	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		[160-60]*1.5*2	m ²	300.00	
				RAZEM	300.00
94 d.15	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m ²		
		300	m ²	300.00	
				RAZEM	300.00
95 d.15	KNR 2-11 0927b-02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m	m		
		160-60	m	100.00	
				RAZEM	100.00
96 d.15	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m		
		60	m	60.00	
				RAZEM	60.00
97 d.15	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m ³		
		300*0.002	m ³	0.60	
				RAZEM	0.60
98 d.15	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km	m ³		
		Krotność = 18			
		0.60	m ³	0.60	
				RAZEM	0.60
16 Row przydrożny ul. Jeżynowa					
99 d.16	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp	m ²		
		200*1.5*2	m ²	600.00	
				RAZEM	600.00
100 d.16	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m ²		
		600	m ²	600.00	
				RAZEM	600.00
101 d.16	KNR 2-11 0927b-02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m	m		
		200	m	200.00	
				RAZEM	200.00
102 d.16	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m ³		
		600*0.002	m ³	1.20	
				RAZEM	1.20
103 d.16	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km	m ³		
		Krotność = 18			
		1.20	m ³	1.20	
				RAZEM	1.20
17 Rów przykolejowy PKP Ossów - glinianki Zielonka					
104 d.17	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp	m ²		
		1000*2.0*2	m ²	4000.00	
				RAZEM	4000.00
105 d.17	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m ²		
		4000	m ²	4000.00	
				RAZEM	4000.00
106 d.17	KNR 2-11 0927b-02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m	m		
		1000	m	1000.00	
				RAZEM	1000.00
18 Rów "A6" pomiędzy ul. Jesionową a ul. Serwitucką (KONSERWACJA JESIENNA)					
107 d.18	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp	m ²		
		(80-10)*1.5*2	m ²	210.00	
				RAZEM	210.00
108 d.18	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m ²		
		210	m ²	210.00	
				RAZEM	210.00
109 d.18	KNR 2-11 0927b-02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m	m		
		80-10	m	70.00	
				RAZEM	70.00
110 d.18	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
111 d.18	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m ³		
		210*0.002	m ³	0.42	
				RAZEM	0.42

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
112 d.18	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km Krotność = 18 0.42	m ³ m ³	 0.42	
				RAZEM	0.42
19 Rów "D-3/2" od ul. Wołomińskiej w stronę torów PKP					
113 d.19	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miekkich ze skarp (60-8)*1.5*2	m ² m ²	 156.00	
				RAZEM	156.00
114 d.19	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m 156	m ² m ²	 156.00	
				RAZEM	156.00
115 d.19	KNR 2-11 0927b-02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m 60-8	m m	 52.00	
				RAZEM	52.00
116 d.19	KNR 15-01 0108-01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.4 m przy stosunku głę- bok.zamulenia do średnicy 1/3 8	m m	 8.00	
				RAZEM	8.00
117 d.19	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km 156*0.002	m ³ m ³	 0.31	
				RAZEM	0.31
118 d.19	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km Krotność = 18 0.31	m ³ m ³	 0.31	
				RAZEM	0.31
20 Rów "M"					
119 d.20	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miekkich ze skarp [3500-42]*1.5*2	m ² m ²	 10374.00	
				RAZEM	10374.00
120 d.20	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m 10374	m ² m ²	 10374.00	
				RAZEM	10374.00
121 d.20	KNR 2-11 0927b-02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m 3500-42	m m	 3458.00	
				RAZEM	3458.00
122 d.20	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głę- bok.zamulenia do średnicy 1/3 42	m m	 42.00	
				RAZEM	42.00
123 d.20	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km 10374*0.002	m ³ m ³	 20.75	
				RAZEM	20.75
124 d.20	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km Krotność = 18 20.75	m ³ m ³	 20.75	
				RAZEM	20.75