

Pozimowe mechaniczne zmiatanie ulic na terenie Miasta Kobyłka

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pozimowym mechanicznym zmiataniu ulic lewą i prawą stroną (tj. na całej szerokości jezdni wraz z krawężnikami, dostępnymi zatokami przystankowymi i parkingami usytuowanymi w poziomie jezdni), z zalegającego po zimie piasku i zanieczyszczeń. Przewiduje się wykonanie prac na ulicach wyszczególnionych w szczegółowym wykazie ulic załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje aby mechaniczne pozimowe zmiatanie ulic odbywało się zmiatarkami zapewniającymi skuteczne oczyszczenie powierzchni przeznaczonych do wykonywania przedmiotu zamówienia (tj. co najmniej dwie zmiatarki elewatorowe i co najmniej dwie *(lub trzy jeżeli wykonawca w drugim kryterium zaoferuje zmiatanie dodatkową zmiatarką)* ssące w trakcie wykonywania zlecenia – zmiatanie ulic musi się odbywać jednocześnie ww. sprzętem) do oczyszczenia zleconych ulic asfaltowych i z kostki. Zamawiający wymaga aby wstępne zmiatanie ulic odbyło się za pomocą dwóch zmiatarek elewatorowych (jednocześnie) a następnie ostateczne doczyszczenie co najmniej dwiema zmiatarkami ssącymi (jednocześnie) *(lub trzema jeżeli wykonawca w drugim kryterium zaoferuje zmiatanie dodatkową zmiatarką ssącą)*. Jeżeli wykonawca zaoferuje w kryterium wykonywanie przedmiotu zamówienia dodatkową (ssącą) wówczas wszystkie zapisy techniczne obowiązują zmiatarkę dodatkową.

Zmiatarki elewatorowe powinny być wyposażone w urządzenia do usuwania i przechowywania zanieczyszczeń (tj. przez obrotową szczotkę) zanieczyszczenia powinny być transportowane do zewnętrznego lub wewnętrznego zbiornika.

Zmiatarki ssące powinny być wyposażone w urządzenia służące do zgarniania zanieczyszczeń i kierowania ich w pobliże kanału ssawnego wraz z urządzeniem ssawnym powodującym zasysanie zgarniętych zanieczyszczeń oraz kontener który przechowuje zebrane zanieczyszczenia. Zmiatarki powinny posiadać filtr wylotowy który odfiltruje zanieczyszczenia od powietrza lub polewarki/zmywarki które przy pomocy strumienia wody zapobiegają nadmiernemu powstawaniu pyłu podczas pracy i wspomagają proces oczyszczania nawierzchni.

Pojazdy którymi wykonawca realizował będzie przedmiot zamówienia muszą być sprawne technicznie przez cały okres przedmiotu zamówienia.

W sytuacji awarii wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt tak aby wykonywanie przedmiotu odbywało się zgodnie z zapisami SIWZ.

Wykonywanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na zasadzie zlecenia przesłanego faksem, pocztą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście. W zleceniu Zamawiający poda miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia oraz termin wykonania prac. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć wykonanie zleconych prac nie później niż w terminie 2 dni od dnia poinformowania przez Zamawiającego, chyba że warunki atmosferyczne (np. deszcz, śnieg) uniemożliwią rozpoczęcie realizacji. Zamawiający w zleceniu może wskazać wykonawcy wymagane godziny zmiatania (w tym godziny nocne). Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego odbioru tj. poszczególnych osiedli określonych w zleceniu. Strony ustalą termin odbioru danego osiedla

Czas realizacji na wykonanie zlecenia wynosić będzie od jednego do dwóch tygodni.

Wykonawca na co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem prac rozmieści pisemną informację w ilości co najmniej 30 sztuk na słupach i tablicach informacyjnych na obszarze objętym pracami o przewidywanych pracach i terminach zmiatania ulic.

Wykonawca podczas wykonywania przedmiotu umowy powinien dokonać wszelkich starań aby wykonywać prace w sposób zapobiegający kurzeniu i pyleniu uciążliwemu dla mieszkańców.

W dniu roboczym, następującym bezpośrednio po dniu, w którym wykonywano prace zmiatania ulic (określony w poszczególnym zleceniu) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu szczegółowego raportu o zamiecionych ulicach z dnia poprzedniego, meilem na adres: grzegorz.kisiel@kobyłka.pl

Zamawiający przewiduje aby pozimowe mechaniczne zmiatanie ulic odbyło się w terminie od 16.03.2016 do 31.03.2016 r. jednak termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie z uwagi na panujące warunki atmosferyczne.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wykazu ulic wyszczególnionych w załączniku nr 3 do SIWZ w zakresie zmniejszenia lub zwiększenia ilości ulic

Mechaniczne letnie zamykanie ulic na terenie Miasta Kobyłka

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na mechanicznym letnim zamykaniu ulic lewą i prawą stroną (tj. na całej szerokości jezdni wraz z krawężnikami, dostępnymi zatokami przystankowymi i parkingami usytuowanymi w poziomie jezdni), z zalegającego piasku i zanieczyszczeń. Przewiduje się wykonanie prac w trzech terminach w okresie letnim (tj. 02 – 14 maj lub 09 – 20 maj 2016 r. i 01.08.2016 do 12.08.2016 oraz 17.10.2016 do 28.10.2016 r.) na ulicach wyszczególnionych w szczegółowym wykazie ulic w załącznikach 4,5,6 do SIWZ (według załącznika graficznego oraz wykazu ulic)

Zamawiający przewiduje aby mechaniczne letnie zamykanie ulic odbywało się zamykarkami zapewniającymi skuteczne oczyszczenie powierzchni przeznaczonymi do wykonywania przedmiotu zamówienia (tj. co najmniej dwie *(lub trzy jeżeli wykonawca w drugim kryterium zaoferuje zamykanie dodatkową zamykarką)* zamykarki ssące w trakcie wykonywania zlecenia – zamykanie ulic musi odbywać się jednocześnie ww. sprzętem) do oczyszczenia zleconych ulic asfaltowych i z kostki. *Jeżeli wykonawca zaoferuje w kryterium wykonywanie przedmiotu zamówienia dodatkową (ssącą) wówczas wszystkie zapisy techniczne obowiązują zamykarkę dodatkową.*

Zamykarki ssące powinny być wyposażone w urządzenia służące do zgarniania zanieczyszczeń i kierowania ich w pobliże kanału ssawnego wraz z urządzeniem ssawnym powodującym zasysanie zgarniętych zanieczyszczeń oraz kontener który przechowuje zebrane zanieczyszczenia. Zamykarki powinny posiadać filtr wylotowy który odfiltruje zanieczyszczenia od powietrza lub polewarki/zmywarki które przy pomocy strumienia wody zapobiegają nadmiernemu powstawaniu pyłu podczas pracy i wspomagają proces oczyszczania nawierzchni.

Pojazdy którymi wykonawca realizował będzie przedmiot zamówienia muszą być sprawne techniczne.

W sytuacji awarii wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt tak aby wykonywanie przedmiotu odbywało się zgodnie z zapisami SIWZ.

Wykonywanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na zasadzie zlecenia przesłanego faksem, pocztą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście. W zleceniu Zamawiający podaje miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia oraz termin wykonania prac. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć wykonanie zleconych prac nie później niż w terminie 2 dni od dnia poinformowania przez Zamawiającego, chyba że warunki atmosferyczne (np. deszcz, śnieg) uniemożliwią rozpoczęcie realizacji. Zamawiający w zleceniu może wskazać wykonawcy wymagane godziny zamykania (w tym godziny nocne). Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego odbioru tj. poszczególnych osiedli określonych w zleceniu. Strony ustalą termin odbioru danego osiedla.

Czas realizacji na wykonanie zlecenia wynosić będzie od jednego do dwóch tygodni.

W dniu roboczym, następującym bezpośrednio po dniu, w którym wykonywano prace zamykania ulic (określony w poszczególnym zleceniu) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu szczegółowego raportu o zamkniętych ulicach z dnia poprzedniego, meilem na adres: grzegorz.kisiel@kobyłka.pl

Wykonawca na co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem prac rozmieści pisemną informację w ilości co najmniej 24 sztuk na słupach i tablicach informacyjnych na obszarze objętym pracami o przewidywanych pracach i terminach zamykania ulic.

Wykonawca podczas wykonywania przedmiotu umowy powinien dokonać wszelkich starań aby wykonywać prace w sposób zapobiegający kurzeniu i pyleniu uciążliwemu dla mieszkańców.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wykazu ulic wyszczególnionych w załącznikach nr 4, 5 i 6 do SIWZ w zakresie zmniejszenia lub zwiększenia ilości ulic oraz z uwagi na planowane remonty ulic i warunki atmosferyczne.