
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni
ADRES INWESTYCJI : ul. Okrzei w Kobylce na odc. ul. Bohaterów Ossowa - ul. Ks. Skorupki
INWESTOR : MIASTO KOBYLKA
ADRES INWESTORA : 05-230 KOBYLKA, UL. WOŁOMIŃSKA 1

JEDNOSTKA WYKONUJĄCA PRZEDMIAR

NAZWA JEDNOSTKI : PRI ESTAKADA Dariusz Jurkiewicz
ADRES JEDNOSTKI : Adamów Rososki 21, 05-650 Chynów
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Dariusz Jurkiewicz (Drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 01.2017

PODPIS OSOBY WYKONUJĄCEJ PRZEDMIAR

Data opracowania
01.2017

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
d.1	0111-01	235/1000	km	0,235	
				RAZEM	0,235
2	KNNR 6	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0806-02	34+37	m	71,000	
				RAZEM	71,000
3	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych zaprawą cementową	m ²		
d.1	0805-04	216	m ²	216,000	
				RAZEM	216,000
4	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1	0812-03	poz.2*0,08	m ³	5,680	
				RAZEM	5,680
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość USTALA OFERENT km	m ³		
d.1	0108-11	poz.2*0,15*0,3	m ³	3,195	
	0108-12	poz.3*0,15	m ³	32,400	
		poz.4	m ³	5,680	
				RAZEM	41,275
6	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 28 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1	0101-03	1580*0,8	m ²	1 264,000	
	RMS x 0,9333			RAZEM	1 264,000
7	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie gł. 28 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1	0101-09	1580*0,2	m ²	316,000	
	RMS x 0,9333			RAZEM	316,000
8	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość USTALA OFERENT km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi	m ³		
d.1	0206-04	(poz.6+poz.7)*0,28	m ³	442,400	
	0208-02	- objętość gruzu z rozbiórki	m ³	-41,275	
		-poz.5		RAZEM	401,125
9	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0113-01	Kruszywo betonowe 0-63 mm	m ²	1 580,000	
	analogia RMSx 0,6667	1580		RAZEM	1 580,000
10	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0113-05	Kruszywo łamane kamienne # 0-31,5 mm	m ²	1 580,000	
		1580		RAZEM	1 580,000
11	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²		
d.1	0202-01	1580	m ²	1 580,000	
				RAZEM	1 580,000
12	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.1	0308-01	Miesz.miner-asfalt. do war.wiąż. AC 16 W	m ²	1 324,000	
		1324		RAZEM	1 324,000
13	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
d.1	0202-02	1324	m ²	1 324,000	
				RAZEM	1 324,000

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNNR 6 d.1 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) Miesz.miner-asfalt. do war.ścier. AC 11 S 1210	m ² m ²	 1 210,000	
				RAZEM	1 210,000
15	KNNR 6 d.1 1305-03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m ³ 5	m ³ m ³	 5,000	
				RAZEM	5,000
16	KNNR 6 d.1 0204-06	Pobocza z tłucznia kamiennego gr. ~20 cm Kruszywo łamane kamienne # 0-31,5 mm 125+120	m ² m ²	 245,000	
				RAZEM	245,000