
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont ulicy
ADRES INWESTYCJI : Ulica Prusa
INWESTOR : MIASTO KOBYŁKA
ADRES INWESTORA : UL. WOŁOMIŃSKA 1 05-230 KOBYŁKA

JEDNOSTKA WYKONUJĄCA PRZEDMIAR

NAZWA JEDNOSTKI : PRI ESTAKADA Dariusz Jurkiewicz
ADRES JEDNOSTKI : Adamów Rososki 21, 05-650 Chynów
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Dariusz Jurkiewicz
DATA OPRACOWANIA : 14.12.2016

PODPIS OSOBY WYKONUJĄCEJ PRZEDMIAR

Data opracowania
14.12.2016

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
d.1	0111-01	680,68/1000	km	0,681	
				RAZEM	0,681
2	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0. 40 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość USTALA OFERENT po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi	m3		
d.1	0205-03	poz.5*0,28	m3	498,938	
	0208-02	poz.6*0,28	m3	124,734	
		poz.12*0,10	m3	54,897	
		poz.13*0,10	m3	13,724	
				RAZEM	692,293
2	45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
3	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km	m2		
d.2	0102-01	+kalk. własna	m2	1 908,390	
		1908,39		RAZEM	1 908,390
4	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t		
d.2	0108-02	1908,39*0,03*2,5	t	143,129	
				RAZEM	143,129
5	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 28 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
d.2	0101-02	Krotność = 1,4	m2	1 781,920	
		2227,40*0,8		RAZEM	1 781,920
6	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie gł. 28 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
d.2	0101-08	Krotność = 1,4	m2	445,480	
		2227,40*0,2		RAZEM	445,480
7	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
d.2	0113-02	2227,40	m2	2 227,400	
				RAZEM	2 227,400
8	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2		
d.2	0202-01	1908,39+2227,40	m2	4 135,790	
				RAZEM	4 135,790
9	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2		
d.2	0308-01	Miesz.miner-asfalt. do war.wiąż. AC 16 W	m2	2 227,400	
		2227,40		RAZEM	2 227,400
10	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
d.2	0202-02	1908,39+2227,40	m2	4 135,790	
				RAZEM	4 135,790
11	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
d.2	0309-02	Miesz.miner-asfalt. do war.ścier. AC 11 S	m2	3 851,680	
		3851,68		RAZEM	3 851,680
12	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
d.2	0101-01	(poz.14)*0,8	m2	548,968	
				RAZEM	548,968
13	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
d.2	0101-07	(poz.14)*0,2	m2	137,242	
				RAZEM	137,242
14	KNNR 6	Nawierzchnie z tłuczni kamienno - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm	m2		
d.2	0204-05	165,91	m2	165,910	

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		177,92	m ²	177,920	
		165,35	m ²	165,350	
		177,03	m ²	177,030	
				RAZEM	686,210
15	KNNR 6	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości	m ³		
d.2	1305-01	betonu w jednym miejscu do 0.1 m ³			
		72*0,1	m ³	7,200	
				RAZEM	7,200