
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont ulicy
ADRES INWESTYCJI : Ulica Turowska
INWESTOR : MIASTO KOBYŁKA
ADRES INWESTORA : UL. WOŁOMIŃSKA 1 05-230 KOBYŁKA

JEDNOSTKA WYKONUJĄCA PRZEDMIAR

NAZWA JEDNOSTKI : PRI ESTAKADA Dariusz Jurkiewicz
ADRES JEDNOSTKI : Adamów Rososki 21, 05-650 Chynów
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Dariusz Jurkiewicz
DATA OPRACOWANIA : 14.12.2016

PODPIS OSOBY WYKONUJĄCEJ PRZEDMIAR

Data opracowania
14.12.2016

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
d.1	0111-01	893,8/1000	km	0,894	
				RAZEM	0,894
2	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość USTALA OFERENT po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi	m3		
d.1	0205-03	poz.4*0,20	m3	664,962	
	0208-02	poz.5*0,20	m3	166,240	
		poz.11*0,10	m3	82,826	
		poz.12*0,10	m3	20,707	
				RAZEM	934,735
2	45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
3	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3		
d.2	0107-01	2509,18*0,1	m3	250,918	
				RAZEM	250,918
4	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
d.2	0101-02	4156,01*0,8	m2	3 324,808	
				RAZEM	3 324,808
5	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
d.2	0101-08	4156,01*0,2	m2	831,202	
				RAZEM	831,202
6	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
d.2	0113-02	4156,01	m2	4 156,010	
				RAZEM	4 156,010
7	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2		
d.2	0202-01	4156,01+2509,18	m2	6 665,190	
				RAZEM	6 665,190
8	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2		
d.2	0308-01	Miesz.miner-asfalt. do war.wiąż. AC 16 W	m2	6 665,190	
		4156,01+2509,18		RAZEM	6 665,190
9	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
d.2	0202-02	4156,01+2509,18	m2	6 665,190	
				RAZEM	6 665,190
10	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
d.2	0309-02	Miesz.miner-asfalt. do war.ścier. AC 11 S	m2	6 239,640	
		6239,64		RAZEM	6 239,640
11	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
d.2	0101-01	(poz.13)*0,8	m2	828,264	
				RAZEM	828,264
12	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
d.2	0101-07	(poz.13)*0,2	m2	207,066	
				RAZEM	207,066
13	KNNR 6	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm	m2		
d.2	0204-05	32,23	m2	32,230	
		83,28	m2	83,280	
		44,42	m2	44,420	
		22,09	m2	22,090	
		26,43	m2	26,430	
		55,67	m2	55,670	
		20,35	m2	20,350	
		259,63	m2	259,630	
		406,60	m2	406,600	
		84,63	m2	84,630	

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1 035,330
14 d.2	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 72*0,1	m ³ m ³	7,200	
				RAZEM	7,200