
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI W ISTNIEJĄCYCH LINIACH ROZGANICZAJĄCYCH
ADRES INWESTYCJI : ul. Akacyjowa na odcinku od ul. Pionierskiej do ul. Cedrowej na działkach ew. Nr: 22; 55;
174; 213; 413; 415; 427; 435; 445; 458 w obrębie 26 w Kobyłce.
INWESTOR : Burmistrz Miasta Kobyłka
ADRES INWESTORA : ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka

JEDNOSTKA WYKONUJĄCA PRZEDMIAR

NAZWA JEDNOSTKI : PRI ESTAKADA Dariusz Jurkiewicz
ADRES JEDNOSTKI : Adamów Rososki 21, 05-650 Chynów
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Dariusz Jurkiewicz
DATA OPRACOWANIA : 06.2017

PODPIS OSOBY WYKONUJĄCEJ PRZEDMIAR

Data opracowania
06.2017

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty drogowe			
1.1	4510000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1.	0111-01	równinnym			
1	analogia	720,16/1000	km	0,720	
				RAZEM	0,720
1.2	4511130-1	Roboty rozbiórkowe			
2	KNNR 6	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.	0806-02				
2		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
3	KNNR 2-	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1.	31 0812-				
2	03	poz.2*0,08	m ³	8,000	
				RAZEM	8,000
4	KNNR 6	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1.	0806-08				
2		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
5	KNNR 2-	Rozebranie nawierzchni z kostki, płyt, kamienia wraz z podbudową	m ²		
d.1.	31 0807-				
2	03				
	analogia	250	m ²	250,000	
				RAZEM	250,000
6	KNNR AT-	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.1.	03 0101-				
2	02	20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
7	KNNR-W	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość ustala oferent km	m ³		
d.1.	4-01				
2	0109-11	poz.2*0,15*0,3	m ³	4,500	
	0109-12	poz.3	m ³	8,000	
		poz.4*0,08*0,3	m ³	1,200	
		poz.5*0,20	m ³	50,000	
				RAZEM	63,700
1.3	4511120-0-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
8	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1.	0101-03				
3		poz.16*0,8	m ²	3 228,000	
		(poz.13*0,3+poz.14*0,3)*0,8	m ²	364,625	
				RAZEM	3 592,625
9	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie gł. do 30 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1.	0101-09				
3		poz.16*0,2	m ²	807,000	
		(poz.13*0,3+poz.14*0,3)*0,2	m ²	91,156	
				RAZEM	898,156
10	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość ustala oferent po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi	m ³		
d.1.	0206-04				
3	0208-02	(poz.8+poz.9)*0,3	m ³	1 347,234	
				RAZEM	1 347,234
1.4	4523312-0-6	Roboty w zakresie budowy dróg			
11	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1.	0113-01	Kruszywo łamane # 0-31,5 mm			
4					

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.16	m ²	4 035,000	
		-poz.12	m ²	-198,000	
				RAZEM	3 837,000
12	KNNR 6	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 15-30 cm pielęgnowane	m ²		
d.1.	0109-03	piaskiem i wodą			
4		Beton zwykły C12/15 (B-15)			
		Krotność = 1,5			
		poz.15	m ²	198,000	
				RAZEM	198,000
13	KNNR 6	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betono-	m		
d.1.	0403-03	wych na podsypce cementowo-piaskowej			
4	przekrój	Beton zwykły C12/15 (B-15)			
	ławy 0,08				
	m3/1mb				
		99,5+181,52+164+241,15+48,67	m	734,840	
		100,22+184,50+434,36+11	m	730,080	
				RAZEM	1 464,920
14	KNNR 6	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betono-	m		
d.1.	0403-03	wych na podsypce cementowo-piaskowej			
4	przekrój	Beton zwykły C12/15 (B-15)			
	ławy 0,08				
	m3/1mb				
		15+3,85+4,50+4,50+4,5+5,5+5,5+5,5+5,5	m	54,350	
				RAZEM	54,350
15	KNNR 6	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce ce-	m ²		
d.1.	0502-03	mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem			
4		Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa			
		9*4*5,5	m ²	198,000	
				RAZEM	198,000
16	KNNR 6	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce ce-	m ²		
d.1.	0502-03	mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem			
4		Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara			
		4233	m ²	4 233,000	
		-poz.15	m ²	-198,000	
				RAZEM	4 035,000
17	KNNR 6	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości	m ³		
d.1.	1305-02	betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3			
4		5	m ³	5,000	
				RAZEM	5,000
18	KNR 2-	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. I-II zagruzowa-	m ²		
d.1.	21 0201-	nym			
4	04	(poz.13+poz.14)*0,5	m ²	759,635	
				RAZEM	759,635
19	KNR 2-	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i zło-	m ³		
d.1.	21 0101-	żenie zanieczyszczeń w przyzmy			
4	01	poz.18/100*1,5	m ³	11,395	
				RAZEM	11,395
20	KNR 2-	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie	m ³		
d.1.	21 0101-	zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km			
4	04	poz.18/100*1,5	m ³	11,395	
				RAZEM	11,395
21	KNR 2-	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie	m ³		
d.1.	21 0101-	zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km ustala oferent			
4	05	poz.18/100*1,5	m ³	11,395	
				RAZEM	11,395
22	KNR 2-	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
d.1.	21 0218-				
4	01	poz.18*0,1	m ³	75,964	
				RAZEM	75,964
23	KNR 2-	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawoże-	m ²		
d.1.	21 0401-	nia			
4	01	poz.18	m ²	759,635	
				RAZEM	759,635

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.1. 4	KNNR 6 0705-07	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową 5,5*9*0,232*2	m² m²	 22,968	
				RAZEM	22,968
25 d.1. 4	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
26 d.1. 4	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki grupy A, B, C, D i T 8*3	szt. szt.	 24,000	
				RAZEM	24,000
2		Roboty towarzyszące			
27 d.2	kalk. własna	Wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu 1	Ry- czałt Ry- czałt	 1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.2	kalk. własna	Inwentaryzacja fotograficzna przed budową oraz z w trakcie budowy 1	Ry- czałt Ry- czałt	 1,000	
				RAZEM	1,000