
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI W ISTNIEJĄCYCH LINIACH ROZGANICZAJĄCYCH
ADRES INWESTYCJI : ul. Wspólna, Cicha i Sosnowa Kobyłce.
INWESTOR : Burmistrz Miasta Kobyłka
ADRES INWESTORA : ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka

JEDNOSTKA WYKONUJĄCA PRZEDMIAR

NAZWA JEDNOSTKI : PRI ESTAKADA Dariusz Jurkiewicz
ADRES JEDNOSTKI : Adamów Rososki 21, 05-650 Chynów
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Dariusz Jurkiewicz
DATA OPRACOWANIA : 06.2017

PODPIS OSOBY WYKONUJĄCEJ PRZEDMIAR

Data opracowania
06.2017



PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty drogowe			
1.1	4510000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
d.1.	0111-01				
1	analogia	Wspólna			
		159,38/1000	km	0,159	
		Cicha			
		161,74/1000	km	0,162	
		Sosnowa			
		102,73/1000	km	0,103	
				RAZEM	0,424
1.2	4511130-1	Roboty rozbiórkowe			
2	KNNR 6	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.	0806-02				
2		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
3	KNR 2-	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1.	31 0812-03				
2		poz.2*0,08	m ³	8,000	
				RAZEM	8,000
4	KNNR 6	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1.	0806-08				
2		150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
5	KNR 2-	Rozebranie nawierzchni z kostki, płyt, kamienia wraz z podbudową	m ²		
d.1.	31 0807-03				
2	analogia	200	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
6	KNR-W	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość ustala oferent km	m ³		
d.1.	4-01				
2	0109-11				
	0109-12				
		poz.2*0,15*0,3	m ³	4,500	
		poz.3	m ³	8,000	
		poz.4*0,08*0,3	m ³	3,600	
		poz.5*0,20	m ³	40,000	
				RAZEM	56,100
1.3	4511120-0-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
7	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1.	0101-03				
3		poz.13*0,8	m ²	1 848,320	
		(poz.11*0,3+poz.12*0,3)*0,8	m ²	213,655	
				RAZEM	2 061,975
8	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie gł. do 30 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1.	0101-09				
3		poz.13*0,2	m ²	462,080	
		(poz.11*0,3+poz.12*0,3)*0,2	m ²	53,414	
				RAZEM	515,494
9	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość ustala oferent po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi	m ³		
d.1.	0206-04				
3	0208-02	(poz.7+poz.8)*0,3	m ³	773,241	
				RAZEM	773,241
1.4	4523312-6	Roboty w zakresie budowy dróg			
10	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1.	0113-01				
4		Kruszywo łamane # 0-31,5 mm			
		poz.13	m ²	2 310,400	

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2 310,400
11	KNNR 6	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.	0403-03	Beton zwykły C12/15 (B-15)			
4	przekrój ławy 0,08 m3/1mb				
		Wspólna			
		88+77	m	165,000	
		161,73	m	161,730	
		Cicha			
		157+82+73	m	312,000	
		Sosnowa			
		96+110	m	206,000	
				RAZEM	844,730
12	KNNR 6	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.	0403-03	Beton zwykły C12/15 (B-15)			
4	przekrój ławy 0,08 m3/1mb				
		Wspólna			
		19+5,5	m	24,500	
		Cicha			
		16	m	16,000	
		Sosnowa			
		5	m	5,000	
				RAZEM	45,500
13	KNNR 6	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1.	0502-03	Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara			
4		Wspólna			
		940	m ²	940,000	
		Cicha			
		883,30	m ²	883,300	
		Sosnowa			
		487,10	m ²	487,100	
				RAZEM	2 310,400
14	KNNR 6	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3	m ³		
d.1.	1305-02				
4		5	m ³	5,000	
				RAZEM	5,000
15	KNR 2-	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. I-II zagrzewanym	m ²		
d.1.	21 0201-4 04				
		(poz.11+poz.12)*0,5	m ²	445,115	
				RAZEM	445,115
16	KNR 2-	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy	m ³		
d.1.	21 0101-4 01				
		poz.15/100*1,5	m ³	6,677	
				RAZEM	6,677
17	KNR 2-	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³		
d.1.	21 0101-4 04				
		poz.15/100*1,5	m ³	6,677	
				RAZEM	6,677
18	KNR 2-	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze ustala oferent km	m ³		
d.1.	21 0101-4 05				
		poz.15/100*1,5	m ³	6,677	
				RAZEM	6,677
19	KNR 2-	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
d.1.	21 0218-4 01				
		poz.15*0,1	m ³	44,512	
				RAZEM	44,512
20	KNR 2-	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²		
d.1.	21 0401-4 01				
		poz.15	m ²	445,115	
				RAZEM	445,115

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Roboty towarzyszące			
21	d.2 kalk. własna	Wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu	Ry-czałt		
		1	Ry-czałt	1,000	
				RAZEM	1,000
22	d.2 kalk. własna	Inwentaryzacja fotograficzna przed budową oraz z w trakcie budowy	Ry-czałt		
		1	Ry-czałt	1,000	
				RAZEM	1,000