
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja instalacji elektrycznej w bldynku przychodni zdrowia w m. Kobyłka
ADRES INWESTYCJI : ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 2 m. Kobyłka
INWESTOR : Przychodnia Zdrowia
ADRES INWESTORA : ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bartłomiej Szcześniak (Elektroenergetyczna)
DATA OPRACOWANIA : 2017-09-06

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-09-06

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Instalacja wewnątrz budynkowa - instalacji nN 0,4kV			
1 d.1	KNR 4-03 1004-07 ¹⁾	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 40 mm 150	otw. otw.	150.000	
				RAZEM	150.000
2 d.1	KNR 4-03 1001-03 ¹⁾	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie 950	m m	950.000	
				RAZEM	950.000
3 d.1	KNNR 5 0302-04 ²⁾	montaż puszek instalacyjnych podtynkowych o śr.do 80 mm o 2 wylotach 151	szt. szt.	151.000	
				RAZEM	151.000
4 d.1	KNNR 5 0110-04 ²⁾	Montaż koryt kablowych 200x5x1,2 145	m m	145.000	
				RAZEM	145.000
5 d.1	KNNR 5 0205-01 ²⁾	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe bądź w korytach kablowych - YDYpžo 3x2,5mm2 1050+250+950	m m	2250.000	
				RAZEM	2250.000
6 d.1	KNNR 5 0205-06 ²⁾	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie bądź na korytach kablowych - przewód YDYpžo 5x16mm2 - 40mb - zasilanie rozdzielnic nr R1 - przewód YDYžo 5x16mm2 - 15mb - rozdzielnica rozdzielnic R2 - przewód YDYžo 5x16mm2 - 55mb zasilanie rozdzielnic nr R3 - przewód YDYžo 5x16mm2 - 40mb - rozdzielnica w piwnicy -przewód YDYžo 5x16mm2 - 20mb - zasilanie windy 40+15+55+40+20	m m	170.000	
				RAZEM	170.000
7 d.1	KNNR 5 0205-06 ²⁾	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - przewód 5xLgY 50mmmm - zasilanie rozdzielni głównej 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
8 d.1	KNNR 5 0404-02 ²⁾	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Montaż rozdzielicy Głównej, R1, R2, R3 i w piwnicy 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9 d.1	KNNR 5 0308-03 ²⁾	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazdo 1- fazowe podwójne podtynkowe 143	szt. szt.	143.000	
				RAZEM	143.000
10 d.1	KNNR 5 0308-05 ²⁾	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazdo hermetyczne podtynkowych 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
11 d.1	KNNR 5 0308-04 ²⁾	Montaż zestawu gniazd 2x1f(16A), 1x1f(16A, DATA), 1xRJ45 45	szt. szt.	45.000	
				RAZEM	45.000
12 d.1	KNNR 5 1303-01 ²⁾	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 124	pomiar pomiar	124.000	
				RAZEM	124.000
13 d.1	KNNR 5 1303-03 ²⁾	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) 6	pomiar pomiar	6.000	
				RAZEM	6.000
2		Instalacja Ppoż			
14 d.2	KNNR 5 0406-01 ²⁾	Montaż wyłączników Ppoż 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15 d.2	KNNR 5 0205-01 ²⁾	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe bądź w korytach kablowych - przewód HDGs PH 90 3x 1,5mm2 65	m m	65.000	
				RAZEM	65.000

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996
2	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001