
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Remont ul. Kosynierów
ADRES INWESTYCJI : ul. Kosynierów w Kobyłce
INWESTOR : MIASTO KOBYŁKA
ADRES INWESTORA : ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka

JEDNOSTKA WYKONUJĄCA PRZEDMIAR

NAZWA JEDNOSTKI : PRI ESTAKADA Dariusz Jurkiewicz
ADRES JEDNOSTKI : Adamów Rososki 21, 05-650 Chynów
BRANŻA : INŻYNIERYJNA

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Dariusz Jurkiewicz
DATA OPRACOWANIA : 10.06.2019

PODPIS OSOBY WYKONUJĄCEJ PRZEDMIAR

Data opracowania
10.06.2019

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	m		
d.1	0111-01	243	m	243,000	
				RAZEM	243,000
2	KNNR AT-03	Rozbiórka istniejących nawierzchni bez względu na rodzaj spoinowania i podsypki podbudowy i obramowania z wywozem na odl. do 1 km	m ²		
d.1	0106-01	100	m ²	100,000	
	analogia			RAZEM	100,000
3	KNNR 1	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu gruzu samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad ... km USTALA OFERENT	m ³		
d.1	0208-02	poz.1*0,5	m ³	121,500	
	analogia			RAZEM	121,500
4	KNNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych	m		
d.1	0101-02	18	m	18,000	
	analogia			RAZEM	18,000
5	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 42 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1	0101-03	poz.10*0,9	m ²	1 169,007	
				RAZEM	1 169,007
6	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie gł. 42 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1	0101-09	poz.10*0,1	m ²	129,890	
				RAZEM	129,890
7	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1	0101-01	poz.18*0,5	m ²	262,520	
				RAZEM	262,520
8	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1	0101-07	poz.18*0,5	m ²	262,520	
				RAZEM	262,520
9	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość USTALA OFERENT km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi	m ³		
d.1	0206-04	poz.6*0,42+poz.5*0,42	m ³	545,537	
	0208-02	poz.7*0,1+poz.8*0,1	m ³	52,504	
				RAZEM	598,041
10	KNNR 6	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²		
d.1	0109-02	Mieszanka krusz. związ. cementem C1,5/2	m ²	1 141,385	
		poz.12	m ²	157,512	
		poz.13*0,3	m ²		
				RAZEM	1 298,897
11	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0113-06	poz.10	m ²	1 298,897	
				RAZEM	1 298,897
12	KNNR 6	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0502-03	243*4,5	m ²	1 093,500	
		5*5*3,14*0,25	m ²	19,625	
		6*6*3,14*0,25	m ²	28,260	
				RAZEM	1 141,385
13	KNNR 6	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych (0,08 m ² /mb) na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-03	Beton zwykły C12/15 (B-15)	m	486,000	
		243*2	m	15,700	
		2*3,14*5*0,5	m	18,840	
		2*3,14*6*0,5	m	4,500	
		4,5			
				RAZEM	525,040
14	KNNR 6	Regulacja pionowa urządzeń infrastruktury podziemnej	m ³		
d.1	1305-02	5	m ³	5,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,000
15	KNNR 6	Regulacja wysokościowa istniejącej nawierzchni	m ²		
d.1	1104-04	20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
16	KNR 2-31	Przestawienie krawężników betonowych	m		
d.1	1201-03	10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
17	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04	10*0,08	m ³	0,800	
				RAZEM	0,800
18	KNNR 6	Pobocza z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm	m ²		
d.1	0204-05	poz.13*0,5*2	m ²	525,040	
				RAZEM	525,040
19	KNR 2-21	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III zadarnionym	m ²		
d.1	0202-02	poz.13*0,5*2	m ²	525,040	
				RAZEM	525,040
20	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
d.1	0218-01	poz.13*0,5*2*0,1	m ³	52,504	
				RAZEM	52,504
21	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²		
d.1	0401-04	poz.13*0,5*2	m ²	525,040	
				RAZEM	525,040