
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej nieulepszonej oraz dróg gruntowych na terenie miasta Kobyłka w 2020 roku.

NAZWA INWESTORA: Miasto Kobyłka

ADRES INWESTORA: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 6 1301-01 analogia	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie i równanie	m2		
		250000	m2	250 000,000	
				RAZEM	250 000,000
2	KNNR 6 1301-02 analogia	Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie i wałowanie	m2		
		250000	m2	250 000,000	
				RAZEM	250 000,000
3	KNNR 6 1301-03 analogia	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym - kruszywo łamane 12-31,5 mm	m3		
		800	m3	800,000	
				RAZEM	800,000
4	KNNR 6 1301-03 analogia	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym - gruz betonowy 4-31,5 mm	m3		
		300	m3	300,000	
				RAZEM	300,000
5	KNNR 6 1301-03 analogia	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym - destrukta asfaltowy 0-31,5 mm	m3		
		300	m3	300,000	
				RAZEM	300,000
6	KNNR 6 0101-02 analogia	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni wraz z wywiezieniem urobku przez Wykonawcę	m2		
		500	m2	500,000	
				RAZEM	500,000