



MIASTO KOBYLKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 08, 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: urząd@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

WZP.271.13.2020

Kobyłka, dnia 22 maja 2020 r.

do wszystkich wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

dotyczy przetargu nieograniczonego na budowę drogi w ulicy Kordeckiego w Kobyłce

Informuję, iż działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Zamawiający:

1. Przesyła treść pytań i udziela na nie odpowiedzi. Poniższe odpowiedzi na pytania stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1:

Ile wynosi okres pielęgnacji trawników?

Odpowiedź 1:

Okres pielęgnacji trawników wynosi 1 rok.

Pytanie 2:

Ile wynosi gwarancja na trawniki?

Odpowiedź 2:

Gwarancja na trawniki wynosi 1 rok.

Pytanie 3:

Prosimy o zamieszczenie rysunku - szczegółu dotyczącego umocnienia rowu płytami ażurowymi

Odpowiedź 3:

Odpowiedź stanowi rys. nr 4B projektu wykonawczego do zad. 2. Betonowe płyty ażurowe należy układać na podsypce piaskowej z okółkowaniem po uprzednim zdjęciu humusu ze skarp rowu melioracyjnego.

Pytanie 4:

Jakim materiałem mają być wypełnione płyty ażurowe umacniające rów?

Odpowiedź 4:





MIASTO KOBYLKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 08, 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: urząd@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

Płyty ażurowe umacniające rów należy zasypać ziemią urodzajną i obsiać trawą.

Pytanie 5:

Czy płyty ażurowe należy obsiać trawą?

Odpowiedź 5:

Tak, płyty ażurowe należy obsiać trawą.

Pytanie 6:

W jaki sposób są posadowione płyty ażurowe umacniające rów?

Odpowiedź 6:

Odpowiedź stanowi rys. nr 4B projektu wykonawczego do zad. 2.

Pytanie 7:

Prosimy o potwierdzenie, że warstwę ścieralną należy wykonać betonu asfaltowego AC11S z lepiszczem z asfaltu drogowego 50/70.

Odpowiedź 7:

Tak, warstwę ścieralną należy wykonać betonu asfaltowego AC11S z lepiszczem z asfaltu drogowego 50/70.

Pytanie 8:

Wg rys. nr 2A – Plan sytuacyjny projektu wykonawczego na ul. Przyjacielskiej należy wykonać nową nawierzchnię jedni z betonu asfaltowego. Natomiast z rys. nr 4G „Przekrój normalny/konstrukcyjny” wynika, że należy wykonać tylko poszerzenie. Prosimy o wyjaśnienie, czy w zakresie robót Wykonawcy jest wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni w ul. Przyjacielskiej

Odpowiedź 8:

Zgodnie z rys. 4G projektu wykonawczego do zad. 1.

Pytanie 9:

Czy wyspy w dzielące w ul. Przyjacielskiej należy wykonać z kostki betonowej?

Odpowiedź 9:

Tak, w obramowaniu krawężnikami 15/30 cm.

Pytanie 10:

Wg załączonych przedmiarów robót w konstrukcji nawierzchni jezdni należy wykonać warstwę wiążącą AC16W – gr. 6 cm. Natomiast wg projektu wykonawczego warstwa wiążąca AC16W wynosi 5 cm. Jaką grubość warstwy wiążącej należy wykonać?

Odpowiedź 10:

Warstwa wiążąca zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym ma mieć gr. 5cm.

Pytanie 11:

Wg załączonych przedmiarów robót w konstrukcji nawierzchni jezdni należy wykonać warstwę ścieralną AC11S – gr. 5 cm. Natomiast wg projektu wykonawczego warstwa wiążąca AC11S wynosi 4 cm. Jaką grubość warstwy ścieralnej należy wykonać?





MIASTO KOBYŁKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 08, 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: urząd@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

Odpowiedź 11:

Warstwa ścieralna zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym ma mieć gr. 4cm.

Pytanie 12:

Prosimy o zamieszczenie szczegółu rozwiązania konstrukcyjnego w miejscu przejścia dla pieszych.

Odpowiedź 12:

W obrębie przejścia dla pieszych należy obniżyć krawężnik do 2 cm nad poziom jezdni oraz wykonać 2 rzędy płytek z wypustkami na szerokości przejścia zgodnie z projektem SOR. Konstrukcja zgodnie z rysunkami pn. Przekroje normalne/ konstrukcyjne.

Pytanie 13:

Prosimy o zamieszczenie szczegółu ścieku.

Odpowiedź 13:

Odpowiedź stanowi rys. nr 4B projektu wykonawczego do zad. 2.

Pytanie 14:

W związku z brakiem na rynku płyt z wypustkami 50x50x7 cm, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie płyt z wypustkami – typu STOP o wymiarach 35x35x5 cm?

Odpowiedź 14:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie płyt z wypustkami – typu STOP o wymiarach 35x35x5 cm.

Pytanie 15:

Czy płyty z wypustkami należy ułożyć w dwóch rzędach przy przejściach dla pieszych? ułożone w dwóch rzędach przy przejściach dla pieszych?

Odpowiedź 15:

Tak, płyty należy ułożyć w dwóch rzędach.

Pytanie 16:

Czy oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe, masą chemoutwardzalną, strukturalne?

Odpowiedź 16:

Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe zgodnie z zatwierdzonym projektem Stałej Organizacji Ruchu.

Pytanie 17:

Czy malowanie przejazdów dla rowerów na skrzyżowaniach należy wykonać grubowarstwowe, masą chemoutwardzalną, strukturalną w kolorze czerwonym?

Odpowiedź 17:

Tak.

Pytanie 18:

Prosimy o potwierdzenie, że zaprojektowane znaki C-9+U-7 nie są znakami aktywnymi.





MIASTO KOBYLKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 08, 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: urząd@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

Odpowiedź 18:

Zamawiający potwierdza, że nie są to znaki aktywne. Należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem Stałej Organizacji Ruchu. Wykonawca ma obowiązek wykonać aktualizację projektu Stałej Organizacji Ruchu.

Pytanie 19:

Czy oznakowanie poziome P23 i P26 należy wykonać jako cienkowarstwowe farbą akrylową?

Odpowiedź 19:

Należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem Stałej Organizacji Ruchu. Wykonawca ma obowiązek wykonać aktualizację projektu Stałej Organizacji Ruchu.

Pytanie 20:

Prosimy o potwierdzenie, że ścieżka rowerowa z nawierzchni mineralno-bitumicznej ma być w kolorze naturalnego asfaltu (nie jest to asfalt barwiony w kolorze czerwonym).

Odpowiedź 20:

Zamawiający potwierdza, że ścieżka rowerowa z nawierzchni mineralno-bitumicznej ma być w kolorze naturalnego asfaltu, nie zaprojektowano barwionego asfaltu.

Pytanie 21:

Prosimy o zamieszczenie wytycznych (lub zdjęcia) jakie wiaty należy wykonać w ramach niniejszego zadania.

Odpowiedź 21:

Wiata przystankowa - zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w odpowiedzi na pytanie 1 w pliku „odpowiedzi na pytania 2”, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 22:

Jakie wymiary ma mieć wiata rowerowa?

Odpowiedź 22:

Wiata przystankowa - zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w odpowiedzi na pytanie 1 w pliku „odpowiedzi na pytania 2”, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 23:

Czy wiaty mają być wyposażone w gabloty z oświetleniem?

Odpowiedź 23:

Wiata przystankowa - zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w odpowiedzi na pytanie 1 w pliku „odpowiedzi na pytania 2”, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 24:

Czy wiaty mają być wyposażone w ławki?

Odpowiedź 24:

Wiata przystankowa - zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w odpowiedzi na pytanie 1 w pliku „odpowiedzi na pytania 2”, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego.





MIASTO KOBYLKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 08, 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: urząd@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

Pytanie 25:

Proszę o podanie krotności usunięcia warstwy humusu w pozycji kosztorysowej nr. 3 d.1 w przedmiarze „Przedmiar- ul. Kordeckiego zad1akt” oraz w pozycji nr. 3 d.1 w przedmiarze „Przedmiar- ul. Kordeckiego zad2akt”

Odpowiedź 25:

Zamawiający podaje krotność usunięcia warstwy humus - krotność 1.

Pytanie 26:

W związku z zamiarem przystąpienia do w/w przetargu prosimy o jednoznaczną odpowiedź z jakich rur należy wykonać kanały deszczowe(z rur PP SN8 litych, czy z rur PP SN8 karbowanych dwuściennych)?

Odpowiedź 26:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur oznaczonych PP minimum SN8 gładkościennych oraz rur oznaczonych PP minimum SN8 karbowanych dwuwarstwowych. Na odcinku kanalizacji deszczowej od studni S41 do studni S43 należy zastosować rury SN10.

Pytanie 27:

Dotyczy pozycji 24 d.2 branży elektrycznej – oświetlenie „ Ręczne stawianie masztów oświetleniowych 5m”. Z projektu wynika, że należy wykonać 25 szt. natomiast przedmiar zakłada wykonanie 5 szt. Proszę o wskazanie jaką ilość należy wycenić.

Odpowiedź 27:

Należy wycenić 25 szt.

Pytanie 28:

Dotyczy pozycji 2.9 branży teletechnicznej „Montaż zespołów łączówek szczelinowych dwustronnych, zabezpieczonych uszczelnionych i nieuszczelnionych o 10 parach zacisków w zespole 1”. Z projektu wynika, że należy wykonać 2 zespoły natomiast przedmiar zakłada wykonanie 1 zespołu. Proszę o wskazanie jaką ilość należy wycenić.

Odpowiedź 28:

Należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.

Pytanie 29:

Proszę o podanie jaki jest przewidywany okres pielęgnacji trawników?

Odpowiedź 29:

Przewidywany okres pielęgnacji trawników wynosi 1 rok.

2. Załącza na stronie internetowej pliki: odpowiedzi na pytania 3.
3. Nie przesuwaj terminu składania ofert.
4. Niniejsza informacja podlega opublikowaniu na stronie internetowej zamawiającego.



BURMISTRZ
Edyta Zbieć
Edyta Zbieć

KIEROWNIK
Wydziału Inwestycji
Paweł Dylewski
Paweł Dylewski