



6 – biurko (05 pokój dyrektora)




konstrukcja w kolorze jasny dąb,  
fronty w kolorze białym, matowe  
nogi biurka malowane proszkowo na kolor antracytowy

8 – biurko (06 pokój księgowości)




konstrukcja w kolorze jasny dąb,  
fronty w kolorze białym, matowe  
nogi biurka malowane proszkowo na kolor antracytowy

7 – regał (06 pokój księgowości)



konstrukcja w kolorze jasny dąb,  
fronty w kolorze białym, matowe,  
szafki zamykane na klucz, uchwyt metalowy, malowane proszkowo na kolor czarny, rozstaw uchwytu 128mm, szerokość 136mm, profil kwadratowy 12x12mm

9 – szafki (07 szatnia personelu)



konstrukcja w kolorze jasny dąb, fronty w kolorze białym, matowe,  
szafki zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie  
projektowana szerokość komory 28cm,  
w skład wyposażenie komór wchodzi drzątek z 2 kaczkami, haczyk, lusterko,  
górna płyta szafek posiada otwory wentylacyjne

- UWAGI:
1. PROJEKT NALEŻY REALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH I TECHNOLOGICZNYCH SKONSULTOWAĆ SIĘ Z G.P.
  2. WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAĆ Z G.P.
  3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE
  4. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ: MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE POWINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, STATYCZNE I FORMALNO-PRAWNE, A TAKŻE PRZED SKIEROWANIEM DO REALIZACJI POWINNY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ, G.P., INSPEKTORA NADZORU I INWESTORA
  5. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOŚCI ZMIAN PROJEKTU, DOTYCZĄCYCH PROPONOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ I ODPOWIEDNIO UZGODNIONYCH ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH KOSZTY OPRACOWANIA PEŁNEJ KONIECZNEJ DOKUMENTACJI PONOSI WYKONAWCA
  6. WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY, ELEMENTY I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY
  7. WYKONAWCA BIERZE NA SIEBIE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIAŁANIE SYSTEMU (PRZEDSTAWIONEGO CZY ALTERNATYWNEGO)
  8. JEŻELI W OPINII WYKONAWCY JAKIKOLWIEK SYSTEM LUB CZĘŚCI SYSTEMU POKAZANEGO NA RYS. ARCHITEKTONICZNYM LUB OPISANYCH NA SPECYFIKACJI, NIE SPEŁNIA STAWIANYCH IM WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH, WYKONAWCA POWINIEN NATYCHMIAST POINFORMOWAĆ PISEMNIE ARCHITEKTA I OCZEKIWAĆ NA INSTRUKCJE OD ARCHITEKTA PRZED WYKONANIEM PRACY
  9. OTWORY W ŚCIANACH KOORDYNOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
  10. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI PRZEKROJÓW, ROZWINIĘĆ ŚCIAN
  11. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY W RAMACH RÓŻNYCH STREF POŻAROWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z PN ORAZ WYTYCZNYMI P.POŻ ZAMIESZCZONYMI W PROJEKCIE.
  12. WSZYSTKIE ŚCIANY DZIAŁOWE WYPROWADZAĆ POMIĘDZY STROPAMI – ŚCIANY DZIAŁOWE POWINNY UTRZYMAĆ SWE PARAMETRY NA CAŁEJ WYSOKOŚCI (OGNIOWE I AKUSTYCZNE)
  13. PRZEJŚCIA PIONÓW WOD-KAN, WENT GRAW. ITP. NALEŻY USZCZELNIĆ PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ PRZEGRODY OGNIOWE PRZECIWPÓŻAROWO, ZGODNIE Z KLASYFIKACJĄ OGNIOWĄ PRZEGRÓD WYTYCZNYMI P.POŻ.
  14. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO
  15. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAM I BRANŻOWYMI

**Archigraf** PRACOWNIA  
ARCHITEKTONICZNA  
ul. Rosoła 58/113, 02-786 Warszawa, tel/fax: 22 4468089  
e-mail: pracownia@archigraf.eu

**PROJEKT WYKONAWCZY**

**Projekt wielobranżowy wykonawczy  
(dostosowanie wykonanych prac  
do nowych rozwiązań projektowych)  
nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w budynku zlokalizowanym przy ul. Leśnej 8 w Kobyłce**

INWESTOR
Miasto Kobyłka ul.Wołomińska 1 05-230 Kobyłka
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
MGR INŻ. ARCH. MICHAŁ BRUTKOWSKI upr. bud. nr ST-534 /87 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń MGR INŻ. ARCH. EVELINA ROBAKOWSKA

ETAP:	DATA	27.03.2020
PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA	1:50

NAZWA RYSUNKU:
<b>ZESTAWIENIE MEBLI 2</b>

NAZWA PROJEKTU	ETAP	BRANŻA	TYP RYSUNKU	POZIOM	NR RYSUNKU	REWIZJA
BP-K	PW	AR	<b>Z</b>		<b>03B</b>	-

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH