



11 – regały księgozbioru dla dzieci (11 sala z księgozbiorem),
3 komplety, 6 regałów




konstrukcja w kolorze jasny dąb, płyty łączące dwa regały białe w połysku

13 – regały księgozbioru dla młodzieży (11 sala z księgozbiorem),
3 komplety, 6 regałów




konstrukcja w kolorze jasny dąb, płyty łączące dwa regały białe w połysku

12 – regały księgozbioru dla dzieci (11 sala z księgozbiorem),
1 komplet, 2 regały



konstrukcja w kolorze jasny dąb, płyty łączące dwa regały białe w połysku

14 – regały księgozbioru dla młodzieży (11 sala z księgozbiorem),
4 komplety, 8 regałów (7 półek)



konstrukcja w kolorze jasny dąb, płyty łączące dwa regały białe w połysku

- UWAGI:
1. PROJEKT NALEŻY REALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH I TECHNOLOGICZNYCH SKONSULTOWAĆ SIĘ Z G.P.
 2. WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAĆ Z G.P.
 3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE
 4. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ: MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE POWINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, STATYCZNE I FORMALNO-PRAWNE, A TAKŻE PRZED SKIEROWANIEM DO REALIZACJI POWINNY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ, G.P., INSPEKTORA NADZORU I INWESTORA
 5. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOŚCI ZMIAN PROJEKTU, DOTYCZĄCYCH PROPONOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ I ODPOWIEDNIO UZGODNIONYCH ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH KOSZTY OPRACOWANIA PEŁNEJ KONIECZNEJ DOKUMENTACJI PONOSI WYKONAWCA
 6. WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY, ELEMENTY I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY
 7. WYKONAWCA BIERZE NA SIEBIE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIAŁANIE SYSTEMU (PRZEDSTAWIONEGO CZY ALTERNATYWNEGO)
 8. JEŻELI W OPINII WYKONAWCY JAKIKOLWIEK SYSTEM LUB CZĘŚCI SYSTEMU POKAZANEGO NA RYS. ARCHITEKTONICZNYM LUB OPISANYCH NA SPECYFIKACJI, NIE SPEŁNIA STAWIANYCH IM WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH, WYKONAWCA POWINIEN NATYCHMIAST POINFORMOWAĆ PISEMNIE ARCHITEKTA I OCZEKIWAĆ NA INSTRUKCJE OD ARCHITEKTA PRZED WYKONANIEM PRACY
 9. OTWORY W ŚCIANACH KOORDYNOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
 10. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI PRZEKROJÓW, ROZWINIĘĆ ŚCIAN
 11. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY W RAMACH RÓŻNYCH STREF POŻAROWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z PN ORAZ WYTYCZNYMI P.POŻ ZAMIESZCZONYMI W PROJEKCIE.
 12. WSZYSTKIE ŚCIANY DZIAŁOWE WYPROWADZAĆ POMIĘDZY STROPAMI – ŚCIANY DZIAŁOWE POWINNY UTRZYMAĆ SWE PARAMETRY NA CAŁEJ WYSOKOŚCI (OGNIOWE I AKUSTYCZNE)
 13. PRZEJŚCIA PIONÓW WOD-KAN, WENT GRAW. ITP. NALEŻY USZCZELNIĆ PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ PRZEGRODY OGNIOWE PRZECIWPÓŻAROWO, ZGODNIE Z KLASYFIKACJĄ OGNIOWĄ PRZEGRÓD WYTYCZNYMI P.POŻ.
 14. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO
 15. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAM I BRANŻOWYMI

Archigraf PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA
ul. Rosoła 58/113, 02-786 Warszawa, tel/fax: 22 4468089
e-mail: pracownia@archigraf.eu

PROJEKT WYKONAWCZY

**Projekt wielobranżowy wykonawczy
(dostosowanie wykonanych prac
do nowych rozwiązań projektowych)
nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej
w budynku zlokalizowanym przy ul. Leśnej 8 w Kobyłce**

INWESTOR		
Miasto Kobyłka ul.Wołomińska 1 05-230 Kobyłka		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		
MGR INŻ. ARCH. MICHAŁ BRUTKOWSKI upr. bud. nr ST-534 /87 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń MGR INŻ. ARCH. EVELINA ROBAKOWSKA		

ETAP:	DATA	27.03.2020
PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA	1:50

NAZWA RYSUNKU:						
ZESTAWIENIE MEBLI 5						

NAZWA PROJEKTU	ETAP	BRANŻA	TYP RYSUNKU	POZIOM	NR RYSUNKU	REWIZJA
BP-K	PW	AR	Z		03E	-

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH