

KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Bogutach - Żurawicach na działce Nr 84

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	D.01.01.01.00 ROBOTY POMIAROWE				
1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - d.1 koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0.192 = 0.19		
2	D.02.01.01.00 ROBOTY ZIEMNE				
2.1	D.02.01.01.11 Roboty ziemne				
2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 d.2.1 cm za pomocą spycharek 60,00m x 32,00m = 1920,00m2	m ²	1920.00		
3	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy d.2.1 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 60,00m x 32,00m = 1920,00m2	m ²	1920.00		
4	Wywiezienie urobku na odległość do 5km d.2.1 60,00m x 32,00m = 1920,00m2*0,30m = 576,00m3 Krotność = 8	m ³	576.00		
5	Zasypanie istniejącego szamba d.2.1	kpl	1		
3	D. 04.00.00 PODBUDOWA				
3.1	Podbudowa z tłucznia jednowarstwowa o gr.15 cm				
6	Podbudowa z tłucznia jednowarstwowa o gr.15 cm d.3.1 60,00m x 32,00m = 1920,00m2	m ²	1920.00		
7	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm d.3.1 grub.warstwy po zagęszcz. 60,00m x 32,00m = 1920,00m2	m ²	1920.00		
8	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy d.3.1 dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. 60,00m x 32,00m = 1920,00m2 Krotność = 7	m ²	1920.00		
9	Podbudowa z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsyp- d.3.1 ce cementowo-piaskowej 60,00m x 32,00m = 1920,00m2	m ²	1920.00		
4	D. 05.00.00 NAWIERZCHNIA				
4.1	Rowki pod obrzeża				
10	Rowki pod obrzeża i ławy o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV d.4.1	m	184.00		
4.2	D.05.01.03 Wykonanie nawierzchni polipropylenowej modułowej				
11	Wykonanie nawierzchni polipropylenowej modułowej 30 cm x 30 d.4.2 cm x 1,5cm wraz z malowaniem linii boisk oraz wraz z nierdzew- nymi listwami dociskowymi przytwierdzającymi nawierzchnię po obwodzie do wykończenia z obrzeża z betonu 8x30cm 60,00m x 32,00m = 1920,00m2	m ²	1920.00		
12	Ława pod obrzeża betonowa zwykła d.4.2 184,00m*0,06m3 = 11,04m3	m ³	11.04		
13	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z d.4.2 wyp.spoin piaskiem	m	184.00		
4.3	D.08.02.02.01.Chodniki z kostek brukowych betonowych.				
14	Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 6 cm d.4.3 na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin pias- kiem chodnik pod trybuny 60,00*2,90m = 174,00m2	m ²	174.00		
15	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabiliza- d.4.3 cji - pospółka do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 2,90*60,00m = 174,00m2	m ²	174.00		
16	Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 6 cm d.4.3 na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin pias- kiem chodnik przed ogrodzeniem do furtki 25,00m*1,50m = 37,50m2	m ²	37.50		
17	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o d.4.3 gr.5 cm warstwa dolna obmiar i km. jak w poz.wyżej	m ²	37.50		

KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Bogutach - Żurawicach na działce Nr 84

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
18 d.4.3	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm warstwa górna obmiar i km. jak w poz.wyżej	m ²	37.50		
19 d.4.3	Utwardzenie placu pomiędzy boiskiem a domem nauczyciela 15,00m*5,50m = 82,50m ² 30,00m*3,50m = 105,00m ² 10,00m*4,50m = 45,00m ²	m ²	232.50		
20 d.4.3	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm warstwa dolna obmiar i km. jak w poz.wyżej	m ²	232.00		
21 d.4.3	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm warstwa górna obmiar i km. jak w poz.wyżej	m ²	232.00		
5 Ogrodzenie terenu - Ogrodzenie z siatki metalowej o wys. 4,0m					
22 d.5	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości ponad 0,7 do 1.0 m (kat.gr.III)	dół.	78		
23 d.5	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopu leżącej na długości 1,00m wzdłuż jego krawędzi, przy gruncie kat. III 1,00m*0,40m*0,40m*2szt. = 0,32m ³ 1,00m*0,28m*0,28m*72szt. = 5,64m ³	m ³	5.96		
24 d.5	Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu taczakami lub japonkami oraz ręcznym układaniem betonu, niezbrojonych konstrukcji: stóp i płyt fundamentowych	m ³	5.96		
25 d.5	Ogrodzenie boiska z siatki na słupkach stalowych o rozstawie osiowym 2,5 m z rur stalowych o śr. dn 60 mm wys ogrodzenia 3 m docelowo 4m ze zwieńczeniem górnym z rury fi 42	m	190.00		
26 d.5	Ogrodzenie boiska z siatki na słupkach stalowych o rozstawie osiowym 2,5 m z rur stalowych o śr. dn 60 mm- dodatek za każdy następny metr	m	190.00		
27 d.5	Ogrodzenie boiska - wykonanie bramy wjazdowej i bramki wejściowej wraz z fundamentem (wg. projektu) 4,00m+1,00m+1,00m = 6,00m	m	6.00		
6 Wyposażenie boiska					
28 d.6	Dostarczenie i montaż bramek stalowych o wymiarach 3 x 2 m do piłki ręcznej wraz z zabetonowaniem w podłożu	kpl	1		
29 d.6	Dostawa i montaż słupków do siatkówki wraz z zabetonowaniem w podłożu	kpl	1		
30 d.6	Dostarczenie i montaż stojaków do koszykówki typu gęsia szyja z tablicą laminowaną 90 x 120 cm obręczą uchylną i siatką wraz z zabetonowaniem w podłożu	kpl	6		
31 d.6	Dostawa i montaż słupków z naciągami i siatką do tenisa wraz z zabetonowaniem w podłożu	kpl	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: