

Przedmiar robót
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Bogutach - Żurawiach na działce Nr 84

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D.01.01.01.00 ROBOTY POMIAROWE			
1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1	0.192	ha	0.19	
			RAZEM	0.19
2	D.02.01.01.00 ROBOTY ZIEMNE			
2.1	D.02.01.01.11 Roboty ziemne			
2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.2.1	60,00m x 32,00m = 1920,00m ² 1920.00	m ²	1920.00	
			RAZEM	1920.00
3	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
d.2.1	60,00m x 32,00m = 1920,00m ² 1920.00	m ²	1920.00	
			RAZEM	1920.00
4	Wywiezienie urobku na odległość do 5km	m ³		
d.2.1	60,00m x 32,00m = 1920,00m ² *0,30m = 576,00m ³ Krotność = 8 576.00	m ³	576.00	
			RAZEM	576.00
5	Zasypanie istniejącego szamba	kpl		
d.2.1	1	kpl	1.00	
			RAZEM	1.00
3	D. 04.00.00 PODBUDOWA			
3.1	Podbudowa z tłucznia jednowarstwowa o gr.15 cm			
6	Podbudowa z tłucznia jednowarstwowa o gr.15 cm	m ²		
d.3.1	60,00m x 32,00m = 1920,00m ² 1920.00	m ²	1920.00	
			RAZEM	1920.00
7	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.3.1	60,00m x 32,00m = 1920,00m ² 1920.00	m ²	1920.00	
			RAZEM	1920.00
8	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.3.1	60,00m x 32,00m = 1920,00m ² Krotność = 7 1920.00	m ²	1920.00	
			RAZEM	1920.00
9	Podbudowa z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.3.1	60,00m x 32,00m = 1920,00m ² 1920.00	m ²	1920.00	
			RAZEM	1920.00
4	D. 05.00.00 NAWIERZCHNIA			
4.1	Rowki pod obrzeża			
10	Rowki pod obrzeża i ławy o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.4.1	184.00	m	184.00	
			RAZEM	184.00
4.2	D.05.01.03 Wykonanie nawierzchni polipropylenowej modułowej			
11	Wykonanie nawierzchni polipropylenowej modułowej 30 cm x 30 cm x 1,5cm wraz z malowaniem linii boisk oraz wraz z nierdzewnymi listwami dociskowymi przytwierdzającymi nawierzchnię po obwodzie do wykończenia z obrzeża z betonu 8x30cm	m ²		
d.4.2	60,00m x 32,00m = 1920,00m ² 1920.00	m ²	1920.00	
			RAZEM	1920.00
12	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³		
d.4.2	184,00m*0,06m3 = 11,04m ³ 11.04	m ³	11.04	
			RAZEM	11.04
13	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m		
d.4.2				

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	184.00	m	184.00	
			RAZEM	184.00
4.3	D.08.02.02.01.Chodniki z kostek brukowych betonowych.			
14 d.4.3	Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem chodnik pod trybuny 60,00*2,90m = 174,00m ² 174.00	m ² m ²	 174.00	
			RAZEM	174.00
15 d.4.3	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 2,90*60,00m = 174,00m ² 174.00	m ² m ²	 174.00	
			RAZEM	174.00
16 d.4.3	Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem chodnik przed ogrodzeniem do furki 25,00m*1,50m = 37,50m ² 37.50	m ² m ²	 37.50	
			RAZEM	37.50
17 d.4.3	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm warstwa dolna obmiar i km. jak w poz.wyżej 37.50	m ² m ²	 37.50	
			RAZEM	37.50
18 d.4.3	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm warstwa górna obmiar i km. jak w poz.wyżej 37.50	m ² m ²	 37.50	
			RAZEM	37.50
19 d.4.3	Utwardzenie placu pomiędzy boiskiem a domem nauczyciela 15,00m*5,50m = 82,50m ² 30,00m*3,50m = 105,00m ² 10,00m*4,50m = 45,00m ² 232.50	m ² m ²	 232.50	
			RAZEM	232.50
20 d.4.3	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm warstwa dolna obmiar i km. jak w poz.wyżej 232.00	m ² m ²	 232.00	
			RAZEM	232.00
21 d.4.3	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm warstwa górna obmiar i km. jak w poz.wyżej 232.00	m ² m ²	 232.00	
			RAZEM	232.00
5	Ogrodzenie terenu - Ogrodzenie z siatki metalowej o wys. 4,0m			
22 d.5	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości ponad 0,7 do 1.0 m (kat.gr.III) 78	dół. dół.	 78.00	
			RAZEM	78.00
23 d.5	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopu leżącej na długości 1,00m wzdłuż jego krawędzi, przy gruncie kat. III 1,00m*0,40m*0,40m*2szt. = 0,32m ³ 1,00m*0,28m*0,28m*72szt. = 5,64m ³ 5.96	m ³ m ³	 5.96	
			RAZEM	5.96
24 d.5	Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu taczkami lub japonkami oraz ręcznym układaniem betonu, niezbrojonych konstrukcji: stóp i płyt fundamentowych 5.96	m ³ m ³	 5.96	
			RAZEM	5.96
25 d.5	Ogrodzenie boiska z siatki na słupkach stalowych o rozstawie osiowym 2,5 m z rur stalowych o śr. dn 60 mm wys ogrodzenia 3 m docelowo 4m ze zwieńczeniem górnym z rury fi 42 190.00	m m	 190.00	
			RAZEM	190.00
26 d.5	Ogrodzenie boiska z siatki na słupkach stalowych o rozstawie osiowym 2,5 m z rur stalowych o śr. dn 60 mm- dodatek za każdy następny metr 190.00	m m	 190.00	
			RAZEM	190.00
27 d.5	Ogrodzenie boiska - wykonanie bramy wjazdowej i bramki wejściowej wraz z fundamentem (wg. projektu) 4,00m+1,00m+1,00m = 6,00m	m		

Przedmiar robót
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Bogutach - Żurawicach na działce Nr 84

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	6.00	m	6.00	
			RAZEM	6.00
6 Wyposażenie boiska				
28	Dostarczenie i montaż bramek stalowych o wymiarach 3 x 2 m do piłki ręcznej wraz z	kpl		
d.6	zabetonowaniem w podłożu	kpl	1.00	
1			RAZEM	1.00
29	Dostawa i montaż słupków do siatkówki wraz z zabetonowaniem w podłożu	kpl		
d.6		kpl	1.00	
1			RAZEM	1.00
30	Dostarczenie i montaż stojaków do koszykówki typu gęsia szyja z tablicą laminowaną	kpl		
d.6	90 x 120 cm obręczą uchylną i siatką wraz z zabetonowaniem w podłożu	kpl	6.00	
6			RAZEM	6.00
31	Dostawa i montaż słupków z naciągami i siatką do tenisa wraz z zabetonowaniem w	kpl		
d.6	podłożu	kpl	1.00	
1			RAZEM	1.00