

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi gminnej Tymianki Moderki - Tymianki Okunie
- wykonanie warstwy wiążącej

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	D. 04.00.00 PODBUDOWA				
1.1	D. 04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI gł. koryta 11-20 cm.				
d.1.1	1 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI 1+410 - 1+414; 4,00m*5,20m = 20,80m ² wyokrąglenia: 24,20m ²	m ²	45.00		
1.2	D. 04.03.01 Oczyszczenie istniejącej podbudowy				
d.1.2	2 Oczyszczenie mechaniczne podbudowy betonowej w km rob. 0+285- 1+410 1125,00m*5,00m = 5625,00m ²	m ²	5625.00		
1.3	D.04.08.01 Remont istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną				
d.1.3	3 Remont cząstkowy - wypełnienie szczelin istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie przyjęto szacunkowo 120,00m ² 120,00m ² *0,05m (średnio)*2,40 = 14,40t	t	14.40		
1.4	D.04.06.01 Wykonanie podbudowy betonowej				
d.1.4	4 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 1+410 - 1+414; 4,00m*5,20m = 20,80m ² wyokrąglenia: 24,20m ²	m ²	45.00		
1.5	D.04.02.01 Warstwa odcinająca wykonywana mechanicznie z piasku zagęszczana mechanicznie gr. warstwy 10 cm.				
d.1.5	5 Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm 1+410 - 1+414; 4,00m*5,20m = 20,80m ² wyokrąglenia: 24,20m ²	m ²	45.00		
2	D. 05.00.00 NAWIERZCHNIA				
2.1	D.05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca gr. w-wy 4 cm				
d.2.1	6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) w km. rob. 0+285 - 1+414; 1129,00m*5,00m = 5645,00m ² wyokrąglenia K.T. : 24,00m ² skrzyż. w km rob. 0+930 - 38,00m ²	m ²	5707.20		
d.2.1	7 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km 5707,20m ² *0,0995= 567,87t	t	567.87		
2.2	D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych				
d.2.2	8 Nawiązanie do istniejącej nawierzchni bitumicznej - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm P.T. 5,00m; K.T 20,00m rozjazd: 16,00m z odwiezieniem urobku do 1 km	m	41.00		
3	D. 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
3.1	D. 06.01. 10 Wykonanie poboczy				
d.3.1	9 Wykonanie poboczy z pospółki gr. 4cm zagęszczane mechanicznie w km. rob. 0+285 - 1+414; 1129,00m*1,00m*2str. = 2258,00m ² rozjazd: 22,00m*1,00m*2str. = 44,00m ²	m ²	2302.00		
3.2	D 04.08.02 Wzmocnienie podbudowy destruktem betonowym				
d.3.2	10 Wzmocnienie pobocza CZYSTYM destruktem betonowym (wolnym od zanieczyszczeń gumowych, ceramicznych itp.) str. L w km rob. 0+610 - 0+650 o grubości 30cm 40,00m*1,00m*0,30m = 12,00m ²	m ³	12.00		

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi gminnej Tymianki Moderki - Tymianki Okunie
- wykonanie warstwy wiążącej

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: