

Przedmiar robót
Przebudowa drogi gminnej Tymianki Moderki - Tymianki Okunie
- wykonanie warstwy wiążącej w km rob. 0+285-1+414

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D. 04.00.00 PODBUDOWA			
1.1		D. 04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI gł. koryta 11-20 cm.			
1 d.1. 0101-02 1	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI 1+410 - 1+414; 4,00m*5,20m = 20,80m2 wyokrąglenia: 24,20m2 45.00	m ² m ²	 45.000	
				RAZEM	45.000
1.2		D. 04.03.01 Oczyszczenie istniejącej podbudowy			
2 d.1. 1005-06 2	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne podbudowy betonowej w km rob. 0+285- 1+410 1125,00m*5,00m = 5625,00m2 5625.00	m ² m ²	 5625.000	
				RAZEM	5625.000
1.3		D.04.08.01 Remont istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną			
3 d.1. 0108-02 3	KNNR 6	Remont cząstkowy - wypełnienie szczelin istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne przyjęto szacunkowo 120,00m2 120,00m2*0,05m (średnio)*2,40 = 14,40t 14.40	t t	 14.400	
				RAZEM	14.400
1.4		D.04.06.01 Wykonanie podbudowy betonowej			
4 d.1. 0109-03 4	KNNR 6	Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 1+410 - 1+414; 4,00m*5,20m = 20,80m2 wyokrąglenia: 24,20m2 45.00	m ² m ²	 45.000	
				RAZEM	45.000
1.5		D.04.02.01 Warstwa odcinająca wykonywana mechanicznie z piasku zagęszczana mechanicznie gr. warstwy 10 cm.			
5 d.1. 0106-05 5	KNNR 6	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm 1+410 - 1+414; 4,00m*5,20m = 20,80m2 wyokrąglenia: 24,20m2 45.00	m ² m ²	 45.000	
				RAZEM	45.000
2		D. 05.00.00 NAWIERZCHNIA			
2.1		D.05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca gr. w-wy 4 cm			
6 d.2. 0308-01 1	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) w km. rob. 0+285 - 1+414; 1129,00m*5,00m = 5645,00m2 wyokrąglenia K.T. : 24,00m2 skrzyż. w km rob. 0+930 - 38,00m2 5707.20	m ² m ²	 5707.200	
				RAZEM	5707.200
7 d.2. 0309-07 1	KNNR 6	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km 5707,20m2*0,0995= 567,87t 567.87	t t	 567.870	
				RAZEM	567.870
2.2		D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych			
8 d.2. 0101-01 2	KNR AT-03	Nawiazanie do istniejącej nawierzchni bitumicznej - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm P.T. 5,00m; K.T 20,00m rozjazd: 16,00m z odwiezieniem urobku do 1 km 41.00	m m	 41.000	
				RAZEM	41.000
3		D. 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
3.1		D. 06.01. 10 Wykonanie poboczy			

Przedmiar robót
Przebudowa drogi gminnej Tymianki Moderki - Tymianki Okunie
- wykonanie warstwy wiążącej w km rob. 0+285-1+414

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9 d.3. 1	KNNR 6 0112-04	Wykonanie poboczy z pospółki gr. 4cm zagęszczane mechanicznie w km. rob. 0+285 - 1+414; 1129,00m*1,00m*2str. = 2258,00m2 rozjazd: 22,00m*1,00m*2str. = 44,00m2 2302.00	m ² m ²	 2302.000	
				RAZEM	2302.000
3.2		D 04.08.02 Wzmocnienie podbudowy destruktem betonowym			
10 d.3. 2	kalkulacja własna	Wzmocnienie pobocza CZYSTYM destruktem betonowym (wolnym od zanieczyszczeń gumowych, ceramicznych itp.) str. L w km rob. 0+610 - 0+650 o grubości 30cm 40,00m*1,00m*0,30m = 12,00m2 12.00	m ³ m ³	 12.000	
				RAZEM	12.000