

Przedmiar robót
Przebudowa drogi gminnej Nr 260223W w m. Zabiele-Pikuły

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	D.01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym			
d.1.1	1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego	km		
	odc. III w km rob. 0+000 - 0+250 0.25	km	0.25	
			RAZEM	0.25
1.2	D.01.02.04.272 Rozebranie przepustów z rur betonowych			
d.1.2	2 Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30 - 60 cm	m		
	odc. III fi 30 cm w km rob. 0+003 o dł. 7,00m fi 40 cm w km rob. 0+142 o dł. 8,00m. 15.00	m	15.00	
			RAZEM	15.00
d.1.2	3 Wywiezienie gruzu z rozbiórki przepustów rurowych - rury betonowe przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km wg. obliczeń	m ³		
	0,67m ³ + 0,97m ³ = 1,64m ³ 1.64	m ³	1.64	
			RAZEM	1.64
2	D.02.01.01.00 ROBOTY ZIEMNE			
2.1	D.02.01.01.12 Roboty ziemne poprzeczne			
d.2.1	4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. III z wbudowaniem w miejscu.	m ³		
	odc. III 109,67m ³ 109.67	m ³	109.67	
			RAZEM	109.67
2.2	D.02.01.01.61 Wykonanie wykopów z gr. kat. I-V z transportem na odl. do 1 km. (odkład)			
d.2.2	5 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.w/g tabeli objętości robót ziemnych - grunt z poczystki rowów	m ³		
	odc. III 258,91m ³ 258.91	m ³	258.91	
			RAZEM	258.91
2.3	D. 02.03.01.12 Wykonywanie nasypów w gr. kat. I-VI			
d.2.3	6 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV	m ²		
	109,67m ³ :0,1= 1096,70m ² 1096.70	m ²	1096.70	
			RAZEM	1096.70
d.2.3	7 Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnyymi statycznymi; grunt spoisty kat.III	m ³		
	109.67	m ³	109.67	
			RAZEM	109.67
3	D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
3.1	D.03.01.01.151.Wykonanie ścianek czołowych przepustów wraz z fundamentami			
d.3.1	8 Ścianki czołowe:	m ²		
	1. przy przepuście fi 30cm odc. III w km rob. 0+005 (budowa murków) z bloczków 25x14x25cm. wymiary: 1,00m*1,40m*2szt = 2,80m ² 2.80	m ²	2.80	
			RAZEM	2.80
d.3.1	9 Wykonanie fundamentu pod ściankę z bloczków betonowych w/g wyliczeń	m ³		
	1. przy przepuście fi 30cm odc. III w km rob. 0+005 wymiary: 0,20m*0,40m*1,50m*2szt=0,24m ³ 0.24	m ³	0.24	
			RAZEM	0.24
3.2	D.03.01.01.21.Prefabrykowane przepusty drogowe, rurowe,jednotorowe			
d.3.2	10 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV	m ³		
	fi 30cm przy przepuście fi 30cm odc. III w km rob. 0+005 1,0m*0,80m*7,00m=5,60m ³ 5.60	m ³	5.60	
			RAZEM	5.60

Przedmiar robót
Przebudowa drogi gminnej Nr 260223W w m. Zabiele-Pikuły

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11 d.3.2	Ławy fundamentowe żwirowe pod przepusty o średn 30cm w km: wg. wyliczeń 0,18*0,46*7,00m = 0,58m3 0.58	m ³ m ³	 0.58	
			RAZEM	0.58
12 d.3.2	Przepusty rurowe - rury betonowe o średnicy 30 cm fi 30cm przy przepuście fi 30cm odc. III w km rob. 0+005 7.00	m m	 7.00	
			RAZEM	7.00
13 d.3.2	Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wypoków obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV 5,60m3(wykop) -1,16m3 (objętość rur, rozplantować w miejscu) = 4,44m3 4.44	m ³ m ³	 4.44	
			RAZEM	4.44
3.3 D.03.01.01.151.Wykonanie ścianek czołowych przepustów wraz z fundamentami				
14 d.3.3	Ścianki czołowe: 1. przy przepuście fi 40cm odc. III w km rob. 0+142 (budowa murków) z bloczków 25x14x25cm. wymiary: 1,00m*1,40m*2szt = 2,80m2 2.80	m ² m ²	 2.80	
			RAZEM	2.80
15 d.3.3	Wykonanie fundamentu pod ściankę z bloczków betonowych w/g wyliczeń 1. przy przepuście fi 40cm odc. III w km rob. 0+142 wymiary: 0,20m*0,40m*1,60m*2szt=0,26m3 0.26	m ³ m ³	 0.26	
			RAZEM	0.26
3.4 D.03.01.01.21.Prefabrykowane przepusty drogowe, rurowe,jednotorowe				
16 d.3.4	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyż-ki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV przy przepuście fi 40cm odc. III w km rob. 0+142 1,0m*0,80m*8,00m=6,40m3 6.40	m ³ m ³	 6.40	
			RAZEM	6.40
17 d.3.4	Ławy fundamentowe żwirowe pod przepusty o średn 40cm w km: wg. wyliczeń 0,18*0,56*8,00m = 0,81m3 0.81	m ³ m ³	 0.81	
			RAZEM	0.81
18 d.3.4	Przepusty rurowe - rury betonowe o średnicy 40 cm przy przepuście fi 40cm odc. III w km rob. 0+142 o dł. 8,00m 8.00	m m	 8.00	
			RAZEM	8.00
19 d.3.4	Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wypoków obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV 6,40m3(wykop) -1,97m3 (objętość rur, rozplantować w miejscu) = 4,43m3 4.43	m ³ m ³	 4.43	
			RAZEM	4.43
4 D. 04.00.00 PODBUDOWA				
4.1 D. 04.01.01.13 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI gł. koryta21-30 cm.				
20 d.4.1	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI odc. III w km rob. 0+000 - 0+250; 250,00m*5,30m = 1325,00m2 rozjazd: 20,00m2 1345.00	m ² m ²	 1345.00	
			RAZEM	1345.00
4.2 D.04.02.01.13 Warstwa odcinająca wykonywana mechanicznie z piasku zagęszczana mechanicznie gr. warstwy 20 cm.				
21 d.4.2	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 20 cm jak w pozycji "Koryto..." 1345.00	m ² m ²	 1345.00	
			RAZEM	1345.00
4.3 D.04.06.01.23 Wykonanie podbudowy betonowej				

Przedmiar robót
Przebudowa drogi gminnej Nr 260223W w m. Zabiele-Pikuły

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	16.80	m ²	16.80	
			RAZEM	16.80
33 d.6.3	Wykonanie fundamentu pod ściankę z bloczków betonowych w/g wyliczeń 1. przy przepuście fi 30cm pod zjazdami wymiary: 0,20m*0,3m*1,50m*14szt = 1,26m ³ 1.26	m ³ m ³	 1.26	
			RAZEM	1.26
6.4 D.06.01.01.001 Umocnienie skarp				
34 d.6.4	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w grun- tach kat.I-III wg. tabeli objętości robót ziemnych: odc. III 683,96m ² +222,27m ² = 906,23m ² 906.23	m ² m ²	 906.23	
			RAZEM	906.23
7 D.07.00.00 OZNAKOWANIE				
7.1 D. 07.02.01.11 Oznakowanie pionowe				
35 d.7.1	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych odc. III 1szt. 1	szt. szt.	 1.00	
			RAZEM	1.00
36 d.7.1	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² wg. projektu stałej organizacji ruchu odc. III 1szt. 1	szt. szt.	 1.00	
			RAZEM	1.00
8 D.10.00.00 INNE ROBOTY				
8.1 Wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego				
37 d.8.1	Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas wykonania robót 1	kpl. kpl.	 1.00	
			RAZEM	1.00
8.2 Inwentaryzacja powykonawcza				
38 d.8.2	Inwentaryzacja powykonawcza 1	kpl. kpl.	 1.00	
			RAZEM	1.00