

Przedmiar robót
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Cietrzewki - Warzyno

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	D.01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym			
d.1.1	1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego w km rob. 0+000 - 0+259; 259,00m 0.259	km km	 0.26	
			RAZEM	0.26
1.2	D.01.02.01.063 Karczowanie krzaków i podszycia			
d.1.2	2 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni (w obmiarze uwzględniono podcięcie nawisających konarów drzew nad skrajnią pionową drogi) przyjęto szacunkowo 0.01	ha ha	 0.01	
			RAZEM	0.01
d.1.2	3 Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. 10.00	mp mp	 10.00	
			RAZEM	10.00
1.3	D. 01.02.00 Zdjęcie warstwy humusu			
d.1.3	4 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek na odkład poza pas drogowy: w km. rob. 0+000 - 0+259; 259,00m 259,00m*2,50m = 647,50m ² *0,15m = 97,13m ³ 647.50	m ² m ²	 647.50	
			RAZEM	647.50
2	D.02.01.01.00 ROBOTY ZIEMNE			
2.1	D.02.01.01.12 Roboty ziemne poprzeczne			
d.2.1	5 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. III z wbudowaniem w miejscu. w km rob. 0+000 - 0+259 259,00m*6,50m*0,38m = 639,73m ³ - 600,00m ³ (odkład) = 39,73m ³ 39.73	m ³ m ³	 39.73	
			RAZEM	39.73
2.2	D.02.01.01.61 Wykonanie wykopów z gr. kat. I-V z transportem na odl. do 1 km. (odkład)			
d.2.2	6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.w/g tabeli objętości robót ziemnych w km rob. 0+000 - 0+259 259,00m*6,50m*0,38m = 639,73m ³ - 39,73m ³ (roboty poprzeczne) = 600,00m ³ - 97,13m ³ (z odhumusowania) = 502,87m ³ 502.87	m ³ m ³	 502.87	
			RAZEM	502.87
2.3	D. 02.03.01.12 Wykonywanie nasypów w gr. kat. I-VI			
d.2.3	7 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV 39,73m ³ :0,1= 397,30m ² 397.30	m ² m ²	 397.30	
			RAZEM	397.30
d.2.3	8 Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat.III 39.73	m ³ m ³	 39.73	
			RAZEM	39.73
3	D. 04.00.00 PODBUDOWA			
3.1	D. 04.01.01.13 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI gł. koryta21-30 cm.			
d.3.1	9 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI w km rob. 0+000 - 0+259 259,00m*5,30m = 1372,70m ² rozjazd: 22,00m ² 1394.70	m ² m ²	 1394.70	
			RAZEM	1394.70
3.2	D.04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa górna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie			
d.3.2	10 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym profilowanym i zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości 10cm w km rob. 0+000 - 0+259; 259,00m*5,30m = 1372,70m ² Razem:1372,70m ² *0,10m (średnia grubość) = 137,27m ³ + 27,45m ³ (20% wyrównanie nierówności międzyprzekrojowych w tym rozjazd) = 164,72m ³ 164.72	m ³ m ³	 164.72	
			RAZEM	164.72
3.3	D.04.06.01.23 Wykonanie podbudowy betonowej			

Przedmiar robót
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Cietrzewki - Warzyno

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6.2	D.01.03.04 Przebudowa lini.			
19	Rurociągi z PCW Arot 110 PS (dwudzielna) o śr. 110 mm jako zabezpieczenie kabla telefo-	m		
d.6.2	nicznego na przejściu poprzecznym	m	9.00	
	9.00			
			RAZEM	9.00
6.3	Inwentaryzacja powykonawcza			
20	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
d.6.3		kpl.	1.00	
	1			
			RAZEM	1.00