

Przedmiar robót
Zagospodarowanie zbiornika wodnego
w celu poprawy estetyki miejscowości Tymianki Skóry

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym			
d.1.1	1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego	km		
0.1		km	0.10	
			RAZEM	0.10
1.2	D. 01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu			
d.1.2	2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek wraz z wywiezieniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m ²		
	80,00m*2,00m = 160,00m ²	m ²	160.00	
160.00			RAZEM	160.00
2	D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
2.1	D.02.01.01 Wykonanie wykopów z gr. kat. I-V z transportem na odl. do 1 km.			
d.2.1	3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m ³		
	70,50m*1,66m*0,23m = 26,92m ³ - materiał kat. II i III do wykorzystania w nasyp skarpy do obrukowania	m ³	26.92	
26.92			RAZEM	26.92
2.2	D.02.01.01 Wykonanie wykopów z gr. kat. I-V z transportem na odl. do 1 km. (dokop)			
d.2.2	4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³		
	przyjęto szacunkowo w nasyp skarpy w miejscu wymycia pobocza			
	50,00m*1,00m*0,50m = 25,00m ³	m ³	25.00	
25.00			RAZEM	25.00
2.3	D. 02.03.01 Wykonywanie nasypów w gr. kat. I-VI			
d.2.3	5 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV	m ²		
	26,92m ³ +25,00m ³ = 51,92m ³ :0,1= 519,20m ²	m ²	519.20	
519.20			RAZEM	519.20
d.2.3	6 Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat.III	m ³		
		m ³	51.92	
51.92			RAZEM	51.92
3	D. 04.00.00 PODBUDOWA			
3.1	D. 04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI gł. koryta21-30 cm.			
d.3.1	7 Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 30 cm w gruncie kat. II-VI	m ²		
	70.50*1.50	m ²	105.75	
			RAZEM	105.75
3.2	D.04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa górna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie			
d.3.2	8 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
	70.50*1.50	m ²	105.75	
			RAZEM	105.75
4	D.05.00.00 NAWIERZCHNIA			
4.1	D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej			
d.4.1	9 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
	70.50*1.50	m ²	105.75	
			RAZEM	105.75
5	D. 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE			
5.1	D.03.01.01. Wykonanie umocnienia skarpy			
d.5.1	10 Brukowanie skarp i nasypów kamieniem polnym 20-25cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą betonową	m ²		
	80.00*1.80	m ²	144.00	
			RAZEM	144.00
6	D.07.00.00 OZNAKOWANIE			
6.1	D.07.05.01.13 Bariery ochronne stalowe.			
d.6.1	11 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg wraz z punktowymi elementami odbłaskowymi (U-1c) lub pachotkami prowadzącymi (U-1b) umieszczanymi nad barierą ochronną w ilościach przewidzianych w szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach	m		
	78.00	m	78.00	
			RAZEM	78.00
7	D.08.00.00. ELEMENTY ULIC.			

Przedmiar robót
Zagospodarowanie zbiornika wodnego
w celu poprawy estetyki miejscowości Tymianki Skóry

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7.1	D.08.03.01 Obrzeża betonowe.			
12	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową z ławą betonową z oporem - zabezpieczenie utwardzonego pobocza	m		
d.7.1	70.50+70.50+1.50+1.50	m	144.00	
			RAZEM	144.00
8	INNE ROBOTY			
8.1	Wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego			
13	Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas wykonania robót	kpl.		
d.8.1	1	kpl.	1.00	
			RAZEM	1.00