

Boguty-Pianki, dnia 13.05.2015 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w przetargu nieograniczonym na „Rozbudowa dróg gminnych Szpice-Chojnowo, Tymianki-Moderki, Tymianki-Okunie” ogłoszonym w BZP pod numerem 56325-2015, zmiana ogłoszenia pod numerem 57551-215

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowa dróg gminnych Szpice-Chojnowo, Tymianki-Moderki, Tymianki-Okunie” wpłynęło zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zapytanie 1: W przedmiarze robót Dział 4.2 „D.04.06.01.23 wykonanie podbudowy betonowe” Jest odniesienie do STWiOR nr D.04.06.01.23 w której to specyfikacji jest napisane, że ma to być podbudowa z chudego betonu o R_m pomiędzy 6 MPa, a 9 MPa, natomiast w opisie technicznym i przedmiarze robót ma to być Stabilizacja gruntu cementem o $R_m = 5$ MPa. Prosimy o sprecyzowanie jaka ma być konstrukcja drogi.

Odpowiedź: Prawidłowa konstrukcja drogi ma być zgodnie z opisem technicznym i przedmiarem robót tj. $R_m + 5$ MPa.

Zapytanie 2. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie stabilizacji gruntu cementem na budowie?

Odpowiedz; Zamawiający dopuszcza wykonanie stabilizacji gruntu cementem na budowie.

Zapytanie 3. W dokumentacji jest zapis o wydłużeniu istniejącego przepustu poprzez dołożenie rury betonowej o średnicy 125 cm (wycofane z produkcji) W chwili obecnej nie ma możliwości zakupu rur betonowych o takich średnicach. Prosimy o podanie sposobu połączenia oraz jakiego materiału (rodzaj rury) należy użyć do wydłużenia przepustu.

Odpowiedz; Zamawiający nie dysponuje informacjami o wycofaniu z produkcji rur betonowych o średnicy 125 cm. W przypadku braku możliwości zakupu materiału sposób połączenia i rodzaj rury należy do wykonawcy jednakże o średnicy nie mniejszej niż zaprojektowana. Dopuszcza się użycie rury o większej średnicy.

WÓJT
mgr inż. Józef Bogucki

Boguty-Pianki, dnia 12.05.2015 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w przetargu nieograniczonym na „Rozbudowa dróg gminnych Szpice-Chojnowo, Tymianki-Moderki, Tymianki-Okunie” ogłoszonym w BZP pod numerem 56325-2015, zmiana ogłoszenia pod numerem 57551-215

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowa dróg gminnych Szpice-Chojnowo, Tymianki-Moderki, Tymianki-Okunie” wpłynęło zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zapytanie: Przekroje konstrukcyjne pokazują warstwę wiążącą grubości 11 cm, przedmiar robót pozycja 5.4 również podaje grubość warstwy wiążącej 11 cm, natomiast pozycja przedmiaru 38 mówi o wartości wiążącej 5,5 cm. Prosimy o podanie jaką grubość warstwy wiążącej należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Prawidłowa grubość wykonania warstwy wiążącej jest 11 cm. Przedstawiona w przedmiarze robót w pozycji 38 grubość warstwy wiążącej 5,5 cm jest zapis krotność = 2

WÓJT
mgr inż. Józef Bogucki