pow. ostrowski
Gm.: Boguty Pianki
obręb: Kamieńczyk Ryciorki
skala 1:1000
Mapa d/c projektowych
sek.254.421.193,241

ARKUSZ 3

Zgodnie z art.18 ustawy z dnia 17.05.1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne(Dz.U.2000r.Nr100,poz.1088 ze zm.)rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania niniejszej mapy wymaga zezwolenia Starosty Ostrowskiego

Sytuacja na mapie aktualna na dzień: październik2009

wykonawca:

GEODETA UPRAWNIONY
zaśw. GGK nr 1613
mgr inż. Artur Barany
07-300 OSTRÓW MAZ. ul. Kilińskiego 19
tel. 6015 57 79

Ostrów Maz 10.12.2009

STAROSTWO POWIATOWE
w Ostrowi Mazowieckiej
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
W obszarze oznaczonym linią [redacted] dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej.
Dokumenty z pomiaru uzupełniającego przyjęto do zasobu powiatowego w dniu 2009-12-24
i zewidencjonowano pod nr 2560.1-8/2009
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych.
Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionych do wykonywania prac geodezyjnych.
Ostrów Maz. dnia: 2009-12-24

Z up. Starosty
mgr inż. Beata Sputo
Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

ŁĄCZY ARKUSZ 2

ŁĄCZY ARKUSZ 4

Kamieńczyk Ryciorki

RA32 RA33 RA34 RA35 RA36 RA37

Rurociąg tłoczny
PE-TS Ø 110, L=1543,0 m

SB15 118,30 / 116,90 (-1,40)
SB14 118,10 / 116,77 (-1,33)
SB3 118,00 / 116,91
SB13 118,00 / 116,66 (-1,34)
SB12 118,35 / 116,63 (-1,72) / 115,83 (-2,52)
SB2 118,00 / 116,82
SB2.1 118,00 / 115,87
SB11 118,15 / 115,71 (-2,44) / 115,70 (-2,45)
SB11.2 118,00 / 116,00 (-2,00)
SB11.1 117,70 / 115,80 (-1,90)
SB10 118,00 / 115,58 (-2,42)
SB9 117,70 / 115,40 (-2,30)
SB8 117,60 / 115,34 (-2,26)
BS1 117,30 / 115,71
BS1.1 117,20 / 115,90
BK1 117,40 / 115,30
BS4 118,00 / 116,70
BK4 118,00 / 116,50
BS5 118,60 / 116,70
BK5 118,60 / 116,04
SB6 117,40 / 114,83 (-2,5
SB7.6 119,05 / 117,71 (-1,34) / 117,45 (-1,60)
SB7.7 119,65 / 118,20 (-1,45) / 117,75 (-1,90)
SB7.9 120,10 / 118,80 (-1,30) / 118,50 (-1,60)
SB7.5 119,00 / 117,39 (-1,61) / 117,10 (-1,90)
SB7.8 119,70 / 118,29 (-1,41)
SB7.11 120,40 / 118,92 (-1,48)
SB7.2 118,20 / 115,32 (-2,88)
SB7.1 117,80 / 115,17 (-2,63)
SB7 117,40 / 115,29 (-2,11) / 115,04 (-2,36)
SB7.3 118,30 / 115,57 (-2,73)
SB7.4 118,40 / 116,88 (-1,52) / 115,78 (-2,62)
SB7.4.3 117,90 / 116,57 (-1,33)
SB7.4.4 118,00 / 116,70 (-1,30)
SB7.4.2 118,20 / 116,30 (-1,90)
SB7.4.1 118,70 / 116,03 (-2,67)
SB7.18 121,80 / 119,97 (-1,83)
SB7.19 121,85 / 120,39 (-1,46) / 120,05 (-1,80)
SB7.20 121,80 / 120,45 (-1,35)
SB7.22 122,10 / 120,60 (-1,50)
SB7.17 121,70 / 119,91 (-1,79) / 119,54 (-2,16)
SB7.16 121,20 / 119,35 (-1,85)
SB7.13 120,90 / 119,10 (-1,80)
SB7.14 121,00 / 119,20 (-1,80) / 119,15 (-1,85)
SB7.10 120,40 / 118,91 (-1,49)
SB7.12 120,80 / 119,03 (-1,77)
SB7.15 121,10 / 119,24 (-1,86)
SB7.17.5 121,50 / 120,10 (-1,40)
SB7.17.1 121,50 / 120,06 (-1,44) / 119,62 (-1,88)
SB7.17.2 121,65 / 119,72 (-1,93)
SB7.17.3 121,50 / 119,89 (-1,61)
SB7.17.4 121,40 / 120,00 (-1,40)
SB7.21 121,90 / 120,50 (-1,40)
BS15.1 121,80 / 120,30
BS15 121,50 / 120,26
BS16 122,20 / 120,90
BS13 121,00 / 119,70
BS10 120,70 / 119,40
BS11 121,00 / 119,70
BS12 120,90 / 119,60
BS9 120,40 / 119,10
BS17 121,50 / 120,33
BS18 121,50 / 120,20
BS19 121,50 / 120,20
BS20 121,30 / 120,12
BS14 121,70 / 120,20
BS14.1 121,50 / 119,90
BK8 119,80 / 118,42
BK9 120,20 / 119,00
BK11 121,00 / 119,60
BK12 121,00 / 119,60
BK14 121,50 / 119,90
BS8 119,60 / 118,51
BS7 119,00 / 117,50
BK7 118,50 / 117,42

przewiert w rurze ochronnej DN300, L=15,0 m
przewiert w rurze ochronnej DN300, L=7,0 m
przewiert w rurze ochronnej DN300, L=9,0 m
przewiert w rurze ochronnej DN300, L=14,0 m
przewiert

PVC Ø200 i=0,5%, L=11,0m
PVC Ø200 i=0,5%, L=36,0m
PVC Ø200 i=0,5%, L=42,0m
PVC Ø200 i=0,5%, L=30,6m
PVC Ø200 i=0,5%, L=50,0m
PVC Ø200 i=0,5%, L=41,5m
PVC Ø200 i=0,5%, L=44,0m
PVC Ø200 i=0,5%, L=50,5m
PVC Ø200 i=0,5%, L=55,0m
PVC Ø200 i=0,5%, L=54,0m
PVC Ø200 i=0,5%, L=26,5m
PVC Ø200 i=0,5%, L=35,5m
PVC Ø200 i=0,5%, L=42,5m
PVC Ø200 i=0,5%, L=19,0m

Legenda
Proj. przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U Ø160, Lite, kl.S
Proj. sieć i przykanaliki kanalizacji sanitarnej wg. odrębnego opracowania

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem terenu prace ziemne należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz z zabezpieczeniem istniejących urządzeń.
W miejscach skrzyżowań z kablami energetycznymi zastosować rury dwudzielne typu Arpla.

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNO-PROJEKTOWYCH
MGR INŻ. STANISŁAW KŁOSIŃSKI
ul. GRUNWALDZKA 6/1 64-100 LESZNO

Temat: PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA ZADANIA: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: CIETRZEWKI-WARZYNO, SZPICE-CHOJNOWO, K.-BOROWY, K.-PIERCE, K.-RYCIORKI, K.-WIELKI, KUNIN-ZAMEK, D.-ZIEMAKI, D.-LIPSKIE, GODLEWO-ŁUBY, GMINA BOGUTY-PIANKI
Obiekt: Przyłącza kanalizacji sanitarnej - mapa sytuacyjna
Adres: obręb Kamieńczyk-Ryciorki, gmina Boguty-Pianki
Inwestor: Gmina Boguty-Pianki ul. Al. Papieża Jana Pawła II 45, 07-325 Boguty-Pianki
Projektant: mgr inż. Stanisław Kłosiński WKP/0271/POWS/06
Asystent: mgr inż. Maciej Zdziabek
Asystent: mgr inż. Krzysztof Wojciech
Sprawdził: mgr inż. Zygmunt Maniaczyk 1514/91/Lo
Nr rys. 3
skala 1:1000
data 08.2011r.