

Przedmiar robót
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Kamieńczyk-Borowy odc.I

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	D.01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym			
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
d.1.1	wraz z odtworzeniem pasa drogowego			
	odc.I			
	w km rob. 0+000 - 0+272; 272,00m	km	0.27	
	0.272			
			RAZEM	0.27
2	D.02.01.01.00 ROBOTY ZIEMNE			
2.1	D.02.01.01.12 Roboty ziemne poprzeczne			
2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z	m ³		
d.2.1	wbudowaniem w miejscu.			
	odc.I			
	w km rob. 0+000 - 0+272			
	272,00m*6,00m*0,10m =163,20m3	m ³	163.20	
	163.20			
			RAZEM	163.20
2.2	D. 02.03.01.12 Wykonywanie nasypów w gr. kat. I-VI			
3	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o	m ²		
d.2.2	mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV			
	163,20m3:0,1= 1632,00m2	m ²	1632.00	
	1632.00			
			RAZEM	1632.00
4	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat.III	m ³		
d.2.2				
	163.20	m ³	163.20	
			RAZEM	163.20
3	D. 04.00.00 PODBUDOWA			
3.1	D. 04.01.01.13 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI gł. koryta21-30 cm.			
5	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI	m ²		
d.3.1	odc.I			
	w km rob. 0+000 - 0+272			
	272,00m*5,30m = 1441,60m2	m ²	1441.60	
	1441.60			
			RAZEM	1441.60
3.2	D.04.02.01 Warstwa odcinająca wykonywana mechanicznie z piasku zagęszczana mechanicznie gr. warstwy 10 cm.			
6	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²		
d.3.2	odc.I			
	w km rob. 0+000-0+272			
	272,00m*5,30m=1441,60m2	m ²	1441.60	
	1441.60			
			RAZEM	1441.60
3.3	D.04.06.01.23 Wykonanie podbudowy betonowej			
7	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do Rm=5	m ²		
d.3.3	MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm			
	odc.I			
	w km rob. 0+000 - 0+272;			
	272,00m*5,20m =1414,40m2	m ²	1414.40	
	1414.40			
			RAZEM	1414.40
4	D. 05.00.00 NAWIERZCHNIA			
4.1	D.05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca gr. w-wy 4 cm			
8	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa	m ²		
d.4.1	wiążąca) AC 16W			
	odc.I			
	w km. rob. 0+000 - 0+272;			
	272,00m*5,10m= 1387,20m2	m ²	1387.20	
	1387.20			
			RAZEM	1387.20
9	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (na średnią od-	t		
d.4.1	ległość 20km)			
	1387,20m2*0.100 = 138,72t.	t	138.72	
	138.72			
			RAZEM	138.72
4.2	D.05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm			
10	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa	m ²		
d.4.2	ścieralna) AC 11S			
	odc.I			
	w km. rob. 0+000 - 0+272;			
	272,00m*5,00m. = 1360,00m2			

Przedmiar robót
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Kamieńczyk-Borowy odc.I

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	1360.00	m ²	1360.00	
			RAZEM	1360.00
11 d.4.2	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (na średnią odległość 20km) 1360,00m ² *0.102= 138,72t 138.72	t t	 138.72	
			RAZEM	138.72
5 D.07.00.00 OZNAKOWANIE				
5.1 D. 07.02.01 Oznakowanie pionowe				
12 d.5.1	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 4szt. 4	szt. szt.	 4.00	
			RAZEM	4.00
5.2 D. 07.02.11 Oznakowanie pionowe				
13 d.5.2	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² 4szt. 4	szt. szt.	 4.00	
			RAZEM	4.00
6 D. 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
6.1 D.06.03.01 Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego				
14 d.6.1	Wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm odc.I w km, rob. 0+000 - 0+272 272,00m*1,00m*2str= 544,00m ² zjazdu:150,00m ² 694.00	m ² m ²	 694.00	
			RAZEM	694.00
6.2 D.06.01.01.001 Umocnienie skarp				
15 d.6.2	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III wg.obliczeń odc.I 272,00m*0,50m*2str. =272,00m ² 272.00	m ² m ²	 272.00	
			RAZEM	272.00
7 INNE ROBOTY				
7.1 Wyniesienie na poziom nawierzchni punktów osnowy geodezyjnej				
16 d.7.1	Wyniesienie na poziom nawierzchni punktów osnowy geodezyjnej 1szt. 1	szt. szt.	 1.00	
			RAZEM	1.00
7.2 D.10.01.05.02 Przebudowa linii.				
17 d.7.2	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 4szt. 4	szt. szt.	 4.00	
			RAZEM	4.00
7.3 D.10.01.05.03 Przebudowa linii.				
18 d.7.3	Regulacja pionowa pokryw dla zaworów wodociągowych. 3szt. 3	szt. szt.	 3.00	
			RAZEM	3.00