

Przedmiar robót
Przebudowa drogi gminnej na odcinku 175,00m (ul. Wierzbowa) w m. Boguty – Żurawie

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym			
d.1.1	1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego w km. rob. 0+000 - 0+175; 175,000m 0.175	km km	 0.18	
			RAZEM	0.18
1.2	D. 01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu			
d.1.2	2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek na odkład: w km rob. 0+000-0+175 175,00m*1,00m(śr.)*2str.=350,00m2 350.00	m ² m ²	 350.00	
			RAZEM	350.00
2	D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
2.1	D.02.01.01.02 Roboty ziemne poprzeczne			
d.2.1	3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z wbudowaniem w miejscu wg tabeli robót ziemnych: 17.82	m ³ m ³	 17.82	
			RAZEM	17.82
2.2	D.02.01.01 Wykonanie wykopów z gr. kat. I-V z transportem na odl. do 1 km. (odkład)			
d.2.2	4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.w/g tabeli objętości robót ziemnych 598,22m3 - 35,00m3 (zdjęcie warstwy humusu) = 563,22m3 563.22	m ³ m ³	 563.22	
			RAZEM	563.22
2.3	D. 02.03.01 Wykonywanie nasypów w gr. kat. I-VI			
d.2.3	5 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV 17,82m3:0,1= 178,20m2 178.20	m ² m ²	 178.20	
			RAZEM	178.20
d.2.3	6 Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat.III 17.82	m ³ m ³	 17.82	
			RAZEM	17.82
3	D. 04.00.00 PODBUDOWA			
3.1	D. 04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI gł. koryta21-30 cm.			
d.3.1	7 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI w km. rob. 0+000 - 0+175 175,00m*5,80m = 1015,00m2 rozjazd P.T. : 25,00m2 rozjazd ul. Nowa: 66,00m2 Razem: 1106,00m2 1106.00	m ² m ²	 1106.00	
			RAZEM	1106.00
3.2	D.04.02.01.11 Warstwa odcinająca wykonywana mechanicznie z piasku zagęszczana mechanicznie gr. warstwy 10 cm.			
d.3.2	8 Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm w km. rob. 0+000 - 0+175 175,00m*5,80m = 1015,00m2 rozjazd P.T. : 25,00m2 rozjazd ul. Nowa: 66,00m2 Razem: 1106,00m2 1106.00	m ² m ²	 1106.00	
			RAZEM	1106.00
3.3	D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie			

Przedmiar robót
Przebudowa drogi gminnej na odcinku 175,00m (ul. Wierzbowa) w m. Boguty – Żurawie

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9 d.3.3	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm w km. rob. 0+000 - 0+175 175,00m*5,80m = 1015,00m2 rozjazd P.T. : 25,00m2 rozjazd ul. Nowa: 66,00m2 Razem: 1106,00m2 1106.00	m ² m ²	 1106.00	
			RAZEM	1106.00
3.4 D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa górna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie				
10 d.3.4	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm w km. rob. 0+000 - 0+175 175,00m*5,70m = 997,50m2 rozjazd P.T. : 25,00m2 rozjazd ul. Nowa: 66,00m2 Razem: 1088,50m2 1088.50	m ² m ²	 1088.50	
			RAZEM	1088.50
4 D. 05.00.00 NAWIERZCHNIA				
4.1 D.05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca gr. w-wy 4 cm				
11 d.4.1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) AC 16W w km. rob. 0+000 - 0+175 175,00m*5,60m = 980,00m2 rozjazd P.T. : 25,00m2 rozjazd ul. Nowa: 66,00m2 Razem: 1071,00m2 1071.00	m ² m ²	 1071.00	
			RAZEM	1071.00
12 d.4.1	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (na średnią odległość 20km) 1071,00m2*0.100=107,10t. 107.10	t t	 107.10	
			RAZEM	107.10
4.2 D.05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścierna gr. w-wy 4 cm				
13 d.4.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścierna) AC 11S w km. rob. 0+000 - 0+175 175,00m*5,50m = 962,50m2 rozjazd P.T. : 25,00m2 rozjazd ul. Nowa: 66,00m2 Razem: 1053,50m2 1053.50	m ² m ²	 1053.50	
			RAZEM	1053.50
14 d.4.2	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (na średnią odległość 20km) 1053,50m2*0.102 = 107,46t 107.46	t t	 107.46	
			RAZEM	107.46
5 D. 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5.1 D.06.01.10 Wykonanie poboczy				
15 d.5.1	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm w km rob. 0+000-0+175 175,00m*1,00m(średnio)*1str.=175,00m2 rozjazd ul. Nowa: 16,00m2 Razem: 191,00m2 191.00	m ² m ²	 191.00	
			RAZEM	191.00

Przedmiar robót
Przebudowa drogi gminnej na odcinku 175,00m (ul. Wierzbowa) w m. Boguty – Żurawie

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5.2	D.06.01.01 Umocnienie skarp			
16 d.5.2	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III wg. tabeli objętości robót ziemnych: 130,06m ² +185,07m ² = 315,13m ² 315.13	m ²		
		m ²	315.13	
			RAZEM	315.13
5.3	D.06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp trawą			
17 d.5.3	Humusowanie trawnika z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. wg obmiaru graficznego: ul. Wierzbowa wg obmiaru graficznego: 150,00m ² 150.00	m ²		
		m ²	150.00	
			RAZEM	150.00
6	D.08.00.00. ELEMENTY ULIC.			
6.1	D.08.01.01.02. Krawężniki betonowe.			
18 d.6.1	Krawężniki betonowe wystające i opuszczone o wymiarach 15x30cm i 15x22cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej w km rob. 0+000 - 0+175 wg obmiaru: str.L 170,00m 170.00	m		
		m	170.00	
			RAZEM	170.00
19 d.6.1	Ława pod krawężniki betonowa z oporem km.j/w - 170,00m*0,0617m ³ = 10,49m ³ 10.49	m ³		
		m ³	10.49	
			RAZEM	10.49
6.2	D.08.02.02.21.Chodniki z kostek brukowych betonowych.			
20 d.6.2	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. w km rob. 0+000 - 0+175 wg obmiaru str.L 287,00m ² 287.00	m ²		
		m ²	287.00	
			RAZEM	287.00
21 d.6.2	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm warstwa dolna obmiar i km. jak w poz.wyżej 287.00	m ²		
		m ²	287.00	
			RAZEM	287.00
22 d.6.2	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm warstwa górna obmiar i km. jak w poz.wyżej 287.00	m ²		
		m ²	287.00	
			RAZEM	287.00
6.3	D.08.02.02.42 Zjazdy i wyjazdy z bram.			
23 d.6.3	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce - cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem KOLOROWA wg obmiaru: 56,00m ² 56.00	m ²		
		m ²	56.00	
			RAZEM	56.00
24 d.6.3	Podbudowa z kruszyw łamanych o gr. 15 cm wg obmiaru:56,00m ² 56.00	m ²		
		m ²	56.00	
			RAZEM	56.00
6.4	D.08.03.01.01 Obrzeża betonowe.			
25 d.6.4	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową wraz z wykonaniem ławy betonowej wg obmiaru: 147,00m 147.00	m		
		m	147.00	
			RAZEM	147.00
26 d.6.4	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (zabezpieczenie wjazdów) wg obmiaru:25,00m 25.00	m		
		m	25.00	
			RAZEM	25.00

Przedmiar robót
Przebudowa drogi gminnej na odcinku 175,00m (ul. Wierzbowa) w m. Boguty – Żurawie

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7	INNE ROBOTY			
7.1	D.10.01.05 Przebudowa linii.			
27 d.7.1	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
5		szt.	5.00	
			RAZEM	5.00