

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45110000-1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
d.1	0112-02	0.1	ha	0.10	
				RAZEM	0.10
2	KNR 2-31	Rozebranie istn.nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka do dyspozycji Inwestora po uprzednim ułożeniu na paletach	m ²		
d.1	0807-01	165.60+14.80	m ²	180.40	
	analogia			RAZEM	180.40
3	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych/trylinki o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0811-01	187.00	m ²	187.00	
				RAZEM	187.00
4	KNNR 6	Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej	m		
d.1	0806-08	98.60	m	98.60	
				RAZEM	98.60
5	KNNR 6	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0806-02	52.60	m	52.60	
	odcinek I-I dojazdu			RAZEM	52.60
6	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1	0812-03	1.05	m ³	1.05	
				RAZEM	1.05
7	KNR 2-31	Rozebranie podbudowy betonowej - w miejscach projektowanej zieleni	m ²		
d.1	0801-01	53.50	m ²	53.50	
				RAZEM	53.50
8	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0113-01	345.60+5.50	m ²	351.10	
				RAZEM	351.10
9	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1	0101-02	570.00	m ²	570.00	
				RAZEM	570.00
10	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1	0101-01	Krotność = 1.5 367.70+5.50	m ²	373.20	
				RAZEM	373.20
11	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1	0103-03	570.00+367.70+5.50	m ²	943.20	
				RAZEM	943.20
12	KNR 4-04	Ładownienie gruzu i płyt betonowych koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze	m ³		
d.1	1103-01	43.30	m ³	43.30	
	całość po stronie Inwestora			RAZEM	43.30
13	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu i płyt betonowych uprzednio załadowanego z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km	m ³		
d.1	1103-04	43.30	m ³	43.30	
	całość po stronie Inwestora i.w.			RAZEM	43.30
14	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II	m ³		
d.1	0108-05 0108-08	wywózka ziemi pozostałej z korytowania	m ³	170.00	
	całość po stronie Inwestora	170.00	m ³	RAZEM	170.00
2	45233200-1	WYKONANIE NAWIERZCHNI- Roboty w zakresie różnych nawierzchni			
2.1		Podbudowy			
15	KNNR 6	Podbudowa z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 20 cm stabilizowanych mechanicznie	m ²		
d.2.1	0113-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		570.00	m ²	570.00	
				RAZEM	570.00
16	KNNR 6	Podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.2.1	0113-05	373.20	m ²	373.20	
				RAZEM	373.20
2.2		Nawierzchnie			
17	KNNR 6	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Nostalit w kolorze grafitowym, grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.2.2	0502-03	526.00	m ²	526.00	
				RAZEM	526.00
18	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki granitowej szarej 8/11 na podsypce cem.piaskowej o gr. 4 cm z wyp.spoin mieszanką piaskowo-cem.	m ²		
d.2.2	0501-07	187.30	m ²	187.30	
	D.08.02.07.			RAZEM	187.30
19	KNR-W 2-25	Nawierzchnia z płyt granitowych 50x50cm o gr. 8 cm na podsypce piaskowo-ce-	m ²		
d.2.2	0408-03	mentowej (224.00*0.8)+5.50	m ²	184.70	
				RAZEM	184.70
20	KNNR 6	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Nostalit w kolorze grafitowym, grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.2.2	0502-03	- wstawki pomiędzy płytami granitowymi 224.00*0.2	m ²	44.80	
				RAZEM	44.80
2.3		Obramowania nawierzchni			
21	KNNR 6	Obrzeża betonowe szare o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowo-cemento	m		
d.2.3	0404-03	wej 237.60	m	237.60	
				RAZEM	237.60
22	KNR 2-31	Ława z oporem pod obrzeża betonowe	m ³		
d.2.3	0402-04	9.50	m ³	9.50	
	analogia			RAZEM	9.50
23	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające i wtopiony o wymiarach 15x30 cm na podsypce	m		
d.2.3	0403-04	cementowo-piaskowej 116.00	m	116.00	
				RAZEM	116.00
24	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowe z oporem z betonu C12/15	m ³		
d.2.3	0402-04	9.28	m ³	9.28	
	D.08.01.01b.			RAZEM	9.28
2.4		Pozostałe roboty			
25	KNR 2-01	Plantowanie i obrobienie poboczy z ziemi roślinnej pozyskanej na miejscu	m ²		
d.2.4	0505-02	353.60	m ²	353.60	
	D.09.01.01.			RAZEM	353.60
26	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek	szt.		
d.2.4	1406-05	5+3	szt.	8.00	
	Zał. nr 3			RAZEM	8.00
2.5		REMONT SCHODÓW			
27	KSNR 3	Uzupełnienie konstrukcji betonowych schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych	m ³ bet.		
d.2.5	0405-02	(C12/15 i wyższe) 2.75+3.80	m ³ bet.	6.55	
				RAZEM	6.55
28	TZKNBK	Dostawa i montaż płyt kamiennych: stopnic schodów, spoczników i podjazdów dla	m ²		
d.2.5	XVIIm 0101-	niepełnoisprawnych (powierzchnia groszkowana i płomieniowana)	m ²	23.20	
	04-analog.	12.50+10.70		RAZEM	23.20
29	TZKNBK	Dostawa i montaż kamiennych podstopnic schodów i licowanie ścian bocznych	m ²		
d.2.5	XVIIm 0101-	10.40	m ²	10.40	
	04-analog.			RAZEM	10.40
30	KNR 4-01	Dostawa i montaż poręczy stalowej	m		
d.2.5	0203-01 -	25.50	m	25.50	
	analog.			RAZEM	25.50