

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45110000-1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne			
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (trylinka)	m ²		
d.1	0811-03	66.00	m ²	66.00	
				RAZEM	66.00
2	KNNR 6	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0806-02	20.00	m	20.00	
	odcinek I-I dojazd			RAZEM	20.00
3	KNNR 3	Rozbiórka elementów betonowych/żelbetonowych (nieczynne studnie)	szt		
d.1	0403-01	5	szt	5.00	
				RAZEM	5.00
4	KNR 4-04	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze	m ³		
d.1	1103-01	13.50	m ³	13.50	
				RAZEM	13.50
5	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu uprzednio załadowanego z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km	m ³		
d.1	1103-04	13.50	m ³	13.50	
	j.w.			RAZEM	13.50
6	KNR 4-04	Dodatek za wywiezienie gruzu za każdy następny rozpoczęty 1 km do 5 km.	m ³		
d.1	1103-05	Krotność = 4	m ³	13.50	
	j.w.	13.50		RAZEM	13.50
2	77211500-7	PIELĘGNACJA DRZEWOSTANU - Usługi pielęgnacji drzew			
7	KNR 2-21	Pielęgnacja drzew o obwodzie pni do 50 cm (zdjęcie posuszu, korekta pokroju)	szt.		
d.2	0104-01	30	szt.	30.00	
				RAZEM	30.00
8	KNR 2-21	Pielęgnacja drzew o obwodzie pni 51-100 cm (zdjęcie posuszu, korekta korony, poprawa statyki)	szt.		
d.2	0104-02	55	szt.	55.00	
				RAZEM	55.00
9	KNR 2-21	Pielęgnacja drzew o obwodzie pni 101-150 cm (zdjęcie posuszu, korekta korony, poprawa statyki)	szt.		
d.2	0104-03	17	szt.	17.00	
				RAZEM	17.00
10	KNR 2-21	Pielęgnacja pojedynczych krzewów o średnicy korony do 2 m	szt.		
d.2	0103-01	6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
11	KNR 2-21	Pielęgnacja grup krzewów	m ²		
d.2	0701-01	53	m ²	53.00	
				RAZEM	53.00
3	77211400-6	WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW-Usługi wycinania drzew			
12	KNR 2-01	Ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzewów i zarośli (samosiewy, w tym gałęzi i tunki inwazyjne)	m ²		
d.3	0109-02	45.50	m ²	45.50	
				RAZEM	45.50
4		PRACE PORZĄDKOWE			
13	KNR 2-01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km (zamiennie dopuszcza się zrębkowanie wykorzystaniem zrębków w miejscu inwestycji)	mp		
d.4	0110-03	30	mp	30.00	
				RAZEM	30.00
14	KNR 2-21	Porządkowanie terenu po zakończeniu prac- wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³		
d.4	0101-04	25	m ³	25.00	
				RAZEM	25.00
5	45112710-5 , 77310000-2	ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zieleni			
15	KNR 2-21	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III	ha		
d.5	0207-02	0.39	ha	0.39	
				RAZEM	0.39
16	KNR 2-21	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha		
d.5	0213-01	0.18	ha	0.18	
				RAZEM	0.18
17	KNR 2-21	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy	ha		
d.5	0213-02	Krotność = 3			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.18	ha	0.18	
				RAZEM	0.18
18	KNR 2-21 d.5 0405-05	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na uprzednio przygotowanym terenie z nawożeniem oraz wsianiem nasion stokrotki 1800.00	m ² m ²	1800.00	
				RAZEM	1800.00
19	KNR 2-21 d.5 0311-06	Sadzenie drzew liściast.form piennych z całkowitą zaprawą dołów 52	szt. szt.	52.00	
				RAZEM	52.00
20	KNR 2-21 d.5 0323-04	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów 38	szt. szt.	38.00	
				RAZEM	38.00
21	KNR 2-21 d.5 0302-05	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych w skupinach na terenie płaskim z całkowitą zaprawą dołów 90	szt. szt.	90.00	
				RAZEM	90.00
22	KNR 2-21 d.5 0323-04	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z całkowitą zaprawą dołów 180	szt. szt.	180.00	
				RAZEM	180.00
23	KNR 2-21 d.5 0331-08	Sadzenie krzewów żywopłotowych liściastych w gruncie kat. III z zaprawą dołów do połowy głębokości 250	szt. szt.	250.00	
				RAZEM	250.00
24	KNR 2-21 d.5 0414-09 analogia	Obsadzenie terenu roślinami okrywowymi- krzewinki i pnącza 5200	szt. szt.	5200.00	
				RAZEM	5200.00
25	KNR 2-21 d.5 0414-09	Obsadzenie terenu roślinami runa 1800	szt. szt.	1800.00	
				RAZEM	1800.00
26	KNR 2-21 d.5 0218-02	Ściółkowanie obsadzeń korą drzew iglastych warstwą 5 cm, ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim- możliwość wykorzystania przekompostowanych zrębek 2100.00	m ² m ²	2100.00	
				RAZEM	2100.00
27	d.5 wycena indywidualna	Materiał nasadzeniowy x wsp.1,05 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00