

Kosztorys ofertowy

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej PE 100 SDR 17 O 160 mm w m.

Boguty - Pianki ul. Kościelna gm. Boguty - Pianki

Data: 2022-02-28

Budowa: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej PE 100 SDR 17 O 160 mm w m. Boguty - Pianki ul. Kościelna gm. Boguty - Pianki

Obiekt: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej PE 100 SDR 17 O 160 mm w m. Boguty - Pianki ul. Kościelna gm. Boguty - Pianki

Zamawiający: Gmina Boguty - Pianki, Aleja Papieża Jana Pawła II 45, 07 -325 Boguty - Pianki

Jednostka opracowująca kosztorys: Projekty wod - kan Mariusz Murawski ul. Pogodna 29 c m. 1, 15 -365

Stawka roboczogodz.:

Narzuty: Koszty pośrednie

Zysk

VAT

Kwota kosztorysu netto:

VAT:

Kwota kosztorysu brutto:

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Obsługa geodezyjna					
1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w	km		1,6		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem Obsługa geodezyjna					
2 Sieć wodociągowa					
2.1 KNR 201/215/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III	m3		113,40		
2.2 KNP 12/410/2 (1) Dwustronne umocnienie ścian wykopów ciągłych elementami stalowymi, szerokość do 1,5·m, wykonanie umocnienia w gruncie	m2		63		
2.3 KNP 12/410/6 (1) Dwustronne umocnienie ścian wykopów ciągłych elementami stalowymi, dodatek za każdy następny 1·m szerokości wykopu - do	m2		63		
2.4 KNNR 1/605/1 Igłofiltry o średnicy do 50·mm, wplukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4,0·m	szt		110		
2.5 KNBK 2/202/11 Roboty ziemne wstępne pompowanie wody licząc wg rzeczywistego czasu pracy pompy - odwodnienie igłofiltrami	m-g		200		
2.6 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15·cm	m3		18,9		
2.7 KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III	m3		144,30		
2.8 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki	m3		144,30		
2.9 KNKRB 6/402/3 Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm (bloki oporowe)	szt		20		
2.10 KSNR 4/2307/6 Montaż muf kolan łukowych na rurach osłonowych, Fi·do 160·mm,	szt		6		
2.11 KNNR 4/1111/6 Zasuwy typu "E" kielichowo-kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, Fi·150·mm	kpl		5		
2.12 KNNR 4/1206/2 (1) Przewierthy maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, do 20·m, rurami Dn·150-250·mm, grunt kategorii III-IV	m		1 600		
2.13 KNNR 11/302/3 (1) Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi 160·mm	m		1 600		
2.14 KNNR 4/1010/4 (1) Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 110·mm	złącze		280		
2.15 KNR 228/316/2 (1) Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw	próba		1		
2.16 KNRW 218/707/1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200·m)	szt		10		
2.17 KNRW 218/708/1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200·m) Dn·do	szt		10		
2.18 KNR 228/315/2 Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami, na słupku betonowym	kpl		1		
2.19 Kalkulacja indywidualna Punkt pomiarowy	szt		1		
2.20 KNR 510/907/4 Układanie przewodów kabelkowych (YADYn lub podobnych), na podłożu ceglanym, do 4x10·mm2	m		260		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem Sieć wodociągowa					
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Razem					
Wartość kosztorysu netto:					
VAT (z rozdziałów)					
Wartość kosztorysu brutto:					

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	Obsługa geodezyjna	
2	Sieć wodociagowa	
Suma elementów kosztorysu		
Wartość kosztorysu netto:		
VAT:		
Wartość kosztorysu brutto:		