

Kosztorys ofertowy

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej PE 100 SDR 17 O 160 mm w m. Drewnowo Ziemaki gm. Boguty - Pianki

Data: 2022-02-28

Budowa: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej PE 100 SDR 17 O 160 mm w m. Drewnowo Ziemaki gm. Boguty -
Pianki Obiekt: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej PE 100 SDR 17 O 160 mm w m. Drewnowo Ziemaki gm.
Boguty - Pianki

Zamawiający: Gmina Boguty - Pianki, Aleja Papieża Jana Pawła II 45, 07 -325 Boguty - Pianki

Stawka roboczogodz.:

Narzuty: Koszty pośrednie

Zysk

VAT

Kwota kosztorysu netto:

VAT:

Kwota kosztorysu brutto:

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Obsługa geodezyjna					
1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie	km		0,72		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem Obsługa geodezyjna					
2 Sieć wodociągowa					
2.1 KNR 201/215/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorczymi na odkład, koparka 0,25-m3, grunt kategorii III	m3		78,3		
2.2 KNP 12/410/2 (1) Dwustronne umocnienie ścian wykopów ciągłych elementami stalowymi, szerokość do 1,5-m, wykonanie umocnienia w gruncie kategorii III-IV,	m2		43,5		
2.3 KNP 12/410/6 (1) Dwustronne umocnienie ścian wykopów ciągłych elementami stalowymi, dodatek za każdy następny 1-m szerokości wykopu - do rozbiórki, wykop	m2		43,5		
2.4 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15-cm	m3		13		
2.5 KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorczymi na odkład, koparka 0,25-m3, grunt kategorii III	m3		78,3		
2.6 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-	m3		78,3		
2.7 KNKRB 6/402/3 Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm (bloki oporowe)	szt		10		
2.8 KSNR 4/2307/6 Montaż muf kolan łukowych na rurach osłonowych, Fi-do 160-mm, kolano	szt		1		
2.9 KNNR 4/1111/6 Zasuwy typu "E" kielichowo-kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, Fi-150-mm	kpl		6		
2.10 KNNR 4/1206/2 (1) Przewierthy maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, do 20-m, rurami Dn-150-250-mm, grunt kategorii III-IV	m		718		
2.11 KNNR 11/302/3 (1) Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi 160-mm	m		718		
2.12 KNNR 4/1010/4 (1) Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 110-mm	złącze		120		
2.13 KNR 228/316/2 (1) Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych,	próba		1		
2.14 KNRW 218/707/1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200-m) Dn-do	szt		5		
2.15 KNRW 218/708/1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200-m) Dn-do 150-mm	szt		5		
2.16 KNR 228/315/2 Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami, na słupku betonowym	kpl		1		
2.17 Kalkulacja indywidualna Punkt pomiarowy	szt		1		
2.18 KNR 510/907/4 Układanie przewodów kabelkowych (YADYn lub podobnych), na podłożu ceglanym, do 4x10-mm2	m		150		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem Sieć wodociągowa					
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Razem					
Wartość kosztorysu netto:					
VAT (z rozdziałów)					
Wartość kosztorysu brutto:					

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	Obsługa geodezyjna	
2	Sieć wodociągowa	
Suma elementów kosztorysu		
Wartość kosztorysu netto:		
VAT:		
Wartość kosztorysu brutto:		