

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Przygotowanie terenu pod budowę	45100000-8
Roboty budowlane	45000000-7
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych	45400000-1
Roboty instalacyjne w budynkach	45300000-0

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Bogutach Piankach na oddział przedszkolny z zapłaeczem Kuchennym

ADRES INWESTYCJI: 07-325 Boguty Pianki ul.Aleja Papieża Jana Pawła II 62 dz. nr 84 pow.ostrowski woj. mazowieckie

NAZWA INWESTORA: Gmina Boguty Pianki

ADRES INWESTORA: 07-325 Boguty Pianki ul.Aleja Papieża Jana Pawła II 45

WYKONAWCA: Wyłoniony w przetargu

BRANŻE: ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA: 29.10.2022

POZIOM CEN: 2022 r.

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury nr 1389 z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. nr 130 z dnia 8 czerw
ca 2004 r.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. (D.U.nr 2458).

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
29.10.2022

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m2		
		48,33 * 2,7	m2	130,491	
				RAZEM	130,491
2 d.1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
3 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - schody	m3		
		2,1 * 0,8	m3	1,680	
				RAZEM	1,680
4 d.1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych (ok.20 m2)	szt.pr zec.		
		20	szt.pr zec.	20,000	
				RAZEM	20,000
5 d.1	KNR-W 4-01 0335-02	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
6 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - łąpacz	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		16 + 0,9 + 17	m	33,900	
				RAZEM	33,900
8 d.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		19	szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
9 d.1	KNR 4-01 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m		
		44	m	44,000	
				RAZEM	44,000
10 d.1	KNR 4-01 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m		
		44	m	44,000	
				RAZEM	44,000
11 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni do 2 m2 - łąpacz	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
12 d.1	KNR AT-58 0208-01	Zasypanie otworu po schodach warstwami wraz zagęszczeniem	m3		
		2,1 * 2	m3	4,200	
				RAZEM	4,200
13 d.1	KNR 19-01 0118-17	Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3		
		4 + 16,8	m3	20,800	
				RAZEM	20,800
14 d.1	KNR 19-01 0118-20	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 10	m3		
		4 + 16,8	m3	20,800	
				RAZEM	20,800
2		Roboty murowe			
15 d.2	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.2	KNR 4-01 0306-02	Wymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m2		
		24,66 * 3,56	m2	87,790	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	87,790
17 d.2	KNR 2-02 0802-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach	m2		
		135	m2	135,000	
				RAZEM	135,000
18 d.2	KNP 05 0623- 01.01	Kratki wentylacyjne prostokątne w przewodach z blachy aluminiowej o obwodzie do 400 mm	szt.		
		44	szt.	44,000	
				RAZEM	44,000
19 d.2	KNR 7-28 0306-02	Malowanie tynków farba emulsyjna	m2		
		135 + 380	m2	515,000	
				RAZEM	515,000
20 d.2	KNR 2-21 0609-03	Okładziny z płytek terakotowych na ścianach	m2		
		330	m2	330,000	
				RAZEM	330,000
21 d.2	KNR-W 2-02 1209-01	Balustrady schodowe z pochwytym stalowym - stal nierdzewna	m		
		12 * 2	m	24,000	
				RAZEM	24,000
3		Posadzki			
22 d.3	NNRNKB 202 1124-01 1124- 02	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 10 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta"	m2		
		16 + 78	m2	94,000	
				RAZEM	94,000
23 d.3	KNR-W 2-02 0504-01	Izolacja papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m2		
		16 + 78	m2	94,000	
				RAZEM	94,000
24 d.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodurewych XPS 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		16 + 78	m2	94,000	
				RAZEM	94,000
25 d.3	KNR 2-02 1102-02 1102- 03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko	m2		
		78 + 18 + 1,5	m2	97,500	
				RAZEM	97,500
26 d.3	KNR 19-01 0904-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		16 + 78 + 1,5	m2	95,500	
				RAZEM	95,500
27 d.3	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne	m2		
		135 + 1100 + 400 * 2	m2	2 035,000	
				RAZEM	2 035,000
28 d.3	NNRNKB 202 2805-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		170 + 40 + 20,20 + 8,11 + 2,1	m2	240,410	
				RAZEM	240,410
29 d.3	KNR BC-02 0418-04	Wylewka samopoziomująca o gr.15 mm	m2		
		240,41 + 147,23	m2	387,640	
				RAZEM	387,640
30 d.3	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - TARKET	m2		
		8,31 + 9,0 + 129,92	m2	147,230	
				RAZEM	147,230
31 d.3	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane	m		
		220	m	220,000	
				RAZEM	220,000
32 d.3	KNR 2-02 1114-04	Wykładziny stopni i podstopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina TARKET	m2		
		8,31 * 4 + (0,2 * 1,1 * 25) * 2	m2	44,240	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	44,240
33 d.3	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki HPL laminowane	m2		
		33 + 7	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
34 d.3	KNNR 2 1802- 01	Parapety,z kompozytów o gr.do 4 cm i szer. do 30 cm	m		
		10 + 1	m	11,000	
				RAZEM	11,000
35 d.3	KNNR 7 0506- 01	Aluminiowe daszki nad drzwiami	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
4		Stolarka drzwiowa i okienna			
36 d.4	KNR 2-02 1019-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni ponad 2,0 m2 fabrycznie wykończone Dz2 - z naświetlem	m2		
		2,50 * 1,0	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
37 d.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone D1	m2		
		1,0 * 2,10 * 10	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
38 d.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone D2 - EI60	m2		
		1,0 * 2,10 * 7	m2	14,700	
				RAZEM	14,700
39 d.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone D3 EI60	m2		
		0,9 * 2,10	m2	1,890	
				RAZEM	1,890
40 d.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone D5	m2		
		0,85 * 2,10	m2	1,785	
				RAZEM	1,785
41 d.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone D6 - ażurowe	m2		
		0,83 * 2,10	m2	1,743	
				RAZEM	1,743
42 d.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone D7 (łazienkowe)	m2		
		(0,9 * 2,10) * 4 + 1	m2	8,560	
				RAZEM	8,560
43 d.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone D8	m2		
		0,9 * 2,10 * 3 + 3	m2	8,670	
				RAZEM	8,670
44 d.4	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe D4	m2		
		1,58 * 2,1	m2	3,318	
				RAZEM	3,318
45 d.4	KNR AT-12 0109-01 analogia	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach	m2		
		33	m2	33,000	
				RAZEM	33,000
5		Roboty uzupełniające			
46 d.5	KNR 2-02 0814-01 analogia	Przetarcie i uzupełnienie tynków grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach - piwnica + klatka schodowa	m2		
		1340	m2	1 340,000	
				RAZEM	1 340,000
47 d.5	KNR 2-02 0814-02	Przetarcie tynków grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach	m2		
		1741,30	m2	1 741,300	
				RAZEM	1 741,300

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48 d.5	KNR 7-28 0306-02	Malowanie tynków farba emulsyjna	m2		
		1009 + 400	m2	1 409,000	
				RAZEM	1 409,000
6		Wypożyczenie			
49 d.6	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż stołów na 8 osób (3 szt)	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
50 d.6	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż krzeseł małych (22 szt)	kpl		
		22	kpl	22,000	
				RAZEM	22,000
51 d.6	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż biurka i krzesła (2 kpl)	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
52 d.6	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż regału dziecięcego dług 7,0m	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.6	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż dywanów 2,40x3,30 (2 szt)	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
54 d.6	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż szafek szatniowych małych wraz z ławkami	kpl		
		22	kpl	22,000	
				RAZEM	22,000
7		Zabezpieczenia p.pożarowe obiektu			
55 d.7	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż systemu zabezpieczeń pożarowych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Wypożyczenie kuchni			
56 d.8	kalkul zakładowa	Waga magazynowa możliwość zasilania z sieci lub wewnętrznego akumulatora wyraźny, podświetlany wyświetlacz LCD (wyświetlanie masy) możliwość pracy w ujemnych temperaturach: od -10 do +40°C stabilna konstrukcja i platforma ze stali nierdzewnej przeznaczona do zastosowania w różnego rodzaju placówkach handlowych, magazynach, hurtowniach i szpitalach wyraźny, podświetlany wyświetlacz LCD (wyświetlanie masy) klawiatura membranowa, wodoszczelna - umieszczona na głowicy poniżej wyświetlacza możliwość zamontowania głowicy na stalowym wysięgniku wagi lub umieszczenia jej w dowolnym miejscu za pomocą dołączonego kabla - 1,5 m funkcja tarowania funkcja zerowania funkcja programowania limitów funkcja liczenia sztuk wymiary platformy: 420 x 520 mm waga posiada legalizację	kpl		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Stół przyścienny Dł. 80 Szer. 40 Wys. 85	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
58 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Szafa chłodnicza - 570 l nierdzewna S-600 chłodzenie dynamiczne precyzyjny sterownik elektroniczny wydajny agregat chłodniczy automatyczne rozmrażanie zamek drzwi + łatwo wymienna uszczelka drzwi czynniki chłodnicze: R600a 4 przestawne ruszty (3 ruszty 630 x 480 mm + 1 ruszt 630 x 290 mm) możliwość umieszczenia GN 2/1 lub dodatkowej półki regulowane nóżki z przodu / kółka z tyłu	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
59 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Szafa na środki czystości z wbudowaną umywalką Dł. 800 Szer. 600 Wys. 2000	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Wózek kelnerski - półki głębokie wykonany ze stali nierdzewnej zwarta i solidna konstrukcja duże zagłębienie półek pozwala na bezpieczny transport wszelkiego rodzaju produktów przeznaczony do samodzielnego montażu 4 kółka skrętne (wszystkie z hamulcem) 850 x 450 x 895	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
61 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż System myjący	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Kratka ociekowa 300x300x163	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
63 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Regał systemowy wolnostojący 4 poziomowy wys. – 170 cm głębokość – 577 cm szerokość – 2044 cm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Regał perforowany wolnostojący 4 poziomowy wys. – 180 cm głębokość – 600 cm szerokość – 800 cm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
65 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Regał systemowy wolnostojący 4 poziomowy wys. – 170 cm głębokość – 577 cm szerokość – 680 cm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
66 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Regał systemowy wolnostojący 4 poziomowy wys. – 170 cm głębokość – 577 cm szerokość – 120 cm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
67 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Regał systemowy, narożny, wolnostojący 4 poziomowy wys. – 170 cm głębokość – 577 cm szerokość – 135 cm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
68 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Obieraczka nierdzewna do ziemniaków 40L urządzenie do obierania ziemniaków i innych warzyw korzeniowych solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej prosta obsługa powierzchnia wnętrza walca i dna pokryta materiałem ściernym nastawianie czasu pracy wyłącznik bezpieczeństwa w górnej pokrywie	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
69 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Separator do obierzyn okrągły do oddzielania obierzyn wysoka wydajność odprowadzania wody wykonanie nierdzewne zalecany do obieraczek 12, 20, 40 L	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
70 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Stół z basenem / h=400 długość – 80 cm wysokość – 85 cm szerokość – 70 cm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Bateria z prysznicem sterowanie dźwigniowe wyciągany spryskiwacz 150 cm przyłącze 3/8" przewód przyłączeniowy 40 cm	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
72 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Stół przyścienny z półką długość – 150 cm wysokość – 85 cm szerokość – 70 cm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
73 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Naświetlacz bakteriobójczy do jaj urządzenie do powierzchniowego odkażania jaj działa bakteriobójczo, niszczy pleśnie i zarodniki niezbędny przy wdrażaniu systemu HACCP zastępuje klasyczne wyparzacze do jaj, jak również środki chemiczne do dezynfekcji dezynfekuje jednorazowo do 30 sztuk jaj długość trwania cyklu - 90 s klasa ochronności - IP20 trwałość promienników UV - 7500h	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
74 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Bateria z giętkim kranem sterowanie dźwigniowe giętki kran przyłącze 3/8" wąż przyłączeniowy 40 cm	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
75 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Bateria zlewozmywakowa Cechy: jednouchwytowa, stojąca z obrotową wyewką Lux, mieszacz ceramiczny: 40 mm Parametry techniczne: grupa akustyczna II, klasa przepływu A	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
76 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Stół ze zlewem dwukomorowym długość – 170 cm wysokość – 85 cm szerokość – 70 cm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
77 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Szafa chłodnicza - 130 l nierdzewna chłodzenie dynamiczne precyzyjny sterownik elektroniczny wydajny agregat chłodniczy automatyczne rozmrażanie zamek drzwi łatwo wymienna uszczelka drzwi czynniki chłodnicze: R600a 3 przestawne ruszty (2 ruszty 500 x 415 mm + 1 ruszt 500 x 211 mm) kółka z tyłu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
78 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Kratka ociekowa 300 300 163	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
79 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Stół z basenem / h=400 długość – 80 cm wysokość – 85 cm szerokość – 60 cm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
80 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Ociekacz na naczynia 800 x 270 x 370	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
81 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Stół przyścienny Dł. 90 , 100 Szer. 40 Wys. 85	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
82 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Stół ze zlewem i półką Dł. 180 Szer. 70 Wys. 85	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
83 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Półka wisząca pojedyncza Dł. 180 Szer. 40 Wys. 25	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
84 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Szatkownica warzyw nierdzewna obudowa, pokrywa z aluminium wyłącznik bezpieczeństwa podwójny wlot do wkładania produktu - owalny otwór wlotowy ok. 155 x 75 mm - okrągły otwór wlotowy ø 56 mm duży wybór tarcz tarcze typu B i D należy łączyć z tarczami typu E wydajność ok. 200 kg/h	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
85 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Stół ze zlewem dwukomorowym długość – 200 cm wysokość – 85 cm szerokość – 70 cm	kpl		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
86 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Półka wisząca pojedyncza Dł. 110, 120 Szer. 40 Wys. 17	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
87 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Półka wisząca pojedyncza Dł. 100, 90, 70 Szer. 40 Wys. 17	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
88 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Stół ze zlewem, szufladami i półką Dł.180 cm Gł. 70 cm Wys. 85 cm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
89 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Stół jezdny przyścienny Dł. 130cm Szer. 40cm Wys. 85cm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
90 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Taboret elektryczny obudowa wykonana ze stali nierdzewnej średnica płyty grzewczej: 44 cm - umożliwia ogrzewanie garnków o dużej pojemności moc grzewcza: 5 kW	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
91 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Kuchnia z szafką indukcyjna elektryczna 4x5kW bezpieczny system grzewczy krótki czas przygotowania potraw do 60% mniejsze zużycie energii łatwe utrzymanie w czystości płyty szybkogrzejne sterowanie elektroniczne	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
92 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Płyta robocza 300 x 700 x 900 Z szufladą	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
93 d.8	kalkul zakładowa	<p>Zakup ,dostawa i montaż Piec 6x GN 1/1 iniekcyjny 933 x 867 x 820 MOC kW 10,9 Zasilanie - 400V Iniekcja – wytwarzanie pary 6x GN 1/1 + 1x GN 1/1 – pojemność TECHNIKI GOTOWANIA Gorące powietrze 30 – 300 °C Funkcja kombi - gorące powietrze/para 30 – 300 °C Funkcja gotowania w parze 30 – 130 °C Bio-gotowanie 30 – 98 °C WYPOSAŻENIE Automatyczne mycie Książka kucharska (programy / kroki) 1000/20 Rekuperator AHC (Active Humidity Control) - automatyczna regulacja wilgotności ASGS (Advanced Steam Generation System) - szybkie generowanie nasyconej pary ACM - system automatycznego zarządzania pojemnością Potrójna szyba w drzwiach *** - minimalne straty ciepła, niskie zużycie energii, jeszcze lepsze chłodzenie drzwi Dwukierunkowe obroty wentylatora - idealnie równomierny efekt pieczenia Automatyczna klapka - system usuwania wilgoci, dla uzyskania lepszej chrupkości i idealnego koloru 7 prędkości wentylatora*** - dokładne kontrolowanie cyrkulacji powietrza Fan Stop - natychmiastowe zatrzymanie wentylatora przy otwarciu drzwi, minimalizuje utrata ciepła i zwiększa bezpieczeństwo Taktowanie wentylatora*** - 3 kroki dla jeszcze większej równomierności Prysznic ręczny - zewnętrzne źródło wody**** Sonda gotowania - precyzyjne pieczenie, stała kontrola temperatury wewnątrz potrawy**** 6 punktowa sonda Port USB - łatwe rejestrowanie lub wczytywanie danych</p>	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
94 d.8	kalkul zakładowa	<p>Zakup ,dostawa i montaż Zmiękcacz automatyczny 455 x 233 x 540</p>	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
95 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Podstawa - 16 prowadnic GN 1/1 podstawa nierdzewna odległość między prowadnikami 65 mm 830 x 585 x 700	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
96 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Okap przyścienny nawiewno - wyciągowy 3500 1000 450	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
97 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Bema wodny jezdny dzielony, 1,4 kW 650 x 900 x 900 urządzenie do utrzymywania potraw w odpowiedniej temperaturze niezależne sterowanie komór - oszczędność energii możliwość wyboru sterowania na krótszym lub dłuższym boku kran spustowy do każdej komory grzałka zamontowana pod wzmocnionym dnem komory regulacja temperatury 30- 90°C kontrolka włączenia i grzania 4 koła skrętne (2 z hamulcem) wanna na GN 1/1 - 200 h tłoczone komory	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
98 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Podstawa pod garnki jezdną 500 500 450	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
99 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Stół przyścienny z dwoma półkami długość – 160 cm wysokość – 85 cm szerokość – 60 cm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
100 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Umywalka z włącznikiem kolanowym 400 385 280	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
101 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Stół przyścienny 1350 500 850 z otworem i ścięciem długość – 140 cm wysokość – 85 cm szerokość – 60 cm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
102 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Stół wydawczy do zmywarki 1000	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
103 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Stół załadowniczy ze zlewem dwukolorowym do zmywarki, dł 120 cm	kpl		
		1	kpl	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
104 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Spryskiwacz z baterią stołową i wylewką bateria stołowa/ścienna nierdzewny przewód ciśnieniowy sprężyna wyrównująca spryskiwacz ciśnieniowy ze sterowaniem dźwigniowym uchwyt ścienny uchwyt spryskiwacza	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
105 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Zmiękcacz automatyczny 260 x 390 x 630 zmiękczenie wody w zmywarkach, ekspresach do kawy, kostkarkach do lodu zapobiega osadzaniu się wapnia i kamienia w urządzeniach prosta i trwała konstrukcja mniejsze zużycie energii REGENERACJA regeneracja za pomocą soli niejodowanej tabletkowej regeneracja automatyczna mieszana - czasowo- objętościowa, następuje po zużyciu zadanej ilości wody o ustawionej godzinie lub po upływie zaprogramowanej ilości dni regeneracja manualna - możliwa w dowolnym momencie pracy urządzenie w trakcie regeneracji pracuje normalnie, lecz podaje nieuzdatnioną wodę	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
106 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Zmywarka kapturowa z rekuperacją Wym. 721 x 836 x 2265, moc 10,2 kW, 400 V / 3N / 50 Hz wydajność: 60/40/20 koszy/h 3 programy standardowe (cykle: 60", 90", 180") + 9 programów specjalnych wymiary kosza: 500 x 500 mm wysokość otworu drzwi - 465 mm maksymalna wysokość szklanki - 430 mm, talerza - 440 mm dwupłaszczowa obudowa zużycie wody: 2,2 l/cykl bojler atmosferyczny z pompą płukania ramiona górne i dolne ze stali nierdzewnej ZMYWARKA Z JEDNOSTKĄ REKUPERACYJNĄ	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
107 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Stół przyścienny Dł. 70 Szer. 70 Wys. 85	kpl		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
108 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi 800 600 2000	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Utwardzenie terenu			
109 d.9	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		2	ha	2,000	
				RAZEM	2,000
110 d.9	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2		
		570	m2	570,000	
				RAZEM	570,000
111 d.9	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		570	m2	570,000	
				RAZEM	570,000
112 d.9	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		91,55 + 12,5	m	104,050	
				RAZEM	104,050
113 d.9	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		570	m2	570,000	
				RAZEM	570,000
114 d.9	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		542,70	m2	542,700	
				RAZEM	542,700
115 d.9	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		64,55	m2	64,550	
				RAZEM	64,550
10		Ogrodzenie I			
116 d.10	KNR-W 2-02 1804-11 analogia	Ogrodzenie z siatki zgrzewanej (paneli) wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
		146	m	146,000	
				RAZEM	146,000
117 d.10	KNR 2-25 0308-01 analogia	Podmurówka z prefabrykowanych elementów żelbetowych-budowa	m2		
		146 * 0,35	m2	51,100	
				RAZEM	51,100
11		Ogrodzenie II			
118 d.11	KNR 2-01 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,1 m, szerokość 0,25 m	m3		
		76 * 1,1 * 0,25	m3	20,900	
				RAZEM	20,900
119 d.11	KNR 2-02 1801-01 analogia	Cokoły z bloczków łupanych wraz z fundamentami 0,25x1,1 m	m		
		76	m	76,000	
				RAZEM	76,000
120 d.11	KNR 2-02 1807-01	Słupy o wysokości 1,7 m przybramowe z pustaków łupanych	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
121 d.11	KNNR 7 0203-03	Bramy przesuwane 1 szt - szer.5,0m	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
122 d.11	KNR 2-23 0402-03 analogia	Furtka o wym. 120x200 cm w środku przęsła ogrodzenia (komplet, klamka, zawiasy, zamek, klucze)- przy bud. szatniowym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
123 d.11	KNR 13-12 1601-01 analogia	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów metalowych o wysokości 1.23 m (25 szt przęseł + słupki wg rys)	m2		
		63 * 1,23	m2	77,490	
				RAZEM	77,490

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m2	48,33 * 2,7 = 130,491	0,00	0,00
2 d.1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m2	16,000	0,00	0,00
3 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - schody	m3	2,1 * 0,8 = 1,680	0,00	0,00
4 d.1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych (ok.20 m2)	szt.p rzec.	20,000	0,00	0,00
5 d.1	KNR-W 4-01 0335-02	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.	7,000	0,00	0,00
6 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - łapacz	m3	2,000	0,00	0,00
7 d.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	16 + 0,9 + 17 = 33,900	0,00	0,00
8 d.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.	19,000	0,00	0,00
9 d.1	KNR 4-01 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m	44,000	0,00	0,00
10 d.1	KNR 4-01 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m	44,000	0,00	0,00
11 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni do 2 m2 - łapacz	szt.	4,000	0,00	0,00
12 d.1	KNR AT-58 0208-01	Zasypanie otworu po schodach warstwami wraz zagęszczeniem	m3	2,1 * 2 = 4,200	0,00	0,00
13 d.1	KNR 19-01 0118-17	Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m3	4 + 16,8 = 20,800	0,00	0,00
14 d.1	KNR 19-01 0118-20	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 10	m3	4 + 16,8 = 20,800	0,00	0,00
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						0,00
2		Roboty murowe				
15 d.2	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.	2,000	0,00	0,00
16 d.2	KNR 4-01 0306-02	Wymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m2	24,66 * 3,56 = 87,790	0,00	0,00
17 d.2	KNR 2-02 0802-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach	m2	135,000	0,00	0,00
18 d.2	KNP 05 0623 -01.01	Kratki wentylacyjne prostokątne w przewodach z blachy aluminiowej o obwodzie do 400 mm	szt.	44,000	0,00	0,00
19 d.2	KNR 7-28 0306-02	Malowanie tynków farba emulsyjna	m2	135 + 380 = 515,000	0,00	0,00
20 d.2	KNR 2-21 0609-03	Okładziny z płytek terakotowych na ścianach	m2	330,000	0,00	0,00
21 d.2	KNR-W 2-02 1209-01	Balustrady schodowe z pochwytym stalowym - stal nierdzewna	m	12 * 2 = 24,000	0,00	0,00
Razem dział: Roboty murowe						0,00
3		Posadzki				
22 d.3	NNRNKB 202 1124-01 1124 -02	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 10 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta"	m2	16 + 78 = 94,000	0,00	0,00
23 d.3	KNR-W 2-02 0504-01	Izolacja papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m2	16 + 78 = 94,000	0,00	0,00
24 d.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodurewych XPS 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2	16 + 78 = 94,000	0,00	0,00
25 d.3	KNR 2-02 1102-02 1102 -03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko	m2	78 + 18 + 1,5 = 97,500	0,00	0,00
26 d.3	KNR 19-01 0904-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	16 + 78 + 1,5 = 95,500	0,00	0,00
27 d.3	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne	m2	135 + 1100 + 400 * 2 = 2 035,000	0,00	0,00
28 d.3	NNRNKB 202 2805-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2	170 + 40 + 20,20 + 8,11 + 2,1 = 240,410	0,00	0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
29 d.3	KNR BC-02 0418-04	Wylewka samopoziomująca o gr.15 mm	m2	240,41 + 147,23 = 387,640	0,00	0,00
30 d.3	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - TARKET	m2	8,31 + 9,0 + 129,92 = 147,230	0,00	0,00
31 d.3	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane	m	220,000	0,00	0,00
32 d.3	KNR 2-02 1114-04	Wykładziny stopni i podstopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina TARKET	m2	8,31 * 4 + (0,2 * 1,1 * 25) * 2 = 44,240	0,00	0,00
33 d.3	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki HPL laminowane	m2	33 + 7 = 40,000	0,00	0,00
34 d.3	KNR 2 1802 -01	Parapety,z kompozytów o gr.do 4 cm i szer. do 30 cm	m	10 + 1 = 11,000	0,00	0,00
35 d.3	KNR 7 0506 -01	Aluminiowe daszki nad drzwiami	m2	4,000	0,00	0,00
Razem dział: Posadzki						0,00
4		Stolarka drzwiowa i okienna				
36 d.4	KNR 2-02 1019-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni ponad 2,0 m2 fabrycznie wykończone Dz2 - z naświetlem	m2	2,50 * 1,0 = 2,500	0,00	0,00
37 d.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone D1	m2	1,0 * 2,10 * 10 = 21,000	0,00	0,00
38 d.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone D2 - EI60	m2	1,0 * 2,10 * 7 = 14,700	0,00	0,00
39 d.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone D3 EI60	m2	0,9 * 2,10 = 1,890	0,00	0,00
40 d.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone D5	m2	0,85 * 2,10 = 1,785	0,00	0,00
41 d.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone D6 - ażurowe	m2	0,83 * 2,10 = 1,743	0,00	0,00
42 d.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone D7 (łazienkowe)	m2	(0,9 * 2,10) * 4 + 1 = 8,560	0,00	0,00
43 d.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone D8	m2	0,9 * 2,10 * 3 + 3 = 8,670	0,00	0,00
44 d.4	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe D4	m2	1,58 * 2,1 = 3,318	0,00	0,00
45 d.4	KNR AT-12 0109-01 analogia	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone osadzone w ściankach	m2	33,000	0,00	0,00
Razem dział: Stolarka drzwiowa i okienna						0,00
5		Roboty uzupełniające				
46 d.5	KNR 2-02 0814-01 analogia	Przetarcie i uzupełnienie tynków grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach - piwnica + klatka schodowa	m2	1 340,000	0,00	0,00
47 d.5	KNR 2-02 0814-02	Przetarcie tynków grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach	m2	1 741,300	0,00	0,00
48 d.5	KNR 7-28 0306-02	Malowanie tynków farbą emulsyjną	m2	1009 + 400 = 1 409,000	0,00	0,00
Razem dział: Roboty uzupełniające						0,00
6		Wyposażenie				
49 d.6	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż stołów na 8 osób (3 szt)	kpl	3,000	0,00	0,00
50 d.6	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż krzeseł małych (22 szt)	kpl	22,000	0,00	0,00
51 d.6	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż biurka i krzesła (2 kpl)	kpl	2,000	0,00	0,00
52 d.6	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż regału dziecięcego długi 7,0m	kpl	1,000	0,00	0,00
53 d.6	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż dywanów 2,40x3,30 (2 szt)	kpl	2,000	0,00	0,00
54 d.6	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż szafek szatniowych małych wraz z ławkami	kpl	22,000	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
Razem dział: Wyposażenie						0,00
7		Zabezpieczenia p.pożarowe obiektu				
55 d.7	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż systemu zabezpieczeń pożarowych	kpl	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Zabezpieczenia p.pożarowe obiektu						0,00
8		Wyposażenie kuchni				
56 d.8	kalkul zakładowa	Waga magazynowa możliwość zasilania z sieci lub wewnętrznego akumulatora wyraźny, podświetlany wyświetlacz LCD (wyświetlanie masy) możliwość pracy w ujemnych temperaturach: od -10 do +40°C stabilna konstrukcja i platforma ze stali nierdzewnej przeznaczona do zastosowania w różnego rodzaju placówkach handlowych, magazynach, hurtowniach i szpitalach wyraźny, podświetlany wyświetlacz LCD (wyświetlanie masy) klawiatura membranowa, wodoszczelna - umieszczona na głowicy poniżej wyświetlacza możliwość zamontowania głowicy na stalowym wysięgniku wagi lub umieszczenia jej w dowolnym miejscu za pomocą dołączonego kabla - 1,5 m funkcja tarowania funkcja zerowania funkcja programowania limitów funkcja liczenia sztuk wymiary platformy: 420 x 520 mm waga posiada legalizację	kpl	1,000	0,00	0,00
57 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Stół przyścienny Dł. 80 Szer. 40 Wys. 85	kpl	1,000	0,00	0,00
58 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Szafa chłodnicza - 570 l nierdzewna S-600 chłodzenie dynamiczne precyzyjny sterownik elektroniczny wydajny agregat chłodniczy automatyczne rozmrażanie zamek drzwi + łatwo wymienna uszczelka drzwi czynnik chłodniczy: R600a 4 przestawne ruszty (3 ruszty 630 x 480 mm + 1 ruszt 630 x 290 mm) możliwość umieszczenia GN 2/1 lub dodatkowej półki regulowane nóżki z przodu / kółka z tyłu	kpl	2,000	0,00	0,00
59 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Szafa na środki czystości z wbudowaną umywalką Dł. 800 Szer. 600 Wys. 2000	kpl	1,000	0,00	0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
60 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Wózek kelnerski - półki głębokie wykonany ze stali nierdzewnej zwarta i solidna konstrukcja duże zagłębienie pólek pozwala na bezpieczny transport wszelkiego rodzaju produktów przeznaczony do samodzielnego montażu 4 kółka skrętne (wszystkie z hamulcem) 850 x 450 x 895	kpl	3,000	0,00	0,00
61 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż System myjący	kpl	1,000	0,00	0,00
62 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Kratka ociekowa 300x300x163	kpl	3,000	0,00	0,00
63 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Regał systemowy wolnostojący 4 poziomowy wys. – 170 cm głębokość – 577 cm szerokość – 2044 cm	kpl	1,000	0,00	0,00
64 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Regał perforowany wolnostojący 4 poziomowy wys. – 180 cm głębokość – 600 cm szerokość – 800 cm	kpl	1,000	0,00	0,00
65 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Regał systemowy wolnostojący 4 poziomowy wys. – 170 cm głębokość – 577 cm szerokość – 680 cm	kpl	1,000	0,00	0,00
66 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Regał systemowy wolnostojący 4 poziomowy wys. – 170 cm głębokość – 577 cm szerokość – 120 cm	kpl	1,000	0,00	0,00
67 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Regał systemowy, narożny, wolnostojący 4 poziomowy wys. – 170 cm głębokość – 577 cm szerokość – 135 cm	kpl	1,000	0,00	0,00
68 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Obieraczka nierdzewna do ziemniaków 40L urządzenie do obierania ziemniaków i innych warzyw korzeniowych solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej prosta obsługa powierzchnia wnętrza walca i dna pokryta materiałem ściernym nastawianie czasu pracy wyłącznik bezpieczeństwa w górnej pokrywie	kpl	1,000	0,00	0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
69 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Separator do obierzyn okrągły do oddzielania obierzyn wysoka wydajność odprowadzania wody wykonanie nierdzewne zalecany do obieraczek 12, 20, 40 L	kpl	1,000	0,00	0,00
70 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Stół z basenem / h=400 długość – 80 cm wysokość – 85 cm szerokość – 70 cm	kpl	1,000	0,00	0,00
71 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Bateria z prysznicem sterowanie dźwigniowe wyciągany spryskiwacz 150 cm przyłącze 3/8" przewód przyłączeniowy 40 cm	kpl	3,000	0,00	0,00
72 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Stół przyścienny z półką długość – 150 cm wysokość – 85 cm szerokość – 70 cm	kpl	1,000	0,00	0,00
73 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Naświetlacz bakteriobójczy do jaj urządzenie do powierzchniowego odkażania jaj działa bakteriobójczo, niszczy pleśnie i zarodniki niezbędny przy wdrażaniu systemu HACCP zastępuje klasyczne wyparzacze do jaj, jak również środki chemiczne do dezynfekcji dezynfekuje jednorazowo do 30 sztuk jaj długość trwania cyklu - 90 s klasa ochronności - IP20 trwałość promienników UV - 7500h	kpl	1,000	0,00	0,00
74 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Bateria z giętkim kranem sterowanie dźwigniowe giętki kran przyłącze 3/8" wąż przyłączeniowy 40 cm	kpl	3,000	0,00	0,00
75 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Bateria zlewozmywakowa Cechy: jednouchwytowa, stojąca z obrotową wyewką Lux, mieszacz ceramiczny: 40 mm Parametry techniczne: grupa akustyczna II, klasa przepływu A	kpl	1,000	0,00	0,00
76 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Stół ze zlewem dwukomorowym długość – 170 cm wysokość – 85 cm szerokość – 70 cm	kpl	1,000	0,00	0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
77 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Szafa chłodnicza - 130 l nierdzewna chłodzenie dynamiczne precyzyjny sterownik elektroniczny wydajny agregat chłodniczy automatyczne rozmrażanie zamek drzwi łatwo wymienna uszczelka drzwi czynniki chłodnicze: R600a 3 przestawne ruszty (2 ruszty 500 x 415 mm + 1 ruszt 500 x 211 mm) kółka z tyłu	kpl	1,000	0,00	0,00
78 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Kratka ociekowa 300 300 163	kpl	1,000	0,00	0,00
79 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Stół z basenem / h=400 długość – 80 cm wysokość – 85 cm szerokość – 60 cm	kpl	1,000	0,00	0,00
80 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Ociekacz na naczynia 800 x 270 x 370	kpl	2,000	0,00	0,00
81 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Stół przyścienny Dł. 90 , 100 Szer. 40 Wys. 85	kpl	2,000	0,00	0,00
82 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Stół ze zlewem i półką Dł. 180 Szer. 70 Wys. 85	kpl	1,000	0,00	0,00
83 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Półka wisząca pojedyncza Dł. 180 Szer. 40 Wys. 25	kpl	1,000	0,00	0,00
84 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Szatkownica warzyw nierdzewna obudowa, pokrywa z aluminium wyłącznik bezpieczeństwa podwójny wlot do wkładania produktu - owalny otwór wlotowy ok. 155 x 75 mm - okrągły otwór wlotowy ø 56 mm duży wybór tarcz tarcze typu B i D należy łączyć z tarczami typu E wydajność ok. 200 kg/h	kpl	1,000	0,00	0,00
85 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Stół ze zlewem dwukomorowym długość – 200 cm wysokość – 85 cm szerokość – 70 cm	kpl	1,000	0,00	0,00
86 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Półka wisząca pojedyncza Dł. 110, 120 Szer. 40 Wys. 17	kpl	2,000	0,00	0,00
87 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Półka wisząca pojedyncza Dł. 100, 90, 70 Szer. 40 Wys. 17	kpl	3,000	0,00	0,00
88 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Stół ze zlewem, szufladami i półką Dł. 180 cm Gł. 70 cm Wys. 85 cm	kpl	1,000	0,00	0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
89 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Stół jezdny przyścienny Dł. 130cm Szer. 40cm Wys. 85cm	kpl	1,000	0,00	0,00
90 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Taboret elektryczny obudowa wykonana ze stali nierdzewnej średnica płyty grzewczej: 44 cm - umożliwia ogrzewanie garnków o dużej pojemności moc grzewcza: 5 kW	kpl	2,000	0,00	0,00
91 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Kuchnia z szafką indukcyjna elektryczna 4x5kW bezpieczny system grzewczy krótki czas przygotowania potraw do 60% mniejsze zużycie energii łatwe utrzymanie w czystości płyty szybkogrzejne sterowanie elektroniczne	kpl	1,000	0,00	0,00
92 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Płyta robocza 300 x 700 x 900 Z szufladą	kpl	1,000	0,00	0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
93 d.8	kalkul zakładowa	<p>Zakup ,dostawa i montaż Piec 6x GN 1/1 iniekcyjny 933 x 867 x 820 MOC kW 10,9 Zasilanie - 400V Iniekcja – wytwarzanie pary 6x GN 1/1 + 1x GN 1/1 – pojemność TECHNIKI GOTOWANIA Gorące powietrze 30 – 300 °C Funkcja kombi - gorące powietrze/para 30 – 300 °C Funkcja gotowania w parze 30 – 130 °C Bio-gotowanie 30 – 98 °C WYPOSAŻENIE Automatyczne mycie Książka kucharska (programy / kroki) 1000/20 Rekuperator AHC (Active Humidity Control) - automatyczna regulacja wilgotności ASGS (Advanced Steam Generation System) - szybkie generowanie nasyconej pary ACM - system automatycznego zarządzania pojemnością Potrójna szyba w drzwiach *** - minimalne straty ciepła, niskie zużycie energii, jeszcze lepsze chłodzenie drzwi Dwukierunkowe obroty wentylatora - idealnie równomierny efekt pieczenia Automatyczna klapka - system usuwania wilgoci, dla uzyskania lepszej chrupkości i idealnego koloru 7 prędkości wentylatora*** - dokładne kontrolowanie cyrkulacji powietrza Fan Stop - natychmiastowe zatrzymanie wentylatora przy otwarciu drzwi, minimalizuje utrata ciepła i zwiększa bezpieczeństwo Taktowanie wentylatora*** - 3 kroki dla jeszcze większej równomierności Prysznic ręczny - zewnętrzne źródło wody**** Sonda gotowania - precyzyjne pieczenie, stała kontrola temperatury wewnątrz potrawy**** 6 punktowa sonda Port USB - łatwe rejestrowanie lub wczytywanie danych</p>	kpl	1,000	0,00	0,00
94 d.8	kalkul zakładowa	<p>Zakup ,dostawa i montaż Zmiękcacz automatyczny 455 x 233 x 540</p>	kpl	1,000	0,00	0,00
95 d.8	kalkul zakładowa	<p>Zakup ,dostawa i montaż Podstawa - 16 prowadnic GN 1/1 podstawa nierdzewna odległość między prowadnikami 65 mm 830 x 585 x 700</p>	kpl	1,000	0,00	0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
96 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Okap przyścienny nawiewno - wyciągowy 3500 1000 450	kpl	1,000	0,00	0,00
97 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Bimar wodny jezdny dzielony, 1,4 kW 650 x 900 x 900 urządzenie do utrzymywania potraw w odpowiedniej temperaturze niezależne sterowanie komór - oszczędność energii możliwość wyboru sterowania na krótszym lub dłuższym boku kran spustowy do każdej komory grzałka zamontowana pod wzmocnionym dnem komory regulacja temperatury 30- 90°C kontrolka włączenia i grzania 4 koła skrętne (2 z hamulcem) wanna na GN 1/1 - 200 h tłoczone komory	kpl	1,000	0,00	0,00
98 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Podstawa pod garnki jezdną 500 500 450	kpl	1,000	0,00	0,00
99 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Stół przyścienny z dwoma półkami długość – 160 cm wysokość – 85 cm szerokość – 60 cm	kpl	1,000	0,00	0,00
100 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Umywalka z włącznikiem kolanowym 400 385 280	kpl	1,000	0,00	0,00
101 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Stół przyścienny 1350 500 850 z otworem i ścięciem długość – 140 cm wysokość – 85 cm szerokość – 60 cm	kpl	1,000	0,00	0,00
102 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Stół wydawczy do zmywarki 1000	kpl	1,000	0,00	0,00
103 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Stół załadowczy ze zlewem dwukomorowym do zmywarki, dł 120 cm	kpl	1,000	0,00	0,00
104 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Spryskiwacz z baterią stołową i wylewką bateria stołowa/ścienna nierdzewny przewód ciśnieniowy sprężyna wyrównująca spryskiwacz ciśnieniowy ze sterowaniem dźwigniowym uchwyt ścienny uchwyt spryskiwacza	kpl	1,000	0,00	0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
105 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Zmiękczacza automatyczny 260 x 390 x 630 zmiękczenie wody w zmywarkach, ekspresach do kawy, kostkarkach do lodu zapobiega osadzaniu się wapnia i kamienia w urządzeniach prosta i trwała konstrukcja mniejsze zużycie energii REGENERACJA regeneracja za pomocą soli niejodowanej tabletkowej regeneracja automatyczna mieszana - czasowo-objętościowa, następuje po zużyciu zadanej ilości wody o ustawionej godzinie lub po upływie zaprogramowanej ilości dni regeneracja manualna - możliwa w dowolnym momencie pracy urządzenie w trakcie regeneracji pracuje normalnie, lecz podaje nieuzdatnioną wodę	kpl	1,000	0,00	0,00
106 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Zmywarka kapturowa z rekuperacją Wym. 721 x 836 x 2265, moc 10,2 kW, 400 V / 3N / 50 Hz wydajność: 60/40/20 koszy/h 3 programy standardowe (cykle: 60", 90", 180") + 9 programów specjalnych wymiary kosza: 500 x 500 mm wysokość otworu drzwi - 465 mm maksymalna wysokość szklanki - 430 mm, talerza - 440 mm dwupłaszczyznowa obudowa zużycie wody: 2,2 l/cykl bojler atmosferyczny z pompą płukania ramiona górne i dolne ze stali nierdzewnej ZMYWARKA Z JEDNOSTKĄ REKUPERACYJNĄ	kpl	1,000	0,00	0,00
107 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Stół przyścienny Dł. 70 Szer. 70 Wys. 85	kpl	1,000	0,00	0,00
108 d.8	kalkul zakładowa	Zakup ,dostawa i montaż Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi 800 600 2000	kpl	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Wyposażenie kuchni						0,00
9		Utwardzenie terenu				
109 d.9	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	2,000	0,00	0,00
110 d.9	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2	570,000	0,00	0,00
111 d.9	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	570,000	0,00	0,00
112 d.9	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	91,55 + 12,5 = 104,050	0,00	0,00
113 d.9	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	570,000	0,00	0,00

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
114 d.9	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	542,700	0,00	0,00
115 d.9	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	64,550	0,00	0,00
Razem dział: Utwardzenie terenu						0,00
10		Ogrodzenie I				
116 d.10	KNR-W 2-02 1804-11 analogia	Ogrodzenie z siatki zgrzewanej (paneli) wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m	146,000	0,00	0,00
117 d.10	KNR 2-25 0308-01 analogia	Podmurówka z prefabrykowanych elementów żelbetowych- budowa	m2	146 * 0,35 = 51,100	0,00	0,00
Razem dział: Ogrodzenie I						0,00
11		Ogrodzenie II				
118 d.11	KNR 2-01 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,1 m, szerokość 0,25 m	m3	76 * 1,1 * 0,25 = 20,900	0,00	0,00
119 d.11	KNR 2-02 1801-01 analogia	Cokoły z bloczków łupanych wraz z fundamentami 0,25x1,1 m	m	76,000	0,00	0,00
120 d.11	KNR 2-02 1807-01	Słupy o wysokości 1,7 m przybramowe z pustaków łupanych	szt.	7,000	0,00	0,00
121 d.11	KNR 7 0203 -03	Bramy przesuwane 1 szt - szer.5,0m	szt	1,000	0,00	0,00
122 d.11	KNR 2-23 0402-03 analogia	Furtka o wym. 120x200 cm w środku przęsła ogrodzenia (komplet,klamka,zawiasy,zamek,klucze)- przy bud. szatniowym	szt.	2,000	0,00	0,00
123 d.11	KNR 13-12 1601-01 analogia	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów metalowych o wysokości 1.23 m (25 szt przęsła + słupki wg rys)	m2	63 * 1,23 = 77,490	0,00	0,00
Razem dział: Ogrodzenie II						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00