

KOSZTORYS OFERTOWY  
Remont drogi gminnej nr 26201 W Boguty-Pianki - DW694 - Tymianki Bucie.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>							
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym		km	3.9		
d.1	0119-03						
2	KNR-W 2-01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)		szt.	40		
d.1	0101-02						
3	KNR-W 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)		szt.	40		
d.1	0105-02						
4	KNR-W 2-01	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości		ha	2		
d.1	0108-02						
5	KNR AT-03	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm - z odwozem do 10 km		m <sup>2</sup>	25555		
d.1	0102-01						
<b>Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>							
<b>2 ROBOTY ZIEMNE</b>							
6	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 10 km - zdjęcie warstwy humusu z poboczy gr 15 cm		m <sup>3</sup>	1462		
d.2	0201-07						
7	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 10 km - kopanie rowów odwadniających		m <sup>3</sup>	5850		
d.2	0201-01						
<b>Razem dział ROBOTY ZIEMNE</b>							
<b>3 PODBUDOWY</b>							
8	KNNR 6	Podbudowa jezdni z gruntu stabilizowanego cementem 2.5-5Mpa gr.15cm pielęgnowane piaskiem i wodą		m <sup>2</sup>	25350		
d.3	0109-02						
9	KNNR 6	Warstwa uzupełnienie z kruszyw naturalnych gr. 25 cm zdjętego humusu z poboczy		m <sup>2</sup>	5850		
d.3	0112-06						
10	KNNR 6	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm szer 5,2 m		m <sup>2</sup>	20280		
d.3	0113-05						
<b>Razem dział PODBUDOWY</b>							
<b>4 NAWIERZCHNIE</b>							
11	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa wiążąca)		m <sup>2</sup>	19890		
d.4	0308-01						
12	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)		m <sup>2</sup>	19500		
d.4	0309-02						
<b>Razem dział NAWIERZCHNIE</b>							
<b>5 ORGANIZACJA RUCHU</b>							
13	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki stalowe dł. 330 cm		szt.	8		
d.5	0702-03						
14	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m <sup>2</sup>		szt.	8		
d.5	0702-05						
<b>Razem dział ORGANIZACJA RUCHU</b>							
<b>6 Zjazdy</b>							
15	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa gr 20 cm		m <sup>3</sup>	117		
d.6	0605-01						
16	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm		ściank.	210		
d.6	0605-03						
17	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami 6m- rury PHED o śr. 40 cm		m	630		
d.6	0605-06						
18	KNNR 6	Nawierzchnia i zaypka zjazdów		m <sup>2</sup>	3150		
d.6	0113-04						
<b>Razem dział Zjazdy</b>							
<b>7 Przepust pod drogą</b>							
19	KNR 2-33	Przepustu pod drogą PEHD dwu otworowy z rur 100cm x 2		m	12		
d.7	0602-03						
20	KNR 2-31	Przepusty rurowe - ława fundamentowa betonowa gr. 20 cm.		m <sup>3</sup>	8		
d.7	0605-02						
21	KNR 2-31	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o śr. 100 cm		ściank.	4		
d.7	0605-05						
22	KNNR 6	Zasyпка przepustów		m <sup>3</sup>	30		
d.7	0113-04						
23	KNR 2-01	Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki z zalaniem szczelin zaprawą cementową		m <sup>2</sup>	32		
d.7	0512-04						
<b>Razem dział Przepust pod drogą</b>							
<b>8 Pobocza</b>							

KOSZTORYS OFERTOWY  
Remont drogi gminnej nr 26201 W Boguty-Pianki - DW694 - Tymianki Bucie.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
24	KNNR 6	Warswa z kruszyw łamanymi gr. 18 cm - pobocza		m <sup>2</sup>	5850		
d.8	0113-04						
Razem dział Pobocza							

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS	
	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
<b>OGÓŁEM</b>	

Słownie: