

Boguty-Pianki, dnia 22.09.2023 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Udzielanego w trybie podstawowym na Remont drogi gminnej Nr 260235W w miejscowości Białe-Kwaczóły ogłoszonym w BZP pod numerem 2023/BZP 00380405/01

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na Remont drogi gminnej Nr 260235 w miejscowości Białe-Kwaczóły wpłynęły zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zapytanie 1. Czy w przypadku gdy Wykonawca zrealizuje zadanie przed umownym terminem wykonania i obioru robót czy Zamawiający dokona wcześniejszej zapłaty?

Odpowiedź: W przypadku zrealizowania zadania przed umownym terminem wykonania i odbioru robót Zamawiający dokona zapłaty w terminie wskazanym w zamówieniu, nie przewiduje się wcześniejszej zapłaty.

Zapytanie 2; Prosimy o podanie szczegółów dotyczących wykonania przepustu pod drogą: (średnica, rodzaj rury, ścianki, obruk)

Odpowiedź: Przepust pod droga nie jest przewidziany do przebudowy. Skarpy drogi wlotu i wylotu przepustu pod drogą należy umocnić materacami gabionowymi gr. 20 cm i geowłókninie na wcześniej wyprofilowanej skarpie.

Zapytanie 3; W związku z wymogiem Zamawiającego odnośnie załączenia do oferty formularza cenowego prosimy o dodanie pozycji w przedmiarze robót związanej z wyprofilowaniem istniejących rowów

Odpowiedź: Profilowanie i oczyszczenie istniejących rowów należy wkalkulować w robotach ziemnych.

Zapytanie 4; Czy Zamawiający nie zakłada frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej? Jeżeli tak prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru robót

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozbiórkę nawierzchni asfaltowej koparką, nie wymaga frezowania.

Zapytanie 5: Zamawiający wymaga aby zamówienie wykonać zgodnie z dok. projektową oraz SST. Proszę o potwierdzenie, iż do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: Przeniesienie osnowy geodezyjnej oraz wyznaczenie granic pasa drogowego.

Odpowiedź: Do obowiązku wykonawcy będzie należało wyznaczenie granic pasa drogowego w zakresie do wykonywania robót, bez stabilizacji punktów granicznych. W przypadku wystąpienia (odsłonięcia podczas robót ziemnych) osnowy geodezyjne wykonawca będzie zobowiązany do jej przeniesienia.