

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY POMIAROWE					
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.365	km	0.365	
				RAZEM	0.365
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE					
2 d.2	KNR 5-02 0201-03	Wykonanie przepustów rura dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gr. kat.III	m		
		12.30	m	12.30	
				RAZEM	12.30
3 d.2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		2256	m2	2256.00	
				RAZEM	2256.00
4 d.2	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		256	m2	256.00	
				RAZEM	256.00
5 d.2	KNR 2-01 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
		40	szt.	40.00	
				RAZEM	40.00
6 d.2	KNR 2-01 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
		20	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
3 POBUDOWY					
7 d.3	KNNR 6 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2		
		2256	m2	2256.00	
				RAZEM	2256.00
8 d.3	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 5 MPa warstwa gr. 15 cm	m2		
		2256	m2	2256.00	
				RAZEM	2256.00
4 NAWIERZCHNIE					
9 d.4	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) AC16	m2		
		1950	m2	1950.00	
				RAZEM	1950.00
10 d.4	AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - pod warstwę ścierną	m2		
		1950	m2	1950.00	

				RAZEM	1950.00
11 d.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna) AC11	m2		
		1905	m2	1905.00	
				RAZEM	1905.00
5 POBOCZA					
12 d.5	KNNR 6 0113-05	Warswa z kruszyw łamanych C 50/30 0-31,5 gr. 10 cm	m2		
		365	m2	365.00	
				RAZEM	365.00
6 ORGANIZACJA RUCHU					
13 d.6	KNNR 6 0702-03	Pionowe znaki drogowe - słupki stalowe cynkowane dł. 330 cm	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
14 d.6	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.00
7 UMOCNIE NIE SKARP MATERACAMI GABIONOWYMI					
15 d.7	KNR 2-01 0507-01	Mechaniczne plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.I-II przy robotach wodno-melioracyjnych	m2		
		50	m2	50.00	
				RAZEM	50.00
16 d.7	KNR 2-01 0125-05	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darni z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m2		
		50	m2	50.00	
				RAZEM	50.00
17 d.7	KNR 2-28 0701-03	Podsypka pod materace gabionowe - warstwa ochronna z piasku	m3		
		4	m3	4.00	
				RAZEM	4.00
18 d.7	KNNR 10 0408-01	Wykonanie koszy z siatki stalowej gr. 20 cm z wypełnieniem kanieniem polnym gr. 8 - 20cm	m3		
		8	m3	8.00	
				RAZEM	8.00