

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45262300-4 Betonowanie  
36132000-5 Meble ogrodowe  
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA MIEJSCA ODPOCZYNKU, ALTANY OGRODOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU  
ADRES INWESTYCJI : STARA KUŹNICA GM. KOŃSKIE DZ. NR 1159  
INWESTOR : GMINA KOŃSKIE  
ADRES INWESTORA : UL. PARTZANTÓW 1, 26-200 KOŃSKIE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Dawid Kot  
DATA OPRACOWANIA : 24 kwiecień 2012

Stawka roboczogodziny :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

Data opracowania  
24 kwiecień 2012

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45111000-8</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu	ha		
d.1	0121-01	0.003	ha	0.003	
				RAZEM	0.003
2	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorczymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III	m3		
d.1	0215-02	4	m3	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami	m2		
d.1	0125-04	analogia	m2	200.000	
		200		RAZEM	200.000
4	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przewozem taczkami - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m2		
d.1	0125-08	analogia	m2	200.000	
		200		RAZEM	200.000
5	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III z użyciem usuniętego uprzednio humusu	m2		
d.1	0505-01	analogia	m2	200.000	
		200		RAZEM	200.000
<b>2</b>	<b>45262300-4</b>	<b>FUNDAMENTY ŻELBETOWE</b>			
6	KNNR 2	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebro- wanymi o śr. do 14 mm	t		
d.2	0104-04	0.03	t	0.030	
				RAZEM	0.030
7	KNNR 2	Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żel- betowych	m2		
d.2	0101-02	16	m2	16.000	
				RAZEM	16.000
8	KNNR 2	Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycy- nym	m3		
d.2	0107-02	2	m3	2.000	
				RAZEM	2.000
<b>3</b>	<b>36132000-5</b>	<b>MONTAŻ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY</b>			
9	analiza in- dywidualna	Ławka parkowa - konstrukcja drewniana bez oparcia	szt		
d.3		Dostawa urządzenia wraz z montażem - dotyczy ławki wraz z fundamen- tami betonowymi	szt	18.000	
		18		RAZEM	18.000
10	analiza in- dywidualna	Stół drewniany z zadaszeniem - konstrukcja drewniana	szt		
d.3		Dostawa urządzenia wraz z montażem - dotyczy stołu wraz z fundamen- tami betonowymi	szt	5.000	
		5		RAZEM	5.000
11	analiza in- dywidualna	Stojak na rowery - konstrukcja drewniana	szt		
d.3		Dostawa urządzenia wraz z montażem - dotyczy stojaka wraz z funda- mentami betonowymi	szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000
12	analiza in- dywidualna	Tablica informacyjna - konstrukcja drewniana	szt		
d.3		Dostawa urządzenia wraz z montażem - dotyczy tablicy wraz z funda- mentami betonowymi	szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000
13	analiza in- dywidualna	Kosz na śmieci drewniany	szt		
d.3		Dostawa urządzenia wraz z montażem	szt	10.000	
		10		RAZEM	10.000
14	KNP 16	Wykonanie kręgu ogniskowego - palisada betonowa śr. 20 cm dł. 60cm	m		
d.3	0212-01.01	4.1	m	4.100	
				RAZEM	4.100
<b>4</b>	<b>45233200-1</b>	<b>UTWARDZENIE TERENU POD ALTANĘ OGRODOWĄ ORAZ DOJŚĆ DO ŁAWEK OGRODOWYCH</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 200.000	
				RAZEM	200.000
16 d.4	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 200.000	
				RAZEM	200.000
17 d.4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 140	m m	 140.000	
				RAZEM	140.000
18 d.4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 200.000	
				RAZEM	200.000
<b>5</b>	<b>36132000-5</b>	<b>DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI OGRODOWYCH</b>			
19 d.5	analiza indywidualna	Dostawa i montaż altany ogrodowej kwadratowej o wym. 500/500cm z drewna iglastego z jednym wejściem, krytej gontem bitumicznym, słupy 12/12/213cm, oczep 12/9cm, krokwie 18/8cm, barierki 2/12cm, dach -deska 2cm z felcem. Drewno impregnowane zabezpieczone przez niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000