

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0215-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³		
		42	m ³	42.000	
				RAZEM	42.000
2	KNNR 4 1411- 02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m ³		
		3.6	m ³	3.600	
				RAZEM	3.600
3	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm	m ²		
		8.5	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
4	KNR 2-01 0320-05	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV	m ³		
		38	m ³	38.000	
				RAZEM	38.000
5	KNR 2-31 0308-01	Nawierzchnia betonowa - warstwa o grub.12 cm	m ²		
		8.5	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
6	KNR 2-18 0613-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1200 mm w gotowym wykopie o głębok.do 3m	stud.		
		1	stud.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 4 1307- 01 analogia	Kanały z rur polipropylenowych o śr. nominalnej 300 mm	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
8	KNNR 4 1307- 01	Kanały z rur polipropylenowych o śr. nominalnej 200 mm	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfo- nu	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000