

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY BUDOWLANE					
1	45342000-6	Ogrodzenie panelowe (ocynk) z cokolikiem			
1	KNR 201	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0119-0300	równinnym. Wytyczenie ogrodzenia. Analogia.			
	rys. A-01, A-02				
	0.086		km	0.086	
				RAZEM	0.086
2	KNR 401	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m ² i głębokości do 1,5 m, z odrzu-	m ³		
d.1	0103-0300	cenieniem ziemi do 3 m w bok lub załadowaniem do przewozu, w gruncie: kat. IV	m ³	3.420	
	pod słupki	0.30 * 0.30 * 1.00 * 38		RAZEM	3.420
3	KNR 401	Uzupełnienie betonem zwykłym z kruszywa naturalnego betonowych monoli-	m ³		
d.1	0203-0100	tycznych niezbrojonych elementów konstrukcyjnych : ław i stóp fundamento-	m ³	3.420	
		wych Tablica 9905-01 Współczynnik do R=1,5 Zabetonowanie słupków .Analo-		RAZEM	3.420
		gia.			
		3.420			
4	KNR 223	Ustawienie w gotowych wykopach słupków ogrodzenia. Analogia.	szt		
d.1	0310-0200		szt	38.000	
		38		RAZEM	38.000
5	KNR 231	Montaż podmurówki prefabrykowanej- cokolików. Analogia.	m		
d.1	0403-0100		m	86.000	
		86		RAZEM	86.000
6	KNR 202	Osadzenie pomiędzy słupami paneli ogrodzeniowych 4W o wym. 250x136 cm	m		
d.1	1805-1100	ocynkowanych i malowanych proszkowo kolor RAL6005 (zielony) Analogia.	m	86.000	
		86		RAZEM	86.000
7	KNR 201	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.1	0505-0100		m ²	86.000	
		86		RAZEM	86.000