

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY BUDOWLANE					
1	45342000-6	Ogrodzenie panelowe (ocynk) z cokolikiem			
1	KNR 201	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0119-0300	równinnym. Wytyczenie ogrodzenia. Analogia.			
	rys. A-01, A-02				
	0.140		km	0.140	
				RAZEM	0.140
2	KNR 401	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m ² i głębokości do 1,5 m, z odrzu-	m ³		
d.1	0103-0300	cenieniem ziemi do 3 m w bok lub załadowaniem do przewozu, w gruncie: kat. IV	m ³	6.048	
	pod słupki	0.30 * 0.30 * 0.96 * 70		RAZEM	6.048
3	KNR 401	Uzupełnienie betonem zwykłym z kruszywa naturalnego betonowych monoli-	m ³		
d.1	0203-0100	tycznych niezbrojonych elementów konstrukcyjnych : ław i stóp fundamento-	m ³	6.000	
		wych Tablica 9905-01 Współczynnik do R=1,5 Zabetonowanie słupków .Analo-		RAZEM	6.000
		gia.			
		6.0			
4	KNR 223	Ustawienie w gotowych wykopach słupków ogrodzenia. Wysokość słupka 2m	szt		
d.1	0310-0200	.Analogia.	szt	70.000	
		70		RAZEM	70.000
5	KNR 202	Osadzenie pomiędzy słupami paneli ogrodzeniowych 4mm o wym. 2015mm*	m		
d.1	1805-1100	1486mm ocynkowanych i malowanych proszkowo zgodnie z załącznikiem.	m	140.000	
		140		RAZEM	140.000
6	KNR 201	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.1	0505-0100		m ²	130.000	
		130		RAZEM	130.000
7	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.1	0510-01		m ²	130.000	
		130		RAZEM	130.000