


PRZEDMIAR ROBÓT

INSTALACJA ODDYMIANIA

Budowa:	BUDOWA HALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM, STANOWIĄCĄ ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Nazwa obiektu lub robót:	W DZIEBAŁTOWIE WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WODY, KANALIZACJI, OGRZEWANIA, WENTYLACJI I ELEKTRYKI ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Lokalizacja:	na dz. nr ewid. gr.: 525, obręb 0025 Nowy Dziebałtów w jednostce ewidencyjnej Końskie
Nazwy i kody CPV:	45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
Zamawiający:	GMINA KOŃSKIE, 26-200 KOŃSKIE UL. PARTYZANTÓW 1 URZĄD MIASTA MYSŁOWICE ul. Powstańców 1
Jednostka opracowująca:	"ARP" 31-072 Kraków ul. Wielopole 18b IIIp

:

inż. Grzegorz Szafarski - kosztorysant

Specjalista d/s Kosztorysowania

inż. Grzegorz Szafarski



Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych Instalacja oddymiania

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
	Kosztyorys	INSTALACJA ODDYMIANIA			
1	Element	Instalacja oddymiania			
1	KNRW 2-17 134/2 (1)	Przeciwpożarowa kłapa odcinająca typu mcr WIP	szt	1,00	
2	KNR 5-06 1601/2	Centrala oddymiania UCS 6000	szt	1,00	
3	KNR 5-06 1612/7	Przycisk oddymiania	szt	2,00	
4	KNR 5-06 1612/7	Przycisk przewietrzania	szt	1,00	
5	AL 1 403/2	Montaż gniazd pożarowych, Gniazdo czujki G-40	szt	1,00	
6	AL 1 401/1	Montaż czujek pożarowych, Optyczna czujka dymu DOR-40	szt	1,00	
7	AL 1 401/1	Centrala pogodowa CP	szt	1,00	
8	KNR 7-08 301/2	Układ sterowania elektrycznego - Słownik kłapy oddymiającej	kpl	1,00	
9	KNR 4-01 208/2	Przebiecie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, betonżwirowy, grubość do 20-cm	szt	6,00	
10	KNNR 3 303/1	Przebiecia w ścianach z cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	0,12	
11	KNR 4-03 1001/13	Wykucie bruzd dla rur RKLW 18 ręcznie, podłoże: cegła	m	~115,00	
12	KNNR 5 102/5	Rury winidurkowe karbowane (giętke) układane p.t. w gotowych bruzdach Fi 18-mm	m	~115,00	
13	KNNR 5 212/1	Przewody kabelkowe układane w rurach i kanałach elektroinstalacyjnych, Przewód HDGS 3x1,5 mm2	m	25,00	
14	KNNR 5 212/1	Przewody kabelkowe układane w rurach i kanałach elektroinstalacyjnych, Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8mm2	m	48,00	
15	KNNR 5 212/1	Przewody kabelkowe układane w rurach i kanałach elektroinstalacyjnych, Przewód YnTKSYekw 4x2x0,8mm2	m	22,00	
16	KNNR 5 212/1	Przewody kabelkowe układane w rurach i kanałach elektroinstalacyjnych, Przewód HTKSHekw PH90 4x2x0,8mm2	m	12,00	
17	KNNR 5 212/1	Przewody kabelkowe układane w rurach i kanałach elektroinstalacyjnych, Przewód HTKSHekw 3x2x0,8mm2	m	20,00	
18	KNR 4-03 1012/1	Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25-mm	m	~115,00	
19	KNR 5-06 705/4	Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych do 10 przewodów	szt	~6,00	
20	KNR 5-06 1614/4	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych	szt	1,00	