

Zadanie nr 1

Kosztorys ofertowy Przebudowa ul. Ceramicznej w Końskich

Lp.	Opisy robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
I	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	Pomiary geodezyjne	km	0,68		
2	Rozebranie krawężników betonowych 15*30 cm	m	1 959,50		
3	Rozebranie ław pod krawężnikami z betonu	m3	161,66		
4	Oczyszczenie pasa drogowego z zakrzaczenia	m2	80,00		
5	Regulacja studni teletechnicznych	szt.	10,00		
6	Regulacja studni kan. deszczowej, sanitarnej i wpustów ulicznych	szt.	14,00		
	Razem roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
II	Nawierzchnia				
5	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - poszerzenie drogi	m3	191,52		
6	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm- na poszerzeniu	m2	504,00		
7	Wzmocnienie podłoża z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 Mpa - grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm na poszerzeniu nawierzchni	m2	487,20		
8	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	336,00		
9	Ława pod krawężniki betonowe z oporem	m3	161,66		
10	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej	m	1 959,50		
11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na włączeniach do istniejących dróg	m2	6921,4		
12	Nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych - warstwa wyrównawcza, dostosowanie do spadku jednostronnego- średnia grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	6921,4		
13	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	6921,4		
14	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika	m3	455,64		
15	Nawierzchnia chodnika szer 1,5 m z kostki brukowej bezfazowej gr. 8 cm na warstwie odcinającej z piasku gr 10 cm, podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 10 cm i podsypce cementowo- piaskowej gr. 4 cm	m2	1518,8		
16	Obrzeża betonowe gr. 6 cm	m	713,8		
	Razem nawierzchnia				
III	Wykonanie nawierzchni zatok parkingowych				
17	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zatok	m3	644,10		
18	Wzmocnienie podłoża z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa - grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	790,83		
19	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	790,827		
20	Ułożenie płyt ażurowych gr. 10 cm	m2	1497,9		
	Razem nawierzchni zatok postojowych				
IV	Zieleń				
21	Uzupełnienie gruntu, obsianie trawą	m2	896		
22	Wycinka drzewa- topoli o obwodzie pnia 250 cm usunięcie zakrzaczeń z pow. 80m2	szt.	1		
	Razem zieleń				
V	Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania				
23	Oznakowanie pionowe	szt.	16		
24	Wykonanie oznakowania poziomego	m2	140,58		
	Razem urządzenia brd i oznakowanie				
	Ogółem wartość netto				
	Wartość robót brutto				